

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Datum: 1.12.2020

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

702 00 Ostrava

IČO: 27762157

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-4524/2020 provedení stěrky podlahy, malování, v místnosti 2P03 v objektu „Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava“, 3.NP (IC6000328702), dle Vaší cenové nabídky č.006/2020 – SPS.

Dohodnutá cena: 86.180,60 Kč bez DPH

Termín: 8.12.2020

Účtovat na zadatelnou činnost: 635190099

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	006/2021		
Název majetku	Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava	inventární číslo	IC6000328702
zahájení prací	01.12.2020	ukončení prací	08.12.2020

popis prací

Místnost 2P03:

Demontáž stávajícího koberce, včetně lišt, provedení pevnostní stěrky, montáž zátěžového koberce včetně lišt:

16,61 m² + sokly 16,66 bm, desing BEAT AB, číslo barvy 99, likvidace stávajícího koberce.

Malování místností, strop 16,61 m² a stěny 44,98 m², celkem 61,59 m². Úklid pracoviště.

Zaměření koberců.

Zpracován položkový prováděcí rozpočet.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				86 180,60	

za zhotovitele vyhotovil

dne

20.11.2020

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

1.12.2020

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

006 Ostrava 1, sídlo OR Ostrava

Objekt:

01 - místnost 2P03 - stěrka, koberec, malby

Místo:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	17,000		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,000		
4	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,001		

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,068		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,340		
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,068		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,612		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,068		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

10	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	17,100		
11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	17,100		
12	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah, bez materiálu (145-82=63,- Kč/m2)	m2	17,100		
13	M	M4	penetrace SCHÖNOX SG	kg	26,000		
14	K	776141124u	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl min. 10 mm, bez materiálu (620-438=182,- Kč/m2)	m2	17,100		
15	M	M3	stěrka SCHÖNOX APF	kg	350,000		
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	17,100		
17	K	776211111	Lepení textilních pásů, bez materiálu (155-41=114,- Kč/m2)	m2	17,100		
18	M	M5	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	15,000		
19	M	M1	Zátěžový koberec BEAT AB 99 šíře 4 m, tř.32	m2	21,000		
20	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,660		
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,660		
22	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	16,660		
23	M	M2	Lišta kobercová	m	17,500		
24	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	555,038		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

25	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,113		
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,477		
27	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,477		
28	K	784181121	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,590		
29	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	61,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - ZT, stav., střecha, vrtání	%		660,515	
31	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%		660,515	

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 006

Stavba: 006 Ostrava 1, sídlo OŘ Ostrava

Objekt: 01 - místnost 2P03 - stěrka, koberec, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1251108

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7b1c0a46-3b24-4bf6-a7af-2b0775600960

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2020 07:11:02



71b15cfd-d7c2-4c18-a444-b64549b6cd8f