

## Zřízení nástupiště AZ U Chladičů, oprava chodníků ul. Husarova, Svornosti a Volgogradská

Bedstead s.r.o.

Druh stavebních prací	Předpoklad oprav (ks m <sup>2</sup> )	m. j.	Cena za jednotku bez DPH Kč	Celková cena za rok bez DPH Kč
Oprava uliční vpustě (hl. 1,5m) s dodáním nového rámu a mříže + napojení na kanal. dl. 2 m ( bourací, výkopové , odvoz suti, montážní práce, včetně materiálu-prefa dílce, včetně betonu C 25/30 )	x	ks	x	x
Oprava uliční vpustě (hl. 0,5m) s dodáním nového rámu a mříže + napojení na kanal. dl. 2 m ( bourací, výkopové , odvoz suti, montážní práce, včetně materiálu-prefa dílce, betonu C 25/30 )	x	ks	x	x
Oprava uliční vpustě (hl. 0,3m) s dodáním nového rámu, mříže,přechod.desky ( bourací, výkopové , odvoz suti, montážní práce, včetně betonu C 25/30 )	x	ks	x	x
Vytrhání žul. obrubníku KS3 včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x
Uložení žul. obrubníku KS3 do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Uložení žul. obrubníku OP3 do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Vytrhání bet. silničního obrubníku včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x
Uložení bet. Silničního obrubníku do beton.lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Vytrhání bet. chod. Obrubníku včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x
Uložení bet. chod. obrubníku do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Vytrhání dvouřádku ze žulových kostek včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	734	m	x	x
Uložení dvojřádku ze žulových kostek do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	734	m	x	x
Vybourání vodov.poklopů (šoupaky, hydranty) včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	4	ks	x	x
Ustavení vodov.poklopů (šoupaky, hydranty) do betonu	4	ks	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 20cm,včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	44,5	m <sup>2</sup>	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 30cm, včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	594	m <sup>2</sup>	x	x
Podklad ze štěrkodrtě ŠD(0-63) tl. 10 cm (bez materiálu, s dopravou z Ok a.s. na stavbu)	1782	m <sup>2</sup>	x	x
Rozebrání betonové dlažby, včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	42	m <sup>2</sup>	x	x
Uložení bet. dlažby, do štěrkového lože 0/8 (včetně ŠD 0/8)	246	m <sup>2</sup>	x	x
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 5 cm	64,5	m	x	x
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 10 cm	330	m	x	x
Jemné terénní úpravy + osetí travní směsí	22,18	m <sup>2</sup>	x	x
Ruční odstranění živičného krytu tl. 5 cm včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	394,05	m <sup>2</sup>	x	x
Ruční odstranění živičného krytu tl. 10 cm včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	65	m <sup>2</sup>	x	x

--

			<b>CENA BEZ DPH</b>
<b>Cena bez DPH v Kč</b>			<b>1 389 757,79</b>
			<b>CENA BEZ DPH</b>
<b>Cena s DPH v Kč</b>			<b>1 681 606,92</b>