



## Odbor majetku města

Název zakázky: „**Stavební úpravy v bytové jednotce č. 55, v domě č. p. 1197 na ulici Francouzská v Koprivnici**“.

### Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

- úprava elektroinstalace v celém bytě
- zazdění drážek po úpravě elektroinstalace
- 5x stropní svítidlo, 1x zářivka, 12 dvojzásuvek
- 2x vypínač č. 5
- 2x vypínač č. 6
- 4x vypínač č. 1
- 2x ventilátor
- zvonek
- 1x odsávač par
- 1x infrazářič
- BR, chránič
- zprovoznění bytového zvonku a domácího telefonu
- dodání revizní zprávy

2. Zdravotechnika :

- výměna sanitárního zařízení: umývadlo, klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.
- nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

3. Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu
- zaspárování dvousložkovou hmotou
- keramické obklady stěn do výše 200cm
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé
- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu – do výše 200cm,
- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří -60cm pravé
- ventilátor

4. Kuchyně :

- oprava omítek, dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy
- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie
- odstranění desek a obložení
- oprava podlahy (zatmelení nerovných míst, nivelace) a dodání nového PVC
- odstranění spíží skříně
- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

5. Byt :

- dodání dveří 1 ks do pokoje (1x 80 cm pravé)
- odstranění vestavěné skříně
- opravu podlahy a položení nového PVC v předsíni
- dodání prahu mezi pokojem a předsíní
- seřízení všech oken v bytě
- nátěr všech zárubní (včetně vchodových)
- opravu prasklé stěny v pokoji
- výmalba celé bytové jednotky
- úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci sutí, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

**Prohlídka bytu Vám bude umožněna v úterý 19. 11. 2020 v 9:00 hod - sraz před domem.**

1. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění: dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků do měsíce od podepsání smlouvy