



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. 2019/OMP/1232

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KVS stavební, s.r.o.

Se sídlem Kolbenova 616/34, Praha 9 – Vysočany, PSČ: 190 00

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Zastoupena ve věcech smluvních: Jiřím Mittelbachem, jednatelem

Markem Košarišťanem, jednatelem

Ve věcech technických: [redacted], vedoucím výroby

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2019/OMP/1232 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 6 odst. 1 Smlouvy takto:

zvyšuje o částku

1 337 495,58 Kč



a zároveň se snižuje o částku

448 079,51 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:

889 416,07 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH

16 204 875,40 Kč

(slovy: šestnáctmilionůdvěstěčtyřitisíceosmsetsedmdesát pět a

40/100 korun českých)

DPH ze základu 16 204 875,40 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a čtyři vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Změnový list 1.

19. 11. 2020

V Praze dne

.....


...
Městská část Praha 10
Ing. Jiří Koucky
vedoucí odboru majetkoprávního
objednatel



KVS stavební, a.s.

Jiří Mittelbach

jednatel



Marek Košarišťan

jednatel

zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST 2020		číslo ZL: 1
Objednatel:	Městská část Praha 10	
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS stavební, s.r.o.	
Datum:	13.10.2020	
Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo a dodatky tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: 1. SO_01 Základy objektu 2. SO_02 Mimoareálové připojení 3. SO_03 Zateplení ostění 4. SO_04 Prořez stromu 5. SO_05 Pilíř pro měření el. energie 6. SO_06 Odpad s příměsí asfaltu 7. SO_07 Zásobování vodou 8. SO_08 Pákový uzávěr O 05 9. SO_09 Výplně otvorů 10. SO_10 Anténa, venkovní tablo, IP kamera 11. SO_11 Silnoproud objekt 12. SO_12 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 13. SO_13 Změna velikosti objektu 14. SO_14 ZTI (odbočky, sifony, vodoměry) 15. SO_15 Větší základ oplocení 16. SO_16 Konstrukce zámečnické 17. SO_17 Změna plotových sloupků a oplocení na sportovním hřišti 18. SO_18 Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu		
Popis a zdůvodnění změny: Viz. samostatná příloha tohoto změnového listu.		
Přílohy: 1. Změnový rozpočet 2. Odůvodnění změnových rozpočtů		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
-448 079,51 Kč		1 337 495,58 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:
889 416,07 Kč		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17082020

Stavba: NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.10.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 10 - Vršovická 68, 101 00 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

ARW pb, s.r.o. - Výhledské náměstí 614/11, 165 00 Praha 6

IČ: 24161683

DIČ: CZ24161683

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

889 416,07

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	889 416,07	186 777,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 076 193,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17082020

Stavba: NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

Místo:

Datum:

13.10.2020

Zadavatel: Městská část Praha 10 - Vršovická 68, 101 00 Praha 1 Projektant:

ARXX p.u. s.r.o. -
Václavská náměstí

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		889 416,07	1 076 193,44
17082020	Vícepráce	889 416,07	1 076 193,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

Objekt:

17082020 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 10 - Vršovická 68, 101 00 Praha 10

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

ARW pb, s.r.o. - Výhledské náměstí 614/11, 165 00 Praha 6

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

13.10.2020

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

24161683

DIČ:

CZ24161683

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		889 416,07	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	889 416,07	21,00%	186 777,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 076 193,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.10.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

Objekt:

17082020 - Vícepráce

Místo:

Datum:

13.10.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 10 - Vršovická 68, 101 00 Praha 10

Projektant:

ARW pb, s.r.o. -
Váhledské

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

889 416,07

SO_01 Základy objektu	269 766,79
D2 - 2 - Zakládání	31 940,05
D3 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 096,35
D4 - 998 - Přesun hmot	104 730,39
SO_02 Mimoareálové připojení	29 372,40
D6 - Kabele	12 367,20
D7 - Vypínače	454,68
D8 - Krabice přístrojová	179,28
D9 - Rozvodová krabice s víčkem a svorkovnicí	89,64
D10 - PS	794,00
D11 - RE	3 680,00
D12 - RS	3 818,60
HSV - HSV	7 989,00
SO_03 Zateplení ostění	28 820,17
D18 - Svislé konstrukce	21 642,18
D19 - Úpravy povrchů	7 014,42
D20 - Přesun hmot HSV	163,57
SO_04 - Prořez stromu	12 286,00
D22 - Zemní práce	12 286,00
SO_05 - Pilíř pro měření el. energie	27 212,17
D25 - Zemní práce	4 160,00
D26 - Ostatní konstrukce a práce	4 310,40
D27 - Úprava povrchu	13 235,00
D28 - Přesun hmot HSV	5 066,90
D29 - Konstrukce zámečnické	439,87
SO_06 - Odpad s příměsí asfaltu	54 223,77
D30 - Přesun hmot HSV	54 223,77
SO_07 - Zásobování vodo	24 334,56
SO_08 - Pákový uzávěr O 05	8 590,00
D40 - Konstrukce zámečnické	8 590,00
SO_09 - Výplně otvorů	12 515,00
D41 - Konstrukce montované	12 515,00
SO_10 - Anténa, venkovní tablo, IP kamera	65 729,50
D43 - Slaboproud	65 729,50
SO_11 - Silnoproud objekt	48 734,71
D44 - Silnoproud	48 734,71
SO_12 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	52 500,00

D45 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 500,00
SO_13 - Změna velikosti objektu	-24 539,27
D46 - Zemní práce	-5,69
D47 - Zakládání	4 071,87
D48 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 127,65
D49 - Vodorovné konstrukce	-145,85
D50 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-23 428,70
D51 - Přesun hmot	-1 179,28
D52 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-144,04
D53 - Povlakové krytiny	-144,29
D54 - Izolace tepelné	-620,92
D55 - Konstrukce tesařské	-441,84
D56 - Konstrukce suché výstavby	-473,17
D57 - Konstrukce klempířské	-655,03
D58 - Krytina skládaná	-59,25
D59 - Dokončovací práce - malby a tapety	-185,43
SO_14 - ZTI (odbočky,sifony, vodoměry)	7 868,50
D60 - Osazení na žádost investora podružného vodoměru s dálkovým odečtem	7 212,00
D61 - elektropráce - propojení	240,90
D62 - Stavební přímomoce	415,60
SO_15 - Větší základ oplocení	274 529,55
D63 - Zemní práce	155 188,55
D64 - Přesun sutě	119 341,00
SO_16 - Konstrukce zámečnické	9 691,00
D65 - Úprava branky	9 691,00
SO_17 - Změna plotových sloupků a oplocení na sportovním hřišti	25 805,60
D66 - Oplocení dle projektové dokumentace	-112 698,60
D67 - Navržená změna oplocení hřiště	123 904,20
D68 - Revize hřiště	14 600,00
SO_18 - Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu	-38 024,38
D69 - ASŘ	-23 622,20
D70 - Vzduchotechnika - Zařízení - Větrání hygienického a skladového zázemí objektu	-14 402,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

Objekt:

17082020 - Vicepráce

Místo:

Datum:

13.10.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 10 - Vršovická 68, 101 00 Praha 10

Projektant:

ARW pb, s.r.o. -
Výhledské
náměstí 614/11,
165 00 Praha 6

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

889 416,07

o SO_01 Základy objektu

269 766,79

D D2 2 - Zakládání 31 940,05

1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,000	1 316,00	10 528,00	
2	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	-61,523	2 989,20	-183 904,55	
3	K	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3	61,523	3 040,00	187 029,92	
4	K	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3	6,980	2 538,00	17 715,24	
5	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,015	38 095,72	571,44	

D D3 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 096,35

6	K	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	7,200	2 060,00	14 832,00	
119	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	27,827	4 250,00	118 264,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		PŮVODNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA					
	VV		19,456*10,45*0,055		11,182			
	VV		3,15*2,79*0,055		0,483			
	VV		PŮVODNÍ ZÁKLADOVÉ PASY OBJEKTU					
	VV		9,456*1,4*0,193*2		10,514			
	VV		10,45*1,4*0,193*2		5,647			
	VV		Součet		27,827			

D D4 998 - Přesun hmot 104 730,39

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	40,435	261,83	10 587,10	
122	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením	t	62,889	391,75	24 636,69	CS ÚRS 2019 01
123	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 257,776	8,95	11 257,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		64,51891279*20 'Přepočtené koeficientem množství		11 615,560			
124	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	62,889	315,23	19 824,44	CS ÚRS 2019 01
126	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	62,889	611,00	38 425,06	CS ÚRS 2019 01

o SO_02 Mimo areálové připojení

29 372,40

	D	D6	Kabely				12 367,20	
8	M	Pol170	CYKY 4-Jx25mm2	m	7,000	236,00	1 652,00	
9	M	Pol171	CYKY 4-Jx10mm2	m	40,000	105,00	4 200,00	
10	M	Pol172	SYKFY 10x2x0,5	m	70,000	16,00	1 120,00	
11	M	Pol173	CYKY 5-Jx1,5mm2	m	80,000	41,04	3 283,20	
12	M	Pol173.1	chránička na kabely el připojky	m	33,000	64,00	2 112,00	

	D	D7	Vypínače				454,68	
13	M	Pol83	Přístroj spínače jednopólového 230V 10A	kus	-1,000	167,40	-167,40	
14	M	Pol84	Přístroj přepínače střídavého 230V 10A	kus	2,000	192,24	384,48	
15	M	Pol85	Přístroj přepínače sériového 230V 10A	kus	-1,000	168,48	-168,48	
16	M	Pol86	Přístroj přepínače střídavého dvoj. 230V 10A	kus	2,000	203,04	406,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8 Krabice přístrojová							179,28	
17	M	Pol92	Pod omítku	kus	2,000	89,64	179,28	
D D9 Rozvodná krabice s víčkem a svorkovnicí							89,64	
18	M	Pol92.1	Pod omítku	kus	1,000	89,64	89,64	
D D10 PS							794,00	
19	M	Pol93	Pojistka nožová 50A	kus	-3,000	162,00	-486,00	
20	M	Pol93.1	Pojistková skříň	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
21	M	Pol93.2	Pojistka nožová 63A	kus	3,000	60,00	180,00	
D D11 RE							3 680,00	
22	M	Pol94	Rozvodná skříň	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
23	M	Pol95	Jistič 1f. 2A/B	kus	-1,000	270,00	-270,00	
24	M	Pol96	Jistič 3f. 25A	kus	1,000	450,00	450,00	
D D12 RS							3 818,60	
25	M	Pol159	Rozvodná skříň	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
26	M	Pol164	Jistič 1f. 6A/B	kus	1,000	318,60	318,60	
D HSV HSV							7 989,00	
27	M	Pol 165	RT	soub.	1,000	3 500,00	3 500,00	
28	M	Pol 166	Hlavní vypínač	kus	1,000	1 404,00	1 404,00	
29	M	Pol 167	Svodící přepětí	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
30	M	Pol 168	Jistič 1f. 2A/B	kus	1,000	270,00	270,00	
31	M	Pol 169	Stykač	kus	1,000	115,00	115,00	
D SO_03 Zateplení ostění							28 820,17	
D D18 Svislé konstrukce							21 642,18	
37	K	342351111	Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček	m2	40,302	423,00	17 047,75	
38	K	342351112	Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček	m2	40,302	114,00	4 594,43	
D D19 Úpravy povrchů							7 014,42	
39	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,181	230,00	5 561,63	
40	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	5,100	235,00	1 198,50	
41	K	28375931	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	6,763	37,60	254,29	
D D20 Přesun hmot HSV							163,57	
42	K	998011002.2	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,620	263,83	163,57	
D SO_04 Prořez stromu							12 286,00	
D D22 Zemní práce							12 286,00	
43	K	184852436	Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	ks	2,000	2 840,00	5 680,00	
44	K	184853014	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční plocha koruny do 120 m2	kus	2,000	677,00	1 354,00	
45	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,300	4 040,00	5 252,00	
D SO_05 Pilíř pro měření el. energie							27 212,17	
D D25 Zemní práce							4 160,00	
47	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo	m3	0,800	5 200,00	4 160,00	
D D26 Ostatní konstrukce a práce							4 310,40	
48	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,960	4 490,00	4 310,40	
D D27 Úprava povrchu							13 235,00	
49	K	3112354R00	Přizdění elektroměr. pilíře v majetku odběratele	kpl	1,000	13 235,00	13 235,00	
D D28 Přesun hmot HSV							5 066,90	
50	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením	t	3,872	391,75	1 516,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,440	8,95	693,09	
52	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,870	315,23	1 219,94	
53	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,870	423,00	1 637,01	
D D29 Konstrukce zámečnické							439,87	
54	K	767161812	Demontáž zábradlí rovného rozebiratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	3,200	137,46	439,87	
o SO_06 Odpad s příměsí asfaltu							54 223,77	
D D30 Přesun hmot HSV							54 223,77	
55	K	997013801.1	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-106,530	611,00	-65 089,83	
56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17	t	106,530	1 120,00	119 313,60	
o SO_07 Zásobování vodou							24 334,56	
D D31 Zemní práce							24 334,56	
58	K	185851121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	64,500	333,00	21 478,50	
59	K	X01	Vodné Praha	m3	64,500	44,28	2 856,06	
o SO_08 Pákový uzávěr O 05							8 590,00	
D D40 Konstrukce zámečnické							8 590,00	
100	K	767620718	Montáž oken - pákového uzávěru	kus	2,000	452,00	904,00	
101	K	5491311x	Pákový ovladač Geze - Otvor O 05	kus	2,000	4 215,00	8 430,00	
100	K	5491311x1	Původní otevírací madlo - nadsvětlík	kus	-2,000	372,00	-744,00	
o SO_09 Výplně otvorů							12 515,00	
D D41 Konstrukce montované							12 515,00	
102	K	7631723R1	Montáž revizních dvířek bez rozlišení	kus	4,000	850,00	3 400,00	
103	K	763131914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
104	K	5624570x	Dvířka revizní 1000x600	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
105	K	Pol146	Dvířka 150/300 - ve stěně	kus	-1,000	375,00	-375,00	
106	K	5624570x2	Dvířka 500/300 - ve stěně	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
107	K	5624543	Dvířka 300/300 - ve stropě	kus	3,000	900,00	2 700,00	
o SO_10 Anténa, venkovní tablo, IP kamera							65 729,50	
D D43 Slaboproud							65 729,50	
110	K	Pol1	Kabel SYKFY 10x2x0,5- DT	m	105,000	31,36	3 292,80	
111	K	Pol2	Kabel UTP Cat 5e, indoor	m	150,000	25,02	3 753,00	
112	K	Pol3	Trubka KOPOFLEX D40 - přívod pro anténu	m	20,000	53,86	1 077,20	
113	K	Pol4	Trubka KOPOFLEX D40 - kabeláž k vstupní brance	m	35,000	53,86	1 885,10	
114	K	Pol5	KRABICE ROZVODNA KT 250/1 KB s víčkem	ks	1,000	537,90	537,90	
115	K	Pol6	výložník pro montáž anténního stožárku na fasádu s odsazením 25cm - zámečnická výroba, žárové zinkování	ks	2,000	4 680,00	9 360,00	
116	K	Pol7	anténní stožár 3m, 2x8mm, tr. stěny 2mm, žárový zinek	ks	1,000	1 717,50	1 717,50	
117	K	Pol8	Kamera HIKVISION DS-2CD2346G1-I (2.8mm) AcuSense	ks	1,000	6 058,80	6 058,80	
118	K	Pol9	Držák pro kameru HIKVISION DS-1280ZJ-DM21	ks	1,000	1 273,50	1 273,50	
119	K	Pol10	19" políčka s perforací, 1U, hloubka 250 mm	ks	1,000	626,00	626,00	
120	K	Pol11	19" nap. 1U, 6 x 230 V, vyp. přepětová ochrana	ks	1,000	1 207,00	1 207,00	
121	K	Pol12	zaznamové zařízení HIKVISION DS-7604N-K14(B)	ks	1,000	7 402,20	7 402,20	
122	K	Pol13	Pevný disk WD Purple 2TB	ks	1,000	2 422,80	2 422,80	
123	K	Pol14	Kabel UTP Cat 5e, indoor -pro napojení MK	ks	35,000	25,02	875,70	
124	K	Pol15	magnetický kontakt s diskovým magnetem MAS 303	ks	2,000	1 070,00	2 140,00	
125	K	Pol16	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	
121	K	Pol16	Zabezpečovací systém - upozornění policie	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	

Cena obsahuje:

Komunikační modul

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Zprovoznění a odkoušení provozu po zajištění připojení
objednatelům

D SO_11 Silnoproud objekt

48 734,71

D	D44	Silnoproud					48 734,71	
126	K	Pol17	Jednonásobný rámeček	kus	2,000	37,80	75,60	
127	K	Pol18	Pod omítku	kus	2,000	89,64	179,28	
128	K	Pol19	Krabice do zateplení pro montáž svítidel	kus	11,000	666,97	7 336,67	
129	K	Pol20	Ochrana vodiče hromosvodu při prostupu do země a ochrana spojení v zemi	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	
130	K	Pol21	Kabel JYTY 4x1 (termostat a čidlo)	m	42,000	29,02	1 218,84	
131	K	Pol22	Krabice pod omítku	kus	1,000	89,64	89,64	
132	K	Pol23	Instalační materiál	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
133	K	Pol24	Elektro přípomocné práce	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00	
134	K	Pol187	Drát AlMgSi slitiny 8mm	m	29,000	97,20	2 818,80	
135	K	Pol181	Svorka křížová	kus	12,000	56,16	673,92	
136	K	Pol185	Podpora vedení – střešní	kus	21,000	82,08	1 723,68	
137	K	Pol186	Podpora vedení na svod	kus	6,000	83,16	498,96	
138	K	Pol177	Ochranný úhelník	kus	2,000	270,00	540,00	
139	K	Pol188	Držák ochranného úhelníku	kus	4,000	356,40	1 425,60	
140	K	Pol178	Svorka zkušební	kus	2,000	101,52	203,04	
141	K	Pol187.1	Drát FeZn 10	m	33,000	97,20	3 207,60	
142	K	Pol25	Lano CYA 16	m	12,000	81,76	981,12	
143	K	Pol189	Štítek označení	kus	2,000	140,40	280,80	
144	K	Pol26	Oddálený svod na anténu	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	
145	K	Pol27	Instal.mat. a přípomoc	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
146	K	Pol28	Revize navýšeno	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	
147	K	Pol166	Jistič 3f. 20A/B	kus	1,000	790,56	790,56	
148	K	Pol29	Relé spínací 230V/20A	ks	1,000	600,60	600,60	
149	K	Pol30	Instal.mat. a přípomoc	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
150	K	Pol31	Revize navýšeno	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	
151	K	Pol32	Hydrostat HYG 22	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
152	K	Pol33	LPE 23	m	9,000	270,00	2 430,00	

D SO_12 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

52 500,00

D	D45	Průzkumné, geodetické a projektové práce					52 500,00	
155	K	04500301	Dendrolog vč. odborného posudku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
156	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
157	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
158	K	03210300R	Náklady na stavební buňky a mobilní WC - přesun v rámci stavby kvůli sportovnímu hřišti	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	

D SO_13 Změna velikosti objektu

-24 539,27

D	D46	Zemní práce					-5,69	
159	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	-0,530	10,73	-5,69	

D	D47	Zakládání					4 071,87	
160	K	212752211	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený	m	-64,380	140,18	-9 024,79	
161	K	212752311.R01	Tratívod z drenážních trubek PVC DN 50 mm včetně lože otevřený výkop	m	48,000	236,00	11 328,00	
162	K	212R001	Příplatek za řezání trubek z PVC do DN 50	kus	120,000	24,90	2 988,00	
163	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32	m3	-0,424	1 316,00	-557,98	
164	K	272313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10	m3	-0,038	2 538,00	-96,44	
165	K	273321511.1	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,189	2 989,00	-564,92	

D	D48	Svislé a kompletní konstrukce					-1 127,65	
166	K	311235441	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdíci pěnu II 240 mm	m2	-1,372	821,90	-1 127,65	

D	D49	Vodorovné konstrukce					-145,85	
167	K	417321414	Ztužující pásy a vence ze ŽB tř. C 20/25	m3	-0,025	3 008,00	-75,20	
168	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-0,200	286,03	-57,21	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
169	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-0,200	67,22	-13,44	
D D50 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-23 428,70	
170	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-1,372	79,96	-109,71	
171	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-1,372	231,28	-317,32	
172	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	-1,930	542,31	-1 046,66	
173	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	-1,795	150,40	-269,97	
174	M	28376354	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stěny tl 100mm	m2	-0,175	394,80	-69,09	
175	K	622252001	Montáž základacích soklových listů kontaktního zateplení	m	-0,400	146,64	-58,66	
176	M	59051649	lišta soklová Al s okapničkou základací U 12cm 0,95/200cm	m	-0,420	131,60	-55,27	
177	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-1,930	448,38	-865,37	
178	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-1,930	37,60	-72,57	
179	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	m3	-0,034	3 542,74	-120,45	
180	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-0,034	253,58	-8,62	
181	K	632450131.R01	Vyrovnávací stěrka tl do 5 mm ze suchých směsí provedená v ploše	m2	-0,530	310,20	-164,41	
182	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vs. cementovým vsypem tl 3 mm	m2	-0,530	158,86	-84,20	
183	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	-120,000	49,48	-5 937,60	
184	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm	kus	-120,000	179,54	-21 544,80	
185	K	644941121.R01	Montáž větrací mřížky se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	120,000	26,30	3 156,00	
186	M	28377610.R01	ventil mřížový na fasádu kruhová plastová, DN 50 mm	kus	120,000	34,50	4 140,00	
D D51 Přesun hmot							-1 179,28	
187	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-4,504	261,83	-1 179,28	
D D52 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-144,04	
188	K	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodotěsné za studena nátěrem penetračním	m2	-0,530	10,34	-5,48	
189	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000	56 400,00	0,00	
190	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-0,120	23,50	-2,82	
191	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000	56 400,00	0,00	
192	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodotěsné NAIP	m2	-0,530	88,68	-47,00	
193	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-0,610	141,00	-86,01	
194	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškov. do 6 m	t	-0,003	910,00	-2,73	
D D53 Povlakové krytiny							-144,29	
195	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-0,530	42,23	-22,38	
196	M	62866281	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	m2	-0,610	196,46	-119,84	
197	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,002	1 033,12	-2,07	
D D54 Izolace tepelné							-620,92	
198	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-0,530	23,50	-12,46	
199	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kN/m2) tl 100mm	m2	-0,541	235,00	-127,14	
200	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních kladených volně mezi kroky rohoží, pásů, desek	m2	-0,530	37,60	-19,93	
201	M	28376486	panel střešní PUR pěna s rovinou a paro membránou $\lambda=0,028$ tl 120mm	m2	-0,541	846,00	-457,69	
202	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,004	924,06	-3,70	
D D55 Konstrukce tesářské							-441,84	
203	K	762341250	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	-0,530	127,06	-67,34	
204	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	-0,001	4 700,00	-4,70	
205	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	-3,500	11,02	-38,57	
206	M	60514101	řezivo jehličnaté lat 10-25cm2	m3	-0,009	5 828,00	-52,45	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	762395000.1	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	-0,009	1 023,11	-9,21	
208	K	762421037	Obložení stropu z desek OSB II 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-0,530	439,50	-232,94	
209	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů střešních podhledů a stěn	m2	-0,530	31,55	-16,72	
210	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v. do 12 m	t	-0,014	1 421,84	-19,91	
D D56 Konstrukce suché výstavby							-473,17	
211	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá s podní kce profil CD+UD	m2	-0,530	718,65	-380,88	
212	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-0,530	26,70	-14,15	
213	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	-0,583	44,46	-25,92	
214	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	-0,530	39,51	-20,94	
215	M	63150970	pás tepelné izolační příčkový akustický Λ=0,036-0,037 II 60mm	m2	-0,541	40,61	-21,97	
216	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v. do 12 m	t	-0,009	1 034,90	-9,31	
D D57 Konstrukce klempířské							-655,03	
217	K	764111641.1	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° včetně podkladní mikroventilační folie a včetně povrchové úpravy v barvě RAL	m2	-0,530	1 222,00	-647,66	
218	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v. do 12 m	t	-0,004	1 841,89	-7,37	
D D58 Krytina skládaná							-59,25	
219	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	-0,530	54,21	-28,73	
220	M	28329036	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou	m2	-0,583	52,35	-30,52	
221	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v. do 12 m	t	0,000	1 020,49	0,00	
D D59 Dokončovací práce - malby a tapety							-185,43	
222	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-1,900	14,02	-26,64	
223	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném	m2	-1,900	29,05	-55,20	
224	K	784361001.R01	Omyvatelné malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	-1,900	54,52	-103,59	
D SO_14 ZTI (odbočky, sifony, vodoměry)							7 868,50	
D D60 Osazení na žádost investora podružného vodoměru s dálkovým odečtem							7 212,00	
225	K	Pol34	Vodoměr 3/4" s dálkovým odečtem včetně šroubení	kpl	1,000	2 415,60	2 415,60	
226	K	Pol35	Ventil 1" motýl	ks	1,000	288,00	288,00	
227	K	Pol36	Mosazná kolena 1"	ks	4,000	223,20	892,80	
228	K	Pol37	Přechody PPR 1"/32	ks	4,000	165,60	662,40	
229	K	Pol38	Kolena PPR + nátrubky Ø 32	kpl	1,000	253,20	253,20	
230	K	Pol39	Montáž	hod	6,000	450,00	2 700,00	
D D61 elektropráce - propojení							240,90	
231	K	Pol40	Ohebná elektroinstalační trubka s nízkou mechanickou odolností, průměr 32 mm - šedá, vč. příchytěk - Datová síť spec. dle P.D	m	10,000	12,57	125,70	
232	K	Pol41	Kabel UTP Cat 5e, indoor - Datová síť	m	10,000	11,52	115,20	
D D62 Stavební připomoc							415,60	
233	K	Pol42	Výsekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel	m2	0,200	478,00	95,60	
234	K	Pol43	Zapravení spáry	kpl	1,000	320,00	320,00	
D SO_15 Větší základ oplocení							274 529,55	
D D63 Zemní práce							155 188,55	
235	K	348351211	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně zřízen	m2	73,450	500,00	36 725,00	
236	K	348351212	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně odstranění	m2	73,450	75,00	5 508,75	
237	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	26,894	4 200,00	112 954,80	
D D64 Přesun sutě							119 341,00	
238	K	997013151.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov. v. do 6 m s omezením	t	65,500	598,00	39 169,00	
239	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 310,000	10,20	13 362,00	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	997013511.1	Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	65,500	170,00	11 135,00	
241	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu.170.101	t	65,500	850,00	55 675,00	
D SO_16 Konstrukce zámečnické							9 691,00	
D D65 Úprava branky							9 691,00	
242	K	348351211.1	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy	soub. or	1,000	5 321,00	5 321,00	
243	K	3483512R01	Změna síly nosných sloupků u brány kvůli nosnosti samotné brány	soub. or	1,000	4 370,00	4 370,00	
D SO_17 Změna plotových sloupků a oplocení na sportovním hřišti							25 805,60	
D D66 Oplocení dle projektové dokumentace							-112 698,60	
244	K	55342158	plotový sloupek výšky 5000 mm, DN 80mm, tl.3 mm včetně povrchové úpravy poplastováním	kus	-32,000	1 851,00	-59 232,00	
245	K	55342320	branka vchodová 2000*1000 mm - specifikace a provedení zcela dle PD	ks	-2,000	6 656,70	-13 313,40	
246	K	31324768	pletivo poplastované 2,7 mm, odstín zelený, výše 2000 mm	m	-141,000	140,20	-19 768,20	
247	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m	m	-141,000	97,00	-13 677,00	
248	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	-312,000	18,50	-5 772,00	
249	K	961055111.1	drát kruhový PVC napínací D 3,5mm	m3	-312,000	3,00	-936,00	
D D67 Navržená změna oplocení hřiště							123 904,20	
250	K	3132476R01	Ochranná síť s nehořlavou úpravou, PP 4mm, oko 4,5cm	m2	282,000	149,00	42 018,00	
251	K	34840114R01	Montáž oplocení ze sítě s napínacími lanky výšky do 4,0 m	m	141,000	113,00	15 933,00	
252	K	997013509.2	Napínací lanka, karabiny	m2	282,000	33,00	9 306,00	
253	K	34840135R01	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacích lanek na oplocení	m	312,000	18,50	5 772,00	
254	K	55342320.1	branka vchodová 2000*1000 mm - vyplnět ze sítě	ks	2,000	8 756,00	17 512,00	
255	K	997013511.2	PLOTOVÝ SLOUPEK IDEAL® POPLASTOVANÝ (ZN + PVC) 5200/60	ks	32,000	1 042,60	33 363,20	
D D68 Revize hřiště							14 600,00	
256	K	0450030R01	Revize hřiště vč. protokolu	soub. or	1,000	14 600,00	14 600,00	
D SO_18 Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu							-38 024,38	
D D69 ASŘ							-23 622,20	
257	K	612R002	Příplatek za kruhový tvar - dvojitý kruh v obou štítech objektu	soub. or	-1,000	9 400,00	-9 400,00	
258	K	916R014	Dodávka a montáž PHP práškové s hasicí schopností 34A	kus	-17,000	836,60	-14 222,20	
D D70 Vzduchotechnika - Zařízení - Větrání hygienického a skladového zázemí objektu							-14 402,18	
259	K	Pol1.1	Demontáž malých ventilátorů do průměru 200mm	kpl	-1,000	733,32	-733,32	
260	K	Pol2.1	Demontáž - potrubní rozvody do průměru 200mm včetně izolace... odhad	bm	-6,000	250,00	-1 500,00	
261	K	Pol3.1	Demontáž - malé elementy VZT (zaluzie, mřížky, distribuční elementy...) - cca 3-4 ks	kpl	-1,000	650,00	-650,00	
262	K	Pol4.1	Odstranění, přesun hmot	kpl	-1,000	1 850,00	-1 850,00	
263	K	Pol5.1	Skládování, transport, případné uložené	kpl	-1,000	4 500,00	-4 500,00	
264	K	Pol6.1	Průzkum (odhalení) konstrukcí	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
265	K	Pol80	C - LED svítidlo 2900lm 22W	kpl	-3,000	889,62	-2 668,86	

