

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.8.2020

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednající Ing. Františkem Holenkou,

ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C,

vložce 34408

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ255 71 273

zastoupená: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

e-mail: v [REDAKCE]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 17.8.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S9128/2019/024 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Retenční nádrž Skřivánek**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **mění v čl. II. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 1 Smlouvy do 31.12.2020**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací a méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

///.

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 142.506,13 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 1.194.511,57 Kč

Dodatek č. 1: 142.506,13 Kč

Cena celkem: 1.337.017,70 Kč"

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Jihlava: 15. 4. 2020

Brno: 23.11.2020




objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. František Holenka
ředitele
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
elitbau s.r.o.
Ing. Jiří Křenovský
jednatel

Příloha: Rozpočet





RN Skřivánek

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S9128/2019/024 ze dne 17.8.2020

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	-105 968,20 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	248 474,33 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	142 506,13 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S9128/2019/024	1 194 511,57 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	142 506,13 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	1 337 017,70 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	11,93



RN Skřivánek - méněpráce

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S9128/2019/024 ze dne 17.8.2020

Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 4: Vodorovné konstrukce

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
12	457532111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	-35,000	900,00	-31 500,00	Zrušení drenu u paty hráze	
13	457532111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	-25,000	900,00	-22 500,00	Zrušení drenu u paty hráze	
14	457572311 Filtrační vrstvy z kameniva těžného drobného se zhutněním frakce od 0 až 1 do 2 až 4 mm	m3	-17,000	900,00	-15 300,00	Zrušení drenu u paty hráze	

celkem Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 4: Vodorovné konstrukce

-69 300,00

Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 8: Trubní vedení

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
17	871218113 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 100mm	m	-115,000	50,00	-5 750,00	Zrušení drenu u paty hráze	

18	286112230 Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní systém PipiLife trubka flexibilní D100mm	m	-115,000	50,00	-5 750,00	Zrušení drenu u paty hráze	
----	--	---	----------	-------	-----------	----------------------------	--

celkem Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 8: Trubní vedení -11 500,00

Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 998: Přesun hmot

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
19	998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	-167,788	150,00	-25 168,20	Zrušení drenu u paty hráze	

celkem Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 998: Přesun hmot -25 168,20

Celkem méněpráce Stavební objekt 02 - Hráz -105 968,20

RN Skřivánek - vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S9128/2019/024 ze dne 17.8.2020

Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 1: Zemní práce			
Výpočet koeficientu			
Cena rozpočtovaná:	590 432,57 Kč	Cena vysoutěžená:	404 020,56 Kč
		koeficient oddílu:	0,684278918

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
20	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 800,000	88,50 Kč	159 300,00	Odkopání zemníku pro doplnění chybějícího jílu v hrázi.
		<i>Odkopávky pro získání potřebného množství jílovitého materiálu pro hráz na ploše o rozměrech cca 22,5m x 80m s průměrnou hloubkou výkopu 1m</i>					
21	162351103	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 295,000	70,30 Kč	91 038,50	Odvoz jílovitého materiálu ze zemníku na hráz a odvoz vykopaného nepoužitelného materiálu zpět do zemníku
		<i>Návoz chybějícího materiálu na provedení hráze 777m3 a odvoz nepoužitelného materiálu 518m3</i>					
22	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	45,000	623,00 Kč	28 035,00	Odstranění pařezů v místech zřízení zemníku
23	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	85,000	997,00	84 745,00	Odstranění pařezů v místech zřízení zemníku

celkem 100% URS Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 1: Zemní práce 363 118,50

koeficient oddílu: 0,68

celkem Stavební objekt 02 - Hráz; Díl 1: Zemní práce 248 474,33

Celkem vícepráce stavební objekt 02 - Hráz 248 474,33

