

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575

Diagnostika vozovkového souvrství dálničních mostů D1-382, D1-402, D1-415

Termín plnění: 5 měsíců od výzvy k zahájení provedení prací

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné									
	Název	m.j.	D1-382..1	D1-382..2	D1-402..1	D1-402..2	D1-415..1	D1-415..2	celkem
1	Diagnostický průzkum								
	Pojízdná laboratoř	km							
	Fotodokumentace	sada							
	Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242	vývrt							
	Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných látek (dehet atd.)	zk.m.							

	Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	vývrt							
	Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm délky vrtu	m							
	Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná krajnice)	zkuše bí místo							
3	Zpracování výstupů								
	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky	hod							
	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem	hod							
	Vypracování protokolu o provedeném průzkumu	hod							
	Reprografie	ks							
4	Zaměření								
5A	Dopravní opatření - lokální omezení	den							