

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575

Diagnostik vozovkového souvrství dálničních mostů D1-382, D1-402, D1-415

Termín plnění: 5 měsíců od výzvy k zahájení provedení prací

C Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné																	
C	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	D1-382..1		D1-382..2		D1-402..1		D1-402..2		D1-415..1		D1-415..2	
						počet	cena/most	počet	cena/most	počet	cena/most	počet	cena/most	počet	cena/most	počet	cena/most
1	Diagnostický průzkum																
	Pojízdná laboratoř	1 800	km														
	Fotodokumentace	6	sada														
	Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242	64	vývrt														
	Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných látek (dehet atd.)	6	zk.m.														
	Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	24	vývrt														
	Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm délky vrtu	24	m														
	Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná krainice)	140	zkušební místo														
3	Zpracování výstupů																
	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky	200	hod														
	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem	60	hod														
	Vypracování protokolu o provedeném průzkumu	180	hod														
	Reprografie	36	ks														
4	Zaměření																
5A	Dopravní opatření - lokální omezení	16	den														
	Celkem bez DPH (část C) - diagnosticky průzkum mostů - část betonové																

Poznámka:

- na mostní konstrukci každého mostu bude provedeno 5 vrtů do vozovkového souvrství (mosty D1-382..1, D1-382..2, D1-402..1, D1-402..2), resp. 10 vrtů do vozovkového souvrství (mosty D1-415..1, D1-415..2), na předpolích každého mostu budou provedeny 4 vrty do vozovkového souvrství
- na předpolích každého mostu budou provedeny 4 vrty hl. 1,5m (v závislosti na poloze i přes ŽB přechodovou desku), na tyto vrty je použita položka "Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace
- položka 5A Dopravní značení - lokální omezení - v případě poskytnutí ze strany ŘSD ČR, nebude položka fakturována