

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostravice-Staré Město, km 26.000-26.250, sanace spadiště balvanitého skluzu-1

Objekt:

SO 01 - Sanace výmolu

Místo:

Datum: 25. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 282,87

D HSV Práce a dodávky HSV 60 282,87

D 1 Zemní práce 8 537,60

1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	145,000	58,88	8 537,60
---	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	----------

PP Uložení sypaniny do násypů nezhuťných

D 4 Vodorovné konstrukce 40 040,00

2	K	462511370R	Zához ze stávajícího lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	35,000	1 144,00	40 040,00
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------

PP Zához ze stávajícího lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg

VV "35,0m3" 35

35,000

VV Součet

35,000

D 998 Přesun hmot 11 705,27

3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	43,514	269,00	11 705,27
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály