

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 11	Výměna mostnic na mostě v km 21,581 TÚ 2191	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 11 - Výměna mostnic na mostě v km 21,581 TÚ 2191

Místo: Hrubá Voda

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 11 - Výměna mostnic na mostě v km 21,581 TÚ 2191

Místo: Hrubá Voda

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	100,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace v okolí mostu (křídla, pod mostem, ...)" 100		100,000		
D	2		Zakládání				0,00
2	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,000		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - CENY PŘEVZATY DLE ÚRS 2020/II"				
	VV		"Bednění pro zálivku pod pozednicí" 2*2,0		4,000		
3	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,000		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - CENY PŘEVZATY DLE ÚRS 2020/II"				
	VV		"Bednění pro zálivku pod pozednicí" 2*2,0		4,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
4	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	23,500		0,00
	VV		"Středové a hlavové podlahy" 23,5		23,500		
5	K	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	250,000		0,00
	VV		"Výroba podpůrných prvků pod podlahy - rozměry a rozmístění dle TNŽ736260" 250		250,000		
6	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	250,000		0,00
	VV		"Výroba podpůrných prvků pod podlahy - rozměry a rozmístění dle TNŽ736260" 250		250,000		
7	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,250		0,00
	VV		"Zastupující položka pro všechny ocelové prvky"				
	VV		"Výroba podpůrných prvků pod podlahy - rozměry a rozmístění dle TNŽ736260" 250/1000		0,250		
8	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	1,000		0,00
	VV		"Podlití pozednic" 1		1,000		
9	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
10	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	30,000		0,00
	VV		30		30,000		
11	K	521273123	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením přes 75 mm s 2 klíny	kus	30,000		0,00
12	K	521273223	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením přes 75 mm s 2 klíny	kus	30,000		0,00
13	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	4,800		0,00
	VV		(30+2)*0,25*0,25*2,4		4,800		
14	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
15	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
16	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
17	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	55,000		0,00
	VV		"Opětovné zřízení kolejového lože je hrazeno z vedlejší stavby" 55		55,000		
	VV		"Odvoz štěrku řeší ST Olomouc"				
18	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	36,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "Výměna dřevěných pražců pod pojistnými úhelníky" 2*18		36,000		
19	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	36,000		0,00
			VV "Výměna dřevěných pražců pod pojistnými úhelníky" 2*18		36,000		
20	K	5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	58,000		0,00
			VV "Výměna betonových pražců před a za mostem" 35+23		58,000		
			VV "Materiál dodá ST Olomouc"				
21	K	5907015115	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d"	m	75,000		0,00
			VV "Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku ÚOŽI 2020"				
			VV "Kolejnice zůstane původní" 75		75,000		
22	K	5908045010	Výměna podkladnic dvě vrtule pražce dřevěné	kus	72,000		0,00
			VV "Výměna podkladnic - dřevěné pražce" 2*2*18		72,000		
			VV "Využity stávající podkladnice z mostu"				
23	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	64,000		0,00
			VV "Podkladnice dodá ST Olomouc"				
			VV "Demontáž a zpětná montáž podkladnic" 2*(30+2)		64,000		
24	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	64,000		0,00
			VV "Samostatná výměna je součástí položky 5907015115"				
			VV "Betonové pražce - řeší ST Olomouc" 0		0,000		
			VV "Dřevěné pražce - řeší ST Olomouc" 0		0,000		
			VV "Mostnice a pozednice" 2*(2+30)		64,000		
			VV Součet		64,000		
25	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnicí	kus	136,000		0,00
			VV "Dřevěné pražce" 2*(2*18)		72,000		
			VV "Mostnice a pozednice" 2*(2+30)		64,000		
			VV Součet		136,000		
26	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus	64,000		0,00
27	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	504,000		0,00
			VV "Betonové pražce" 2*2*(23+35)		232,000		
			VV "Dřevěné pražce" 2*2*(2*18)		144,000		
			VV "Mostnice a pozednice" 2*2*(2+30)		128,000		
			VV Součet		504,000		
28	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	128,000		0,00
			VV "Dřevěné pražce - řeší ST Olomouc" 0		0,000		
			VV "Mostnice a pozednice" 2*2*(2+30)		128,000		
			VV Součet		128,000		
29	K	5909032010_R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce - práce ASP za 8 hodin	8 hod	0,500		0,00
			VV "Bude využito podbíječky pohybující se v okolí stavby" 0,5		0,500		
30	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	4,000		0,00
31	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000		0,00
32	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
33	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000		0,00
34	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000		0,00
35	M	31198179	vrtule R1(145) s antikorozi úpravou	kus	816,000		0,00
			VV "Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2020"				
			VV "Upevnění podkladnic - dřevěné pražce" 2*4*(2*18)		288,000		
			VV "Upevnění podkladnic - mostnice" 2*4*32		256,000		
			VV "Přípevnění pojistných úhelníků - dřevěné pražce" 2*2*(2*18)		144,000		
			VV "Přípevnění pojistných úhelníků - mostnice" 2*2*32		128,000		
			VV Součet		816,000		
36	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6 s antikorozi úpravou	kus	528,000		0,00
			VV "Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2020"				
			VV "Upevnění podkladnic - dřevěné pražce" 2*2*(2*18)		144,000		
			VV "Upevnění podkladnic - mostnice" 2*4*32		256,000		
			VV "U svérkového šroubu" 2*2*32		128,000		
			VV Součet		528,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
37	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	40,000		0,00
			VV "Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2020/II" 40		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	40,000		0,00
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2020/II" 40		40,000		
39	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	4,000		0,00
	VV		"Sanace poškozeného betonu u paty opěr" 4		4,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
40	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	15,000		0,00
41	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	750,000		0,00
	VV		50*15		750,000		
42	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,000		0,00
43	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	32,000		0,00
44	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	35,000		0,00
45	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	35,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
46	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
47	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
48	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
49	K	012002000	Geodetické práce	soubor	2,000		0,00
50	K	013244000.R3	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě s převýšením s rozpětím do 10 m	soubor	1,000		0,00
51	K	013244000.R3a	Příplatek za každý další m délky rozpětí - projekt mostnic s převýšením	m	5,000		0,00
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
53	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	20,000		0,00
	VV		"Zvýšené náklady s dovozem a odvozem materiálu" 20		20,000		
55	K	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	40,000		0,00
56	K	002.Ra	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr přeprava v km	km	100,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
54	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	35,000		0,00
	VV		"Položka zahrnuje demontáž, výrobu, montáž a materiál krytu kabelového žlabu" 35		35,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1253467

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e2a1805-ae2d-43a0-bd64-d1bec9ac4307

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 06:08:01



a869828c-b146-4ac4-9a70-74a2e6871ff1