

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/246/2020

Pěstební práce 1+2, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, Jaro 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Agrowald Rožmberk s.r.o.**
Sídlo: Přízeř 31, 382 18 Rožmberk n. Vltavou
IČO: 26067200
DIČ: CZ26067200
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11877
Zastoupený: Roman Urbanec
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Roman Urbanec
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
016011	První sadba - ruční - jamková	99	1000 ks	5900	584100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=Jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm)=25X25; Poznámka=Jamková sadba, jamky 25X25, velikost sazenic nad 25 cm, souvislá buřeň, rozpojitelnost zeminy střední.Doprava sazenic z lesní školky Nová Pec do založišť a do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost cca. 10 km. Sadba prostokořenného materiálu. Lesní úsek Valtrov,Pernek.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=35-60; Spon (cm)=200X125;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	2	1000 ks	6000	12000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=Jehličnatá; velikost jamek (cm x cm)=25X25; Poznámka=Jamková opakovaná sadba, jamky 25X25, velikost sazenic nad 25 cm, buřeň souvislá, rozpojitelnost zeminy střední.Doprava sazenic z lesní školky Nová Pec do založišť a do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost cca. 10 km. Sadba prostokořenného materiálu. Prostokořenný materiál SM. Lesní úsek Valtrov, Pernek.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=35-60;				
019331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - chemicky celoplošně	6	ha	5500	33000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; chemický přípravek=Roundup klasik; koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=5; objem postřikové jichy (l/ha)=300; Poznámka=Postřik ploch proti buřeni. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.Lesní úsek Valtrov,Pernek.;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	1	km	93000	93000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; Poznámka=Stavba závěsného oplocení s horní žerdí. Délka pole 3m. Výška pletiva 2 m. Horní část pletiva přichycena k žerdi pomocí hřebíků po 1 m. Délka kůlů 2,60 m, Délka žerdi 3,2 m. Min. průměr materiálu 8 cm. Typ pletiva: Agritex UL 200-22-15. U každé oplocenky dva přejezy. Zajištění+doprava na místo stavby na náklady zhotovitele. Materiál je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.Lesní úsek Valtrov,Pernek.;				
024021	Ožínání - ručně - v pruzích	75	ha	6000	450000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; šířka pruhů (cm)=100; Poznámka=Ožínání kultur v pruzích o šířce 100 cm. Výška buřeně nad 60 cm, viditelnost sazenic špatná. Příměs křovinaté buřeně! Výřez plevelných dřevin do průměru 2 cm . Lesní úsek Valtrov,Pernek.; Spon (cm)=200x125; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=špatná ;				
024031	Ožínání - ručně - celoplošně	13	ha	7000	91000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá a listnatá; Poznámka=Ožínání ručně celoplošně! Výška buřene nad 60 cm, viditelnost sazenic špatná. Příměs dřevinaté buřene do 2 cm.Výřez plevelných dřevin do 3 cm !Lesní úsek Valtrov,Pernek.; očekávaná výška buřene (cm)=60; Viditelnost sazenic=špatná ;				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	220	1000 ks	690	151800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Jehličnatá; chemický přípravek=Vaztak ; koncentrace (%)=1; dávka přípravku (l/ha)=2; Poznámka=Postřik sazenic pomocí zádových postřikovačů. Nákup materiálu a dopravu přípravku + vody zajišťuje dodavatel. Přípravek bude obarven Scolicidem tak, aby byla možná následná kontrola. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.Lesní úsek Valtrov,Pernek.;				
027021	Chemická ochrana proti buřeni v pruzích	2,5	ha	5000	12500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=Jehličnatá+listnatá; šířka pruhů (cm)=100; chemický přípravek=Roundop; koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=5; objem postřikové jíchy (l/ha)=300; Poznámka=Postřik ploch proti buřeni pruhem. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.Lesní úsek Valtrov,Pernek.;				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	1	km	15000	15000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; Poznámka=Likvidace drátěných závěsných oplocenek.Pletivo prorostlé křovinatým podrostem. Pletivo smotané do rolí uložit u odvozní linky dle pokynu lesníka.Lesní úsek Valtrov,Pernek.;				
011011	Úklid a pálení klestu	3000	m3	65	195000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=99; Poznámka=Likvidace klestu z jehličnatých mytních úmyslných a nahodilých těžeb.Příměs listnatých dřevin do 10%.Současně požadujeme dočištění ploch od náletu břízy a krušiny - výřezem a spálením;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1500	m3	55	82500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=99; Poznámka=Shazování klestu z mytních úmyslných a nahodilých těžeb JMP a HT technologií. Příměs listnatých dřevin do 5 %. Klest vytahovat z přirozeného zmlazení na volná místa! Následně bude klest vyvážen. Případná nevyvezená klest ponechána na místě bude naházena na hromadách cca 15 m od sebe.Dělníci s občanstvím ČR.Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km.;				