

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 02	Oprava schodiště v podchodě v km 39,730 TÚ 1901	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 02 - Oprava schodiště v podchodě v km 39,730 TÚ 1901

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

772 - Podlahy z kamene

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 02 - Oprava schodiště v podchodě v km 39,730 TÚ 1901

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	30,000		0,00
	VV		"Sanace poškozených schodišťových stupňů, soklů, očištění povrchů pro osazení kamenných částí" 30		30,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
2	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	6,000		0,00
3	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	6,000		0,00
4	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,000		0,00
5	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	10,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
7	K	771271811	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 250 mm	m	130,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		"2 schodiště" 2*(2*14*2,1+3*2,1)		130,200		
8	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	117,600		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		"2 schodiště" 2*(2*14*2,1)		117,600		
9	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	48,000		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		"2 schodiště" 2*(2*12,0)		48,000		
D	772		Podlahy z kamene				0,00
10	K	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	130,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		"2 schodiště" 2*(2*14*2,1+3*2,1)		130,200		
11	M	58387631	nástupnice leštěná žula š 350mm tl 30mm	m	130,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		130,2		130,200		
12	K	772231413	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	117,600		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		"2 schodiště" 2*(2*14*2,1)		117,600		
13	M	58386642	podstupnice leštěná žula tl 30mm	m	117,600		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		117,600		117,600		
14	K	772422123	Montáž obkladu soklů kaskádových na schodišti deskami kladenými do malty z kamene tl do 30 mm	m	48,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		"2 schodiště" 2*(2*12,0)		48,000		
15	M	58386312	sokl kaskádový leštěná žula do v 200mm tl 30mm	m	48,000		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - PŘEVZATA DLE SBORNÍKU úrs 2020/I"				
	VV		48,0		48,000		
16	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	15,000		0,00
17	K	998772192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 za zvětšený přesun do 100 m	t	15,000		0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
18	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	150,000		0,00
	VV		"Výměna krytů odvodňovačů - i další podchody" 30		30,000		
	VV		"Obnova poškozené výmalby stěn" 20		20,000		
	VV		"Bezpečnostní hlídka při pohybu v kolejišti" 2*50		100,000		
	VV		Součet		150,000		
19	M	56241007	rošt mřížkový A15 nerez dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 100mm	m	30,000		0,00
	VV		"Nákup 30 krytů odvodňovačů - výměna poškozených krytů v podchodě a zbytek bude využit v jiných podchodech" 30		30,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
20	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
21	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
22	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
23	K	013244000.R1	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubor	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1253192

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 418e74e3-8c30-4415-8a4b-b208175b5faa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2020 15:58:00



d08465ab-e097-4122-9338-1f82b32122d5