

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 08	Oprava mostu v km 65,582 TU 2101 po dopravní nehodě	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 08 - Oprava mostu v km 65,582 TÚ 2101 po dopravní nehodě

Místo: Němčice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 08 - Oprava mostu v km 65,582 TÚ 2101 po dopravní nehodě

Místo: Němčice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	23,000		0,00
	VV		"Oprava poničené pásnice - dle výkazu materiálu" 23		23,000		
2	K	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	23,000		0,00
	VV		"Oprava poničené pásnice - dle výkazu materiálu" 23		23,000		
3	M	13511121	ocel široká jakost S235JR 160x15mm	t	0,023		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/II"				
	VV		"Oprava 3 poničených prutů příčného ztužení (13.3 kg.m-1)"				
	VV		1,2*0,16*0,015*7850/1000		0,023		
4	M	30921002	šroub přírubový Pz M20x85/46mm	100 kus	0,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/II"				
	VV		"Přípevnění ocelových profilů"				
	VV		20/100		0,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	16,000		0,00
	VV		"Lešení pod poškozenými prvky" 2*2,0*4,0		16,000		
6	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	16,000		0,00
	VV		"Lešení pod poškozenými prvky" 2*2,0*4,0		16,000		
7	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	16,000		0,00
	VV		"Lešení pod poškozenými prvky" 2*2,0*4,0		16,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				0,00
8	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,050		0,00
9	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1,000		0,00
	VV		0,05*20		1,000		
10	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,050		0,00
11	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,250		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
12	K	963071121	Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných do 100 kg	kg	23,000		0,00
	VV		"Oprava poničené pásnice - dle výkazu materiálu" 23		23,000		
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
13	K	789212122	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	0,192		0,00
	VV		"Nátěr a PKO opravovaných prvků" 0,16*1,2		0,192		
14	M	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	0,001		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, PŘEVZATA DLE PLATNÉHO SBORNÍKU ÚRS 2020/II"				
	VV		"Nátěr a PKO opravovaných prvků" 0,192*0,007		0,001		
15	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	0,192		0,00
	VV		"Nátěr a PKO opravovaných prvků" 0,16*1,2		0,192		
16	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	0,092		0,00
	VV		"Spotřeba 0,481 kg/m2" 0,481*0,192		0,092		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	0,192		0,00
	VV		"Nátěr a PKO opravovaných prvků" 0,16*1,2		0,192		
18	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	0,192		0,00
	VV		"Nátěr a PKO opravovaných prvků" 0,16*1,2		0,192		
19	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	0,063		0,00
	VV		"Spotřeba 0,163 kg/m2" 2*0,163*0,192		0,063		
20	M	24643501	ředidlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	0,052		0,00
	VV		"Spotřeba 0,090 kg/m2" 3*0,090*0,192		0,052		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
21	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	38,000		0,00
	VV		"Demontáž a zpětná montáž výstražné značky + její vyklepání + oprava nosníku značky - 2 ks" 2*10		20,000		
	VV		"Upálení nýtů" 4		4,000		
	VV		"Sanace díry v podélníku" 4		4,000		
	VV		"Lokální opravy naražených částí konstrukce" 2*5		10,000		
	VV		Součet		38,000		
22	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	14,000		0,00
	VV		"Montáž a zpětná demontáž mostních podlah pro opravné práce na nosné konstrukci" 2*3		6,000		
	VV		"Bezpečnostní hlídka při pracích na železničním svršku" 8		8,000		
	VV		Součet		14,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
23	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
24	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
25	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000		0,00
	VV		"Náklady spojené s dopravní uzavírkou komunikace II/433 - naceněno dle výsledku z průzkumu trhu a dle konkrétní objednávky" 1		1,000		
	VV		"Náklady spojené s pronájmem ploch"				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1254162

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 30708509-e9c8-4f0c-9593-4c8ff361866f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 09:06:01



357cd6a5-34ea-4548-9bf7-5b3620615518