











KRYCI LIST ROZPOCTU



Název stavby	Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - betonáž angl. dvorků	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kralupy nad Vltavou
		IČO	DIČ
Objednatel	HZS Středočeského kraje		
Projektant	SOLICITE s. r. o.		CZE022
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	20-086-VP2	19. 10. 2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	 Dodávky 19 002,61	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 12 305,28	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	 Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 31 307,89	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

  Objednatel	D Celkem bez DPH 31 307,89																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>31 307,89</td> <td>6 574,66</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>37 882,55</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	31 307,89	6 574,66	Cena s DPH			37 882,55
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	31 307,89	6 574,66														
Cena s DPH			37 882,55														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET


Stavba: Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - betonáž angl. dvorků

Objekt:

Objednatel: HZS Středočeského kraje

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Kralupy nad Vltavou

Zpracoval: 

Datum: 19. 10. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				31 307,89	9,514
3		Svislé a kompletní konstrukce				26 787,54	9,514
		Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení	m2	30,531	445,00	13 586,30	0,096
		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	3,816	3 040,00	11 600,64	9,362
		Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,053	30 200,00	1 600,60	0,056
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 904,00	0,000
		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	32,000	59,50	1 904,00	0,000
998		Přesun hmot				2 616,35	0,000
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,514	275,00	2 616,35	0,000
		Celkem				31 307,89	9,514