

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Stavební úpravy v BJ č.5 v domě čp.1196 na ul.Francouzská v Kopřivnici	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Kopřivnice
Objednatel	Město Kopřivnice	IČ	DIČ
Projektant		00298077	CZ00298077
Zhotovitel	PELA CZ, a.s.	25822454	CZ25822454
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
05VR2017	Ing.Pustějovská Šárka	10.02.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 016,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	40 042,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 127,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	47 002,41	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	1 800,00
7	ZRN (ř. 1-6)		98 188,71	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	1 800,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 % 99 988,71 DPH
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 0,00 DPH
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	114 987,02
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v BJ č.5 v domě čp.1196 na ul.Francouzská v Kopřivnici

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: PELA CZ, a.s.

Datum: 10.02.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	32 159,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 913,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	8 323,60
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 065,00
997	Přesun sutě	1 857,50
776	Podlahy povlakové	1 276,65
PSV	Práce a dodávky PSV	64 752,96
721	Zdravotechnika	3 159,20
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 755,10
725	Zdravotechnika	6 032,00
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	25 500,00
766	Konstrukce truhlářské	12 729,40
771	Podlahy z dlaždic	1 067,66
781	Dokončovací práce	6 641,50
784	Dokončovací práce - malby a tapety	6 868,10
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 800,00
VRN9	Ostatní náklady	1 800,00
	<u>Celkem</u>	<u>99 988,71</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v BJ č.5 v domě čp. 1196 na ul. Francouzská v Koptivnici

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Koptivnice

Zhotovitel: PELA CZ, a.s.

Datum: 10.02.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 159,10	
	D	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 913,00	
1	K	011	317142121	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	336,00	672,00	15,0
2	K	011	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	27,000	395,00	10 665,00	15,0
3	K	011	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m ²	1,600	360,00	576,00	15,0
4	K	011	6	Úpravy povrchu, podlahy				8 323,60	
4	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	27,000	183,00	4 941,00	15,0
5	K	PK	632418120RT1	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 20 mm Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund	m ²	3,400	526,00	1 788,40	15,0
6	K	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu	kus	2,000	289,00	578,00	15,0
7	M	MAT	553311000	záruběň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	2,000	508,10	1 016,20	15,0
8	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 065,00	
8	K	014	952901131	Čištění budov konstrukcí nebo prvků, oprava a seřízení okna	m ²	173,000	25,00	4 325,00	15,0
9	K	013	962031132.1	Bourání a likvidace příček z umakartového jádra	kpl	1,000	5 740,00	5 740,00	15,0
10	D		997	Přesun sutě				1 857,50	
10	K	013	997013001	Odvoz a likvidace vybouraných materiálu, přesun hmot	t	0,743	2 500,00	1 857,50	15,0
11	D		776	Podlahy povlakové				1 276,65	
11	K	PK	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m ²	3,400	18,90	64,26	15,0
12	K	PK	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m ²	3,400	55,30	188,02	15,0
13	M	MAT	28410101	PVC	m ²	4,000	250,00	1 000,00	15,0
14	K	PK	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,285	85,50	24,37	15,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				64 752,96	
	D		721	Zdravotechnika				3 159,20	
15	K	PK	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	4,000	63,30	253,20	15,0
16	K	PK	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	7,000	296,00	2 072,00	15,0
17	K	PK	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	2,000	417,00	834,00	15,0
18	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 755,10	
18	K	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	42,00	420,00	15,0
19	K	721	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo	m	9,000	174,00	1 566,00	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plastijní pásy do DN 25 mm	m	9,000	21,90	197,10	15,0
21	K	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	286,00	572,00	15,0
			725	Zdravotechnika				6 032,00	
22	D			Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	880,00	880,00	15,0
23	K	PK	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 327,80	1 327,80	15,0
24	M	MAT	642320510	Kombiklozet 60x27,3 JILKA-EUROLINE kom. 400,516	kus	1,000	676,00	676,00	15,0
25	K	PK	725211602	Umývádo keramické převržené na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	676,00	676,00	15,0
26	M	MAT	551440310	401,900	kus	1,000	253,80	253,80	15,0
27	K	PK	725222111	baterie umyvadlová	soubor	1,000	1 290,00	1 290,00	15,0
28	M	MAT	551439910	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápchovou uzávěrkou 1200x700 mm	soubor	1,000	1 290,00	1 290,00	15,0
29	K	PK	725980123	baterie vanová	kus	1,000	500,40	500,40	15,0
30	K	PK	741	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	127,00	254,00	15,0
31	M	MAT	511600500	Dvířka revizní celonimatiná D+M	kus	1,000	850,00	850,00	15,0
32	M	MAT	611600520	Elektromontaže - soubory pro vodiče	kus	1,000	25 500,00	25 500,00	15,0
33	M	MAT	611600520	Elektroinstalace	soubor	1,000	25 500,00	25 500,00	15,0
34	K	766	766691914	Konstrukce truhlářské	kus	4,000	223,00	892,00	15,0
35	K	766	766821111	Montáž dveřních křidel ovravných 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	736,80	1 473,60	15,0
36	D	771	771574113	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy	kus	2,000	701,30	1 402,60	15,0
37	M	MAT	597611100	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	4,000	15,30	61,20	15,0
38	M	MAT	597612610	Vyvětření nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	15,0
39	K	781	781474113	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně dřezu a baterie,zpětná montáž digestoře	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	15,0
40	D	784	784	Podlahy z dlaždic	m2	2,530	222,00	561,66	15,0
41	K	784	784211101	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	2,530	200,00	506,00	15,0
42	D	000	090001000	dlaždice keramické dle nabídky	m2	20,350	180,00	3 663,00	15,0
				Dokončovací práce	m2	18,500	161,00	2 978,50	15,0
				Obklad dle nabídky	m2	18,500	161,00	2 978,50	15,0
				Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	173,000	4,70	813,10	15,0
				Dokončovací práce - malby a tapety	m2	173,000	4,70	813,10	15,0
				Zakladní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	173,000	35,00	6 055,00	15,0
				Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	173,000	35,00	6 055,00	15,0
				Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	15,0
				Ostatní náklady	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	15,0
				Ostatní náklady-žaluzie	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	15,0
				Celkem				99 988,71	