

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název stavby: Oprava hydroizolací - Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka  
Brno, Sladovnická ul., Brněnské Ivanovice

Objedatel: STAREZ – SPORT, a.s.  
Křídlovická 911/34  
603 00 Brno

Projektant: SAREP PROJEKTY s.r.o.  
Ruprechtická 732/8  
460 01 Liberec I - Staré Město

Zhotovitel: ESOX spol. s r.o.  
Libušina tř. 23  
623 00 Brno  
IČO: 00558010

## Rekapitulace objektů:

SO 01 - exteriér	599 515,00 Kč
	Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	599 515,00 Kč
DPH 21%	125 898,15 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	725 413,15 Kč

Název stavby: Oprava hydroizolací - Tréniňkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brno, Sladovnická ul., Brněnské Ivanovice  
 Stavební objekt: SO 01 - exteriér

599 515,00

P č.	kód	název položky	MJ	množství
<b>1</b>	<b>D1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE, BOURÁNÍ</b>		
1		<b>Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých</b>	m	20,00
		<i>Oprava pokleslého chodníku podél východní obvodové stěny</i>		
2		<b>Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho</b>	m2	16,00
		<i>rozebrání betonové dlažby zpevněné plochy pro napojení drenáže do stávající dešťové kanalizace a v místě pokleslého chodníku podél východní obvodové stěny, dlaždice očistit a uskladnit k zpětnému kladení po zasypání výkopu</i>		
3		<b>Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 , pažení, odvoz 5 km, uložení na skládku</b>	m3	28,80
		<i>Hloubení rýh zapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. Rozsah 30% celkové kubatury výkopů</i>		
4		<b>Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 , pažení,s přehozením výkopku do 3m</b>	m3	52,80
		<i>Hloubení rýh zapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním a přehozením výkopku do 3m, rozsah 55% z celkové kubatury výkopů</i>		
5		<b>Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m</b>	m3	14,40
		<i>Ruční dočištění výkopů v rozsahu 15% celkové kubatury výkopů</i>		
6		<b>Odstranění KZS XPS tl. 100 mm</b>	m2	96,60
		<i>odstranění XPS z výkopu, odříznutí s přesahem 200 - 250 mm nad terén, odstranit včetně nopové fólie pod úroveň terénu</i>		
7		<b>Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé z asfaltových pásů</b>	m2	96,60
		<i>odstranění svislé hydroizolace spodní stavby z natavených asf. pásů</i>		
8		<b>Zásyp ruční se zhutněním</b>	m3	65,00
		<i>Ze stávajícího výkopku po jeho přetřídění, v objemu 30% doplněno nakupovaným materiálem</i>		
9		<b>zásypová zemina nakupovaná</b>	t	50,40
		<i>dodávka vhodné propustné zeminy pro zásyp výkopu podél obvodových zdí v exteriéru, předpoklad částečné nevhodnosti výkopku</i>		
10		<b>Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm</b>	m2	42,00
		<i>provedení zásypu kačírkem mezi obrubou chodníku a obvodovou zdí, včetně dodání kačírku</i>		
<b>2</b>	<b>D2</b>	<b>ZÁKLADY</b>		
11		<b>Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cm</b>	m2	45,00
		<i>podkladní beton na dně výkopu</i>		
<b>3</b>	<b>D3</b>	<b>HYDROIZOLACE, OCHRANNÉ VRSTVY</b>		
12		<b>Očištění základového a nadzákladového zdiva</b>	m2	88,20
		<i>odstranění vyrovnávací omítky</i>		
13		<b>Vyrovnání zdiva opravnou maltou s krystalizační přísadou, tl .do 10mm</b>	m2	88,20
		<i>SANAX ResiBond RM</i>		
14		<b>Třírohá bitumenová těsnící páska</b>	m	47,00
		<i>D+M, v místě spáry v úrovni vodorovné hydroizolace podlah 1.PP, SANAX BituHran</i>		
15		<b>Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr</b>	m2	96,60
		<i>D+M, SANAX - BituPrimer SK</i>		
16		<b>Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl po vyžrání 3,5mm</b>	m2	96,60
		<i>SANAX - BituBond 1K</i>		
17		<b>Izolace suterénu XPS 100, bez povrchové úpravy</b>	m2	96,60
		<i>nalepení XPS panelů materiálem bitumenové stěrky</i>		

18		<b>Omítka stěn marmolit jemnozrná</b>	m2	14,70
		<i>povrchová úprava soklu</i>		
19		<b>Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty</b>	m	42,00
		<i>lišta pro přichycení nopové fólie v úrovni terénu</i>		
20		<b>Montáž nopové fólie svise včetně dodávky fólie</b>	m2	105,00
		<i>D+M nopová fólie s nakaširovanou geotextilií</i>		
<b>4</b>	<b>D4</b>	<b>ODVODNĚNÍ OBJEKTU</b>		
21		<b>Trativody z drenážních trubek</b>	m	45,00
		<i>Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkuopisků a obsypu z kameniva, bez výkopu rýhy</i>		
22		<b>Opáštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5</b>	m2	87,00
		<i>v rýze nebo v zářezu se stěnami</i>		
23		<b>Revizní šachta drenáže</b>	ks	2,00
		<i>D+M - kompletní provedení šachty z plastu, poloha dle podřínek stavby</i>		
24		<b>Sběrná šachta drenáže</b>	ks	2,00
		<i>kompletní provedení šachty z plastu, poloha dle podmínek stavby</i>		
25		<b>Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm</b>	m	6,00
		<i>nápojovací potrubí systému drenáže do stávající dešťové kanalizace, dle podmínek staveniště</i>		
26		<b>Navrtávka stávajícího kanalizačního potrubí s napojením nového potrubí</b>	ks	2,00
		<i>vlastní napojení drenáže do stávající dešťové kanalizace</i>		
<b>5</b>	<b>D5</b>	<b>KOMUNIKACE</b>		
27		<b>Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm</b>	m2	16,00
		<i>Zadláždění rýhy pro napojení drenáže do dešťové kanalizace a propadlého chodníku, použita stávající dlažba</i>		
28		<b>Dodávka a montáž záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry</b>	m	20,00
		<i>nové záhonové obrubníky lemující opravený úsek chodníku v místě poklesu</i>		
<b>6</b>	<b>D6</b>	<b>OSTATNÍ</b>		
29		<b>Odvoz sutí na skládku</b>	t	7,00
		<i>vybourané obrubníky, XPS, asfaltové pásy</i>		
30		<b>Poplatek za skládku - stavební suť</b>	t	5,00
		<i>vybouraný beton, XPS</i>		
31		<b>Poplatek za skládku - hydroizolační materiály</b>	t	2,00
		<i>asfaltové pásy</i>		
32		<b>Poplatek za skládku - zemina z výkopů</b>	t	28,80
		<i>předpoklad nevhodnosti 30% výkopku pro provedení zášypu, v rámci provádění výkopových prací bude vhodnost zeminy do zášypu posouzena individuálně</i>		
33		<b>Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m</b>	t	7,00
34		<b>Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m</b>	t	3,00
35		<b>Bezpečnostní opatření během výstavby</b>	kpl	1,00
		<i>zabezpečení výkopů, zajištění bezpečnosti dopravy</i>		
36		<b>Zařízení staveniště</b>	kpl	1,00

37	<b>Sanační detaily</b>	hod	40,00
	<i>práce na atypických sanačních detailech</i>		

