

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZOO a zámek Zlín – Lešná	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Objekt TYROL	Pomocné lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady stavby				
1	005121010	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění Komplet zahrnuje : -zřízení objektů ZS vč.bezpečnost.opatření, oplocení atp. -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, příjezdu apod. - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za		005 1 Vedlejší náklady stavby				30 000,00
Díl:	94	Lešení				
2	PC 1	Nezbytné přípravné práce, doplňující průzkum, sondy, ověření stávající obvodové konstrukce	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
3	584000010RAA	Komunikace ze silničních panelů IZD 3/10 300 x 150 x 15 cm (3,5 x 1,5 x 2ks)	m2	9,00	5 420,00	48 780,00
4	PC 2	Doprava silničních panelů	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00
5	PC 3	Dřevěná konstrukce lešení, vč. spojovacího materiálu, podložek, stahováku, apod.	m3	1,60	58 200,00	93 120,00
6	PC 4	Pomocné a doplňkové dřevěné konstrukce, (podlážky, apod.)	m3	1,25	16 600,00	20 750,00
7	PC 5	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 50 cm	ks	12,00	250,00	3 000,00
8	PC 6	Vrtání otvorů, zeď hrázdná, do 3 cm, hl. do 30 cm	ks	12,00	200,00	2 400,00
9	PC 7	Ocelové kotevní prvky, závitové tyče R20, kotevní desky, podložky, apod.	kg	125,00	320,00	40 000,00
10	PC 8	Doprava - vnitrostaveništní doprava po areálu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		94 Lešení				232 550,00