


Rozpočet - úprava PZTS

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD Č.KRUMLOV



Dne: 11/2020

REKAPITULACE

		materiál celk	montáž celk	cena celkem
úprava PZTS		44 949,00 Kč	36 800,00 Kč	81 749,00 Kč
Vedlejší náklady				8 036,47 Kč
CELKEM bez DPH				89 785,47 Kč

Popis	množst	mj	materiál/j	montáž/j	materiál celk	montáž celk	cena celkem
JA 107K Ústředna s LAN a GSM komunikátorem	1	ks	10218,00	0,00	10 218,00	0,00	10 218,00
JA 114E Sběrníkový RFID modul se čtečkou karet, LCD klávesnicí	1	ks	1817,00	0,00	1 817,00	0,00	1 817,00
JA 110P Sběrníkový PIR detektor pohybu s dosahem 12m	22	ks	526,00	0,00	11 572,00	0,00	11 572,00
JA 110B Sběrníkový akustický detektor rozbití skla - dosah 9m	12	ks	764,00	0,00	9 168,00	0,00	9 168,00
MAS 203 Magnetický kontakt čtyřdrátový	7	ks	190,00	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00
JA 110M Sběrníkový modul se dvěma vstupy pro připojení magnet.kontaktů	2	ks	393,00	0,00	786,00	0,00	786,00
JA 118M Plošný spoj modulu, který umožňuje přiřazení až osmi MG kontaktů	4	ks	1108,00	0,00	4 432,00	0,00	4 432,00
JA 114 HN Sběrníkový modul 4 vstupy a 4 výstupy	1	ks	1791,00	0,00	1 791,00	0,00	1 791,00
JA 190 X Modul telefonního komunikátoru	1	ks	1121,00	0,00	1 121,00	0,00	1 121,00
JA 194PL Víceúčelová montážní krabice	4	ks	307,00	0,00	1 228,00	0,00	1 228,00
JA 110 2-3 Rozbočovač sběrnice	1	ks	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
NP 17-12I akumulátor 12V/17Ah	1	ks	1381,00	0,00	1 381,00	0,00	1 381,00
Demontáž, montáž ústředny a koncových prvků	1	kpl	0,00	23500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
úprava kabeláže	1	kpl	0,00	3300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
Programování, oživení, přezkoušení	1	kpl	0,00	3500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Projektová dokumentace - skutečné provedení v DWG formátu	1	kpl	0,00	6500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
Vedlejší náklady							
podružný materiál	1	3%					1 348,47
Podíl přidružených výkonů PPV	1	6%					2 208,00
doprava	560	Km	8,00				4 480,00
Celkem úprava PZTS bez DPH					44 949,00	36 800,00	89 785,47 Kč