

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **202054** **Zhotovení plotu Nový Bor**

Objekt: **1** **Zhotovení plotu Nový Bor**

Rozpočet: **1** **Zhotovení plotu Nový Bor**

Objednatel: **Město Nový Bor**

IČO: **00260771**


DIČ: **CZ00260771**

Zhotovitel: **WELIDO Int. s.r.o.**

IČO: **08403406**

Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf

DIČ: **CZ08403406**

Vypracoval: 

Rozpis ceny

Celkem

HSV			225 176,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 900,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			236 076,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		236 076,60 CZK
Základní DPH	21 %		49 576,09 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

285 652,69 CZK

v _____

dne _____

27.11.2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 090,10	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			86 366,30	37
3M	Svislé a kompletní konstrukce-materiál	HSV			136 720,20	58
VN	Vedlejší náklady	VN			10 900,00	5
Cena celkem					236 076,60	100

Položkový rozpočet

S:	202054	Zhotovení plotu Nový Bor
O:	1	Zhotovení plotu Nový Bor
R:	1	Zhotovení plotu Nový Bor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	2 090,10			
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny	m2	30,00000	69,67	2 090,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	86 366,30			
2	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	35,00000	346,50	12 127,50
3	460070254R00	Jáma pro sloupek, včetně odvozu a likvidace výkopku, včetně opětovné pokládky dlažby	kus	35,00000	602,00	21 070,00
4	46898844132131	odstranění sloupků včetně pletiva	ks	22,00000	55,40	1 218,80
5	6446897741	Osazení sloupku včetně betonáže do ztraceného bednění	kompl	1,00000	14 500,00	14 500,00
6	798794541311	Montáž úpletu	kompl	1,00000	4 150,00	4 150,00
7	8996664441	Montáž oplocení - plotový panel včetně úpravy a řezání na míru	kompl	1,00000	27 800,00	27 800,00
8	978977866	Montáž žiletkové pásky	kompl	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: 3M		Svislé a kompletní konstrukce-materiál	136 720,20			
9	479877461	napínáky a ráčny + objímky	kus	10,00000	17,00	170,00
10	649887941	Příchytka na napínací drát/žiletkový	sada	10,00000	75,50	755,00
11	4699884	Sloupek 60x60mm Zn 260 cm	kus	56,00000	399,00	22 344,00
12	553424543R4	Plotový panel 2D Zn - výška 183 cm, průměr drátu 6/5/6 mm	kus	57,00000	1 480,00	84 360,00
13	899654471	Plastové pásky vázací a stahovací černé 2,5x120 mm – 50 ks	bal	34,00000	39,80	1 353,20
14	985564411	Žiletková páska Zn 2,0 cm x 50m	ks	8,00000	477,00	3 816,00
15	98774665	Protipřelezová pilka Zn	kus	12,00000	250,00	3 000,00
16	98888854	Stínící tkanina, zastínění 90%, výška 180 cm, zelená	m	150,00000	116,00	17 400,00
17	9966644	Příchytka panelu 2D na sl. 60x60mm SUPER, černá	kus	300,00000	11,74	3 522,00
Díl: VN		Vedlejší náklady	10 900,00			
18	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	kompl	1,00000	5 500,00	5 500,00
19	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
20	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 150,00	4 150,00
Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.						