







Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 08-086/20/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Katy Štěpánková
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : stepankova@bohunice.brno.cz, kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
statutární orgán : Roman Nejedlý, jednatel
ve věcech technických : 
IDDS : zjscu62
IČ : 25504011
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, jednatel
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24862

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-086/20/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.08.2020
dodatek č. 2 v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 18.08.2020 z důvodu úpravy ceny díla s ohledem na nutné vícepráce vzniklé během stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 se mění a zní takto:

„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s názvem: „Úprava parteru objektu Dlouhá 3 v Brně-Bohunicích“ vymezenou Projektovou dokumentací, a to podle specifikací obsažených v této smlouvě o dílo včetně příloh, v předané Projektové dokumentaci a v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „*položkový rozpočet*“), v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Součástí díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v navazující příloze č. 1a, v příloze č. 2 „Další specifikace díla“ a v příloze č. 4 „Sdělení Stavebního úřadu ze dne 16. 10. 2019, sp. zn. S-BBOH/05781/19/SU“.

b) Článek VI. „Cena díla“ odst. 2 se mění a zní takto:

„Celková cena díla bez DPH činí **5.791.412,09 Kč** (slovy pět milionů sedm set devadesát jednatísí čtyřicet dva tisíc korun českých devět haléřů)“.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-086/20/TS ze dne 18.08.2020 zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Příloha č. 1a je součástí tohoto dodatku.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


1. Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 25.11.2020.

V Brně dne: 7.12.2020

V Brně dne: 8.12.2020



Roman Nejedlý
jednatel firmy ZEMAKO, s.r.o.



za statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00020222-3
 Stavba: Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			214 533,73
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	214 533,73	45 052,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	259 585,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00020222-3

Stavba: Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		214 533,73	259 585,81
V01- přípočet	Napojení z litého asfaltu	17 487,58	21 159,97
V02- přípočet	Prefabrikovaný betonový blok typ C a související práce	7 611,24	9 209,60
V02- odpočet	Prefabrikovaný betonový blok typ A	-15 435,98	-18 677,54
V03- přípočet	Výztuhy pro výlohy	16 277,05	19 695,23
V04- odpočet	Teplovodní šachta naproti Albertu	-1 972,10	-2 386,24
V04- odpočet	Teplovodní šachta naproti Albertu	21 545,23	26 069,73
V05- přípočet	Teplovod u schodiště	103 929,19	125 754,32
V06- přípočet	Nová zídka a zábradlí mezi rampou a chodníkem vč. souvisejících prací	230 417,97	278 805,74
V07- přípočet	Odpočet obrub	-31 751,06	-38 418,78
V08- odpočet	Geometrický plán	-50 000,00	-60 500,00
V09- odpočet	LED pásek	-2 650,00	-3 206,50
V10- odpočet	Nerezové lemování - změna výšky	22 050,00	26 680,50
V11- přípočet	Venkovní čistící rohož	-41 958,00	-50 769,18
V11- odpočet	Záměna rohože za betonovou dlažbu	2 506,61	3 033,00
V12- přípočet	Kanalizace	-53 888,29	-65 204,83
V13- odpočet	Dlažba z přírodního kamene	-9 635,71	-11 659,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V01-připočet - Napojení z litého asfaltu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 487,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 487,58	21,00%	3 672,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 159,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V01-přípočet - Napojení z litého asfaltu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 487,58

HSV - Práce a dodávky HSV

17 487,58

1 - Zemní práce

2 047,22

5 - Komunikace pozemní

10 035,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 053,88

998 - Přesun hmot

478,53

997 - Přesun sutě

3 351,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V01-přípočet - Napojení z litého asfaltu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 487,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 487,58
D	1		Zemní práce				2 047,22
1	K	113107431.N	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	3,675	304,00	1 117,20
	VV		24,5*0,15		3,675		
2	K	113107441.N	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,800	74,90	734,02
	VV		24,5*0,4		9,800		
49	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	9,800	20,00	196,00
	VV		24,5*0,4		9,800		
D	5		Komunikace pozemní				10 035,45
53	K	567122114.N	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	3,675	315,00	1 157,63
	VV		24,5*0,15		3,675		
3	K	572350111.N	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	9,800	885,00	8 673,00
	VV		24,5*0,4		9,800		
4	K	578901113.N	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	9,800	20,90	204,82
	VV		24,5*0,4		9,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 053,88
5	K	919735111.N	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	24,500	64,30	1 575,35
D	998		Přesun hmot				478,53
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	2,454	195,00	478,53
D	997		Přesun sutě				3 351,03
135	K	979081111	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,155	50,00	107,75
136	K	979081121	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	40,945	20,00	818,90
	VV		2,155*19 'Přepočtené koeficientem množství		40,945		
137	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	2,155	220,00	474,10
138	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot zadalších 5m	t	4,310	100,00	431,00
	VV		2,155*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,310		
139	K	979990113	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	2,155	700,00	1 508,50
140	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,155	5,00	10,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V02-přípočet - Prefabrikovaný betonový blok typ C a související práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				7 611,24
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	7 611,24	21,00%		1 598,36
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		9 209,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V02-přípočet - Prefabrikovaný betonový blok typ C a související práce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 611,24

HSV - Práce a dodávky HSV

7 611,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 016,00

5 - Komunikace pozemní

788,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 580,00

998 - Přesun hmot

226,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V02-přípočet - Prefabrikovaný betonový blok typ C a související práce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 611,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 611,24
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 016,00
1	K	5922_AS_04_C.N	Prefabrikovaný betonový blok typ C	kus	1,000	5 016,00	5 016,00
D	5		Komunikace pozemní				788,84
40	K	181101102	Úprava plane v zářezech v normine 1 až 4, se zhuštěním	m2	0,770	20,00	15,40
	VV		2*0,35*1,1		0,770		
41	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,770	50,00	38,50
	VV		2*0,35*1,1		0,770		
42	K	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	0,770	19,00	14,63
	VV		2*0,35*1,1		0,770		
43	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2m2	0,700	49,00	34,30
	VV		2*0,35		0,700		
44	K	564871111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	0,700	248,00	173,60
	VV		2*0,35		0,700		
45	K	596811111	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	0,700	269,00	188,30
	VV		2*0,35		0,700		
46	M	59245_200_A	dlažba betonová skladebná 200/200/80 - antracit	m2	0,161	350,00	56,35
	VV		0,4*0,35*1,15		0,161		
47	M	59245_200_B	dlažba betonová skladebná 200/200/80 - bílá	m2	0,644	380,00	244,72
	VV		1,6*0,35*1,15		0,644		
48	M	69366057R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm	m2	0,886	26,00	23,04
	VV		2*0,35*1,1*1,15		0,886		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 580,00
2	K	916331111.N	Osazení zahradního obrubníku ocelového kotveného přivařením na kotevní pracny vč. bet.patek	m	2,000	126,00	252,00
3	K	916331111.N1	zámečn.atyp: ocel.obrubník rovný: pásová tyč 8/100mm vč. kotevního prvku	m	2,000	664,00	1 328,00
D	998		Přesun hmot				226,40
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,161	195,00	226,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V02-odpočet - Prefabrikovaný betonový blok typ A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 435,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 435,98	21,00%	-3 241,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 677,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V02-odpočet - Prefabrikovaný betonový blok typ A

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-15 435,98

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 435,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-15 170,00

998 - Přesun hmot

-265,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V02-odpočet - Prefabrikovaný betonový blok typ A

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-15 435,98

D HSV Práce a dodávky HSV -15 435,98

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -15 170,00

31	K	349121001	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t		-2,000	1 000,00	-2 000,00
32	K	5922_AS_04_C	Prefabrikovaný betonový blok typ A - 1000/480/460	kus	-3,000	4 390,00	-13 170,00

D 998 Přesun hmot -265,98

118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,364	195,00	-265,98
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V03-přípočet - Výztuhy pro výlohy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 277,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 277,05	21,00%	3 418,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 695,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V03-přípočet - Výztuhy pro výlohy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 277,05

HSV - Práce a dodávky HSV

16 277,05

2 - Zakládání

3 996,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 237,26

997 - Přesun sutě

644,49

998 - Přesun hmot

398,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V03-přípočet - Výztuhy pro výlohy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 277,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 277,05
D	2		Zakládání				3 996,72
1	K	279311116.N	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	0,728	5 490,00	3 996,72
	vv		0,15*0,1*(5+16,5+13,5+13,5)		0,728		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 237,26
2	K	953941721.N	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	48,000	132,00	6 336,00
	vv		5+16,5+13,5+13		48,000		
3	M	13011060.N	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 20x20x2mm	t	0,004	34 700,00	138,80
	vv		48*0,15*0,58/1000		0,004		
4	M	13010312.N	tyč ocelová plochá jakost 11 375 150x5mm	t	0,042	26 900,00	1 129,80
	vv		48*0,15*5,89/1000		0,042		
5	K	985111212.N	Odsekání betonu stěn tl do 100 mm	m2	2,425	917,00	2 223,73
	vv		0,15*(5+16,5+13,5+13,5)/3		2,425		
6	K	985111292.N	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,425	56,90	137,98
7	K	985131311.N	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	7,275	151,00	1 098,53
	vv		0,15*(5+16,5+13,5+13,5)		7,275		
8	K	985139112.N	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,275	23,70	172,42
D	997		Přesun sutě				644,49
135	K	979081111	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,594	50,00	29,70
136	K	979081121	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11,286	20,00	225,72
	vv		0,594*19 *Přepočtené koeficientem množství		11,286		
137	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	0,594	220,00	130,68
138	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot zadalších 5m	t	1,188	100,00	118,80
	vv		0,594*2 *Přepočtené koeficientem množství		1,188		
140	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,594	5,00	2,97
141	K	979990001	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,594	230,00	136,62
D	998		Přesun hmot				398,58
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	2,044	195,00	398,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V04-odpočet - Teplovodní šachta naproti Albertu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-1 972,10
DPH základní	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
snížená	-1 972,10		21,00%	-414,14
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-2 386,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V04-odpočet - Teplovodní šachta naproti Albertu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 972,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 972,10

8 - Trubní vedení

-1 890,00

998 - Přesun hmot

-82,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V04-odpočet - Teplovodní šachta naproti Albertu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 972,10

D HSV Práce a dodávky HSV -1 972,10

D 8 Trubní vedení -1 890,00

81	K	899331111	Výšková úprava pro zvýšení nebo snížení poklopu, přizpůsobení tvaru	kus	-1,000	1 890,00	-1 890,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot -82,10

118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-0,421	195,00	-82,10
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V04-přípočet - Teplovodní šachta naproti Albertu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 545,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 545,23	21,00%	4 524,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 069,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V04-přípočet - Teplovodní šachta naproti Albertu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 545,23

HSV - Práce a dodávky HSV

9 837,73

1 - Zemní práce

232,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 204,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 205,96

997 - Přesun sutě

2 035,46

998 - Přesun hmot

159,32

PSV - Práce a dodávky PSV

11 707,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 707,50

767 - Konstrukce zámečnické

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V04-přípočet - Teplovodní šachta naproti Albertu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 545,23

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 837,73
D	1		Zemní práce				232,65
1	K	167111103.N	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ručně	m3	0,450	517,00	232,65
	VV		"vyčištění parovodu"3*1,5*0,1		0,450		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 204,34
2	K	317121102.N	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm	kus	6,000	207,00	1 242,00
3	M	59341220.N	deska stropní plná PZD 1800x300x90mm	kus	6,060	521,00	3 157,26
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060		
4	K	317941121.N	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,048	9 460,00	454,08
	VV		4*0,8*6/1000+2*1,8*8,1/1000		0,048		
5	M	13010710.N	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,021	26 100,00	548,10
	VV		4*0,8*6/1000*1,08		0,021		
6	M	13010712.N	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,031	25 900,00	802,90
	VV		2*1,8*8,1/1000*1,08		0,031		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 205,96
7	K	964011221.N	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,292	4 130,00	1 205,96
	VV		6*(1,8*0,3*0,09)		0,292		
D	997		Přesun sutě				2 035,46
135	K	979081111	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,876	50,00	93,80
136	K	979081121	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	35,644	20,00	712,88
	VV		1,876*19 'Přepočtené koeficientem množství		35,644		
137	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	1,876	220,00	412,72
138	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot zadalších 5m	t	3,752	100,00	375,20
	VV		1,876*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,752		
140	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,876	5,00	9,38
141	K	979990001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,876	230,00	431,48
D	998		Přesun hmot				159,32
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,817	195,00	159,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 707,50
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 707,50
8	K	711111001.N	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,400	9,93	53,62
	VV		3*(0,15+1,5+0,15)		5,400		
9	M	11163150.N	lak penetrační asfaltový	t	0,016	49 400,00	790,40
	VV		5,4*0,003 'Přepočtené koeficientem množství		0,016		
10	K	711111012.N	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	5,400	20,70	111,78
	VV		3*(0,15+1,5+0,15)		5,400		
11	M	11163152.N	lak hydroizolační asfaltový	t	0,016	41 900,00	670,40
	VV		5,4*0,003 'Přepočtené koeficientem množství		0,016		
122	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6m	%	5,000	16,26	81,30
D	767		Konstrukce zámečnické				10 000,00
125	K	767_01.03	D + M rámu vč. poklopů a rošt - rozměr 80x80cm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V05-přípočet - Teplovod u schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

103 929,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 929,19	21,00%	21 825,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 754,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V05-přípočet - Teplovod u schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 929,19

HSV - Práce a dodávky HSV

93 144,32

1 - Zemní práce

4 756,95

2 - Zakládání

2 529,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

51 431,38

4 - Vodorovné konstrukce

10 852,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 774,77

997 - Přesun sutě

8 208,03

998 - Přesun hmot

3 591,71

PSV - Práce a dodávky PSV

10 784,87

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 015,39

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 769,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V05-přípočet - Teplovod u schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 929,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 144,32
D	1		Zemní práce				4 756,95
2	K	132201111	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	5,300	687,00	3 641,10
			(4,4+2,6+3,5+2,3+2,6+2,3+3,5)*0,5*0,5		5,300		
3	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20m	m ³	8,032	34,00	273,09
			5,3+2,732		8,032		
1	K	167111103.N	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ručně	m ³	0,959	517,00	495,80
			"vyčištění parovodu"(4,4+2,3+2,3+3,5+2,6-0,7-0,7)*0,7*0,1		0,959		
4	K	174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	2,732	127,00	346,96
			5,3-2,568		2,732		
D	2		Zakládání				2 529,28
5	K	273351121.N	Zřízení bednění základových desek	m ²	5,120	387,00	1 981,44
			0,2*(4,4+2,6+3,5+4,4+2,3+2,6+2,3+3,5)		5,120		
6	K	273351122.N	Odstranění bednění základových desek	m ²	5,120	107,00	547,84
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				51 431,38
7	K	311113144.N	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m ²	2,640	1 440,00	3 801,60
			3,3*0,8		2,640		
8	K	312311961.N	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30	m ³	2,568	3 190,00	8 191,92
			(2,3+2,6+2,3+3,5)*0,8*0,3		2,568		
9	K	317121101.N	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	56,000	166,00	9 296,00
			28+28		56,000		
10	M	59341747.N	deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m ²	kus	28,000	263,00	7 364,00
11	M	59341745.N	deska stropní plná PZD 740x290x90mm, 5kN/m ²	kus	28,000	197,00	5 516,00
12	K	317941121.N	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,441	9 460,00	4 171,86
			(4,4+2,6+3,5+1,5+1,5+4,4+0,7+2,6+0,7+3,5)*0,8*9,63/1000		0,196		
			(4,4+2,6+3,5+1,5+1,5+4,4+0,7+2,6+0,7+3,5)*9,63/1000		0,245		
13	M	13010434.N	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm	t	0,476	27 500,00	13 090,00
			0,441*1,08		0,476		
D	4		Vodorovné konstrukce				10 852,20
14	K	411321414.N	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m ³	2,540	3 250,00	8 255,00
			((4,4+2,6+3,5)*(0,2+0,7+0,2)+2,6*2,3-1,5*0,4)*0,15		2,540		
15	K	411362021.N	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,086	30 200,00	2 597,20
			((4,4+2,6+3,5)*(0,2+0,7+0,2)+2,6*2,3-1,5*0,4)*4,44/1000*1,15		0,086		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 774,77
16	K	962052210.N	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m ³	m ³	0,792	7 770,00	6 153,84
			3,3*0,8*0,3		0,792		
17	K	964011221.N	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m ³	1,361	4 130,00	5 620,93
			28*(0,75*0,3*0,09)+28*(1,05*0,3*0,09)		1,361		
D	997		Přesun sutě				8 208,03
135	K	979081111	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,565	50,00	378,25
136	K	979081121	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	143,735	20,00	2 874,70
			7,565*19 *Přepočtené koeficientem množství		143,735		
137	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10m	t	7,565	220,00	1 664,30
138	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot zadalších 5m	t	15,130	100,00	1 513,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,565*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,130		
140	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,565	5,00	37,83
141	K	979990001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	7,565	230,00	1 739,95
	D	998	Přesun hmot				3 591,71
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	18,419	195,00	3 591,71
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 784,87
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 015,39
18	K	711111001.N	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	16,930	9,93	168,11
	VV		(4,4+2,6+3,5)*(0,2+0,7+0,2)+2,6*2,3-1,5*0,4		16,930		
19	K	711111012.N	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	16,930	20,70	350,45
	VV		(4,4+2,6+3,5)*(0,2+0,7+0,2)+2,6*2,3-1,5*0,4		16,930		
20	K	711112001.N	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,600	21,60	228,96
	VV		(2,3+2,6+2,3+3,5+4,4+2,6+3,5)*0,5		10,600		
21	M	11163150.N	lak penetrační asfaltový	t	0,083	49 400,00	4 100,20
	VV		27,53*0,003 'Přepočtené koeficientem množství		0,083		
22	K	711112012.N	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	10,600	35,20	373,12
	VV		(2,3+2,6+2,3+3,5+4,4+2,6+3,5)*0,5		10,600		
23	M	11163152.N	lak hydroizolační asfaltový	t	0,083	41 900,00	3 477,70
	VV		27,53*0,003 'Přepočtené koeficientem množství		0,083		
122	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6m	%	5,000	63,37	316,85
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 769,48
24	K	783306809.N	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	4,741	142,00	673,22
	VV		30,2*2*3,14*0,025		4,741		
25	K	783614651.N	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	30,200	17,40	525,48
26	K	783614653.N	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	30,200	18,90	570,78
	VV		2*(4,4+2,3+2,6+2,3+3,5)		30,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

**V06-přípočet - Nová zídka a zábradlí mezi rampou a chodníkem vč.
souvisejících prací**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

230 417,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 417,97	21,00%	48 387,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 805,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V06-přípočet - Nová zídka a zábradlí mezi rampou a chodníkem vč. souvisejících prací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 417,97

HSV - Práce a dodávky HSV

102 794,97

1 - Zemní práce	3 755,16
2 - Zakládání	12 543,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 042,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 364,70
62 - Úprava povrchů vnějších	14 194,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 679,41
998 - Přesun hmot	975,00
997 - Přesun sutě	17 240,93

PSV - Práce a dodávky PSV

127 623,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 623,00
767 - Konstrukce zámečnické	120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V06-přípočet - Nová zídka a zábradlí mezi rampou a chodníkem vč. souvisejících prací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

230 417,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				102 794,97
D	1		Zemní práce				3 755,16
2	K	132201111	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,280	687,00	1 566,36
	vv		"rýha pro nový základ" 5,7*0,5*0,8		2,280		
25	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,280	260,00	592,80
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,800	20,00	456,00
	vv		2,28*10 'Přepočtené koeficientem množství		22,800		
28	K	199000002	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	2,280	500,00	1 140,00
D	2		Zakládání				12 543,00
3	K	274313811.N	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	4,181	3 000,00	12 543,00
	vv		5,7*0,8*0,3+11,25*0,5*0,5		4,181		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 042,17
4	K	311113141.N	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,969	828,00	3 286,33
	vv		(11+0,125+0,125)*0,5-1,656		3,969		
5	K	311113143.N	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,656	1 090,00	3 985,04
	vv		(6,5+0,125)*0,25+1,6*1,25		3,656		
6	K	311361821.N	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,044	41 200,00	1 812,80
	vv		11*4*0,7*0,888/1000+11*2*0,395/1000+6*1,45*0,888/1000		0,044		
7	K	340000998.N	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	11,000	178,00	1 958,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 364,70
8	K	622211001.N	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	17,500	565,00	9 887,50
	vv		11,5*(0,5+0,2)+9*(1,4+0,7)/2		17,500		
9	M	28376438.N	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	17,500	77,90	1 363,25
10	K	622252001.N	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	20,500	116,00	2 378,00
	vv		11,5+9		20,500		
11	M	59051640.N	profil zakládací	m	20,500	35,90	735,95
	vv		20,5		20,500		
D	62		Úprava povrchů vnějších				14 194,60
67	K	602019183	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	10,900	260,00	2 834,00
	vv		11,5*(0,5+0,2)+9*(1,4+0,7)/2+1,6*1,25+1,4*1-10		10,900		
66	K	602016195	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	10,900	60,00	654,00
69	K	614474745	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	5,150	30,00	154,50
	vv		11,5*0,2+9*(1,4+0,7)/2+1,6*1,25+1,4*1-10		5,150		
72	K	622421121	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi, s použitím suché maltové směsi	m2	10,900	214,00	2 332,60
73	K	622474130	Reprofiace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 30 mm	m2	2,300	2 100,00	4 830,00
	vv		11,5*0,2		2,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	622481211	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	10,900	218,00	2 376,20
76	K	622904121	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	5,150	172,00	885,80
110	K	978015291	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškabáním spár, s očištěním zdiva	m2	0,850	150,00	127,50
	VV		9*(1,4+0,7)/2+1,4*1-10		0,850		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 679,41
111	K	764430840	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	11,000	120,00	1 320,00
75	K	961044111	Bourání základů z betonu z betonu prostého	m3	0,325	3 200,00	1 040,00
	VV		"odbourání patky"1,2*1,27*0,27-0,8*0,4*0,27		0,325		
104	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	6,153	3 970,00	24 427,41
	VV		11,5*(1,2*0,3+0,7*0,25)		6,153		
108	K	976071111	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí	m	11,000	172,00	1 892,00
	D	998	Přesun hmot				975,00
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	5,000	195,00	975,00
	D	997	Přesun sutě				17 240,93
135	K	979081111	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,900	50,00	795,00
136	K	979081121	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	302,100	20,00	6 042,00
	VV		15,9*19 'Přepočtené koeficientem množství		302,100		
137	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	15,900	220,00	3 498,00
138	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot zadalších 5m	t	31,800	100,00	3 180,00
	VV		15,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,800		
140	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,855	5,00	79,28
141	K	979990001	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu	t	15,855	230,00	3 646,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				127 623,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 623,00
120	K	711212114	Stěrka hydroizol. cementová	m2	13,200	550,00	7 260,00
	VV		11*(0,1+0,2+0,5+0,25+0,15)		13,200		
122	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	5,000	72,60	363,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				120 000,00
12	K	767_01.05.1.N	D + M ocelové zábradlí vč. výplně	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V07-odpočet - Odpočet obrub

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-31 751,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 751,06	21,00%	-6 667,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-38 418,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V07-odpočet - Odpočet obrub

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-31 751,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-31 751,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-22 518,01

997 - Přesun sutě

-8 132,08

998 - Přesun hmot

-1 100,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V07-odpočet - Odpočet obrub

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-31 751,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-31 751,06
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-22 518,01
74	K	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-27,760	59,00	-1 637,84
	VV		-2,4-3,14-0,62-3,3-6,48-11,82		-27,760		
58	K	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 XF3	m	-27,760	251,00	-6 967,76
59	K	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,735	2 970,00	-5 152,95
	VV		-27,76*0,25*0,25		-1,735		
60	M	59217421	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-30,841	104,00	-3 207,46
	VV		-27,76*1,1		-30,536		
	VV		-30,536*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		-30,841		
75	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-1,735	3 200,00	-5 552,00
	VV		-27,76*0,25*0,25		-1,735		
D	997		Přesun sutě				-8 132,08
83	K	979081111	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-7,495	50,00	-374,75
84	K	979081121	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-142,405	20,00	-2 848,10
	VV		-7,495*19 'Přepočtené koeficientem množství		-142,405		
85	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	-7,495	220,00	-1 648,90
86	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot zadalších 5m	t	-14,990	100,00	-1 499,00
	VV		-7,495*2 'Přepočtené koeficientem množství		-14,990		
88	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-7,495	5,00	-37,48
89	K	979990001	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu	t	-7,495	230,00	-1 723,85
D	998		Přesun hmot				-1 100,97
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	-5,646	195,00	-1 100,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V08-odpočet - Geometrický plán

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 000,00	21,00%	-10 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-60 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt: **V08-odpočet - Geometrický plán**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-50 000,00

OST - Ostatní

-50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt: **V08-odpočet - Geometrický plán**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-50 000,00

D OST

Ostatní

-50 000,00

8	K	0096524	Dodání geometrického plánu ve 6 vyhotoveních s razítkem katastrálního úřadu	sada	-1,000	50 000,00	-50 000,00
---	---	---------	---	------	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V09-odpočet - LED pásek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 650,00	21,00%	-556,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 206,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V09-odpočet - LED pásek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 650,00

M - Práce a dodávky M

-2 650,00

21-M - Elektromontáže

-2 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V09-odpočet - LED pásek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 650,00

D M

Práce a dodávky M

-2 650,00

D 21-M

Elektromontáže

-2 650,00

29	K	01.02	Přisazený hliníkový rohový profil, délka 3000mm	ks	-2,000	650,00	-1 300,00
30	K	01.03	Opalový kryt pro profil, délka 3000mm	ks	-2,000	85,00	-170,00
33	K	01.06	LED pásek 4,8W IP64 teplá bílá	ks	-2,000	590,00	-1 180,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V10-přípočet - Nerezové lemování - změna výšky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 050,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 050,00	21,00%	4 630,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 680,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V10-přípočet - Nerezové lemování - změna výšky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 050,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 050,00

767 - Konstrukce zámečnické

22 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V10-přípočet - Nerezové lemování - změna výšky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 050,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 050,00

D 767

Konstrukce zámečnické

22 050,00

126	K	767_01.04	D + M detailu řešení sloupů, viz výkres AS-03 - zdvojnásobení výšky (z 10cm na 20cm)	ks	21,000	1 000,00	21 000,00
130	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	5,000	210,00	1 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V11-odpočet - Venkovní čistící rohož

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-41 958,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-41 958,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-8 811,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

-50 769,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V11-odpočet - Venkovní čistící rohož

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-41 958,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-41 958,00

767 - Konstrukce zámečnické

-41 958,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V11-odpočet - Venkovní čistící rohož

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-41 958,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-41 958,00

D 767

Konstrukce zámečnické

-41 958,00

129	K	767_01.07	D + M -Venkovní čistící rohož cca 1,17x 2,86m, viz PD	ks	-1,000	39 960,00	-39 960,00
130	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-5,000	399,60	-1 998,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V11-přípočet - Záměna rohože za betonovou dlažbu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				2 506,61
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		2 506,61	21,00%	526,39
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			3 033,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V11-přípočet - Záměna rohože za betonovou dlažbu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 506,61

HSV - Práce a dodávky HSV

2 506,61

5 - Komunikace pozemní

2 362,31

998 - Přesun hmot

144,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V11-přípočet - Záměna rohože za betonovou dlažbu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 506,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 506,61

D 5

Komunikace pozemní

2 362,31

45	K	596811111	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	3,346	269,00	900,07
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 1,17*2,86

3,346

47	M	59245_200_B	dlažba betonová skladebná 200/200/80 - bílá	m2	3,848	380,00	1 462,24
----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

VV 1,17*2,86*1,15

3,848

D 998

Přesun hmot

144,30

118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,740	195,00	144,30
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V12-odpočet - Kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-53 888,29

DPH základní
snížená

Základ daně
-53 888,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-11 316,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

-65 204,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V12-odpočet - Kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-53 888,29

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 428,29

8 - Trubní vedení

-47 292,29

998 - Přesun hmot

-12,29

997 - Přesun sutě

-1 136,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 460,00

767 - Konstrukce zámečnické

-5 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V12-odpočet - Kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-53 888,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-48 428,29
D	8		Trubní vedení				-47 292,29
79	K	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	-15,760	200,00	-3 152,00
	VV		1,4+2,3+1,4+2,3+1,7+1,8+5,5+3+11+3,84-50		-15,760		
82	K	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	-15,760	2 800,00	-44 128,00
D	998		Přesun hmot				-12,29
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	-0,063	195,00	-12,29
D	997		Přesun sutě				-1 136,00
135	K	979081111	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-1,047	50,00	-52,35
136	K	979081121	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-19,893	20,00	-397,86
	VV		-1,047*19 'Přepočtené koeficientem množství		-19,893		
137	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	-1,047	220,00	-230,34
138	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot zadalších 5m	t	-2,094	100,00	-209,40
	VV		-1,047*2 'Přepočtené koeficientem množství		-2,094		
140	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-1,047	5,00	-5,24
141	K	979990113	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	-1,047	230,00	-240,81
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 460,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-5 460,00
123	K	767_01.01	D + M kanal.rámů vč. poklopů a rošt - specifikace dle P, mříž uliční vpusti 33/33	kus	-1,000	5 200,00	-5 200,00
130	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-5,000	52,00	-260,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V13-odpočet - Dlažba z přírodního kamene

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 635,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 635,71	21,00%	-2 023,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 659,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V13-odpočet - Dlažba z přírodního kamene

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 635,71

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 635,71

5 - Komunikace pozemní

-8 611,96

998 - Přesun hmot

-1 023,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Dlouhá 3 v Brně - Bohunicích

Objekt:

V13-odpočet - Dlažba z přírodního kamene

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 635,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 635,71
D	5		Komunikace pozemní				-8 611,96
49	K	181101102R00	Úprava prahu v zářezech v normine 1 až 4, se zhuštěním		-4,400	20,00	-88,00
	VV		-4*1,1		-4,400		
50	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	-4,400	27,00	-118,80
51	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-4,400	19,00	-83,60
52	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm		-4,000	154,00	-616,00
53	K	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm		-4,000	315,00	-1 260,00
54	K	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm		-4,400	690,00	-3 036,00
55	M	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm		-4,400	745,00	-3 278,00
56	K	69366057R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm		-5,060	26,00	-131,56
	VV		-4,4*1,15		-5,060		
D	998		Přesun hmot				-1 023,75
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-5,250	195,00	-1 023,75