

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy a údržba skálních zářezů u ST 2020 - 2021  
 Objekt: S001 - Údržba skálních zářezů  
 Soupis: PS01 - ÚOŽI

KSO: CC-CZ  
 Místo: Datum:  
 Zadavatel: IC:  
 DIČ:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. IC: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599  
 Projektant: IC:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IC:  
 DIČ:  
 Poznámka:

**Cena bez DPH 65 100,00**

CFH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	0,00	21,00%	0,00
0,00	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 65 100,00**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy a údržba skálních zářezů u ST 2020 - 2021  
 Objekt: S001 - Údržba skálních zářezů  
 Soupis: PS01 - ÚOŽI

Místo: Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

**Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]**

**Náklady stavby celkem 65 100,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**5 - Komunikace pozemní 0,00**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy a údržba skálních zářezů u ST 2020 - 2021  
 Objekt: S001 - Údržba skálních zářezů  
 Soupis: PS01 - ÚOŽI

Místo: Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 65 100,00**

**D HSV Práce a dodávky HSV 0,00**

**D 5 Komunikace pozemní 0,00**

**1 K 5904040110 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm kus 40,000 0,00 Sborník ÚOŽI 01 2020**

RF: Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozřezání a srovnání kmene, spálení, štáplování a rozproštění nebo náložní odpadů na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.  
 PSC: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozřezání a srovnání kmene, spálení, štáplování a rozproštění nebo náložní odpadů na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.

**2 K 5904040120 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm kus 10,000 0,00 Sborník ÚOŽI 01 2020**

RF: Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozřezání a srovnání kmene, spálení, štáplování a rozproštění nebo náložní odpadů na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.  
 PSC: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozřezání a srovnání kmene, spálení, štáplování a rozproštění nebo náložní odpadů na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.

**3 K 5904040130 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 5,000 0,00 Sborník ÚOŽI 01 2020**

RF: Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozřezání a srovnání kmene, spálení, štáplování a rozproštění nebo náložní odpadů na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.  
 PSC: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozřezání a srovnání kmene, spálení, štáplování a rozproštění nebo náložní odpadů na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.

**9 K 5904040510 Odstránění pařezů mechanický průměru do 10 cm kus 40,000 0,00 Sborník ÚOŽI 01 2020**

RF: Odstránění pařezů mechanický průměru do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezů odštěpením, odštěpováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyprázdněných otvorů včetně jeho dodání, odstránění vzniklého odpadu a uvoznání terénu a náklady na dovozku chemikálie.  
 PSC: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezů odštěpením, odštěpováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyprázdněných otvorů včetně jeho dodání, odstránění vzniklého odpadu a uvoznání terénu a náklady na dovozku chemikálie.

**10 K 5904040520 Odstránění pařezů mechanický průměru přes 10 cm do 30 cm kus 10,000 0,00 Sborník ÚOŽI 01 2020**

RF: Odstránění pařezů mechanický průměru přes 10 cm do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezů odštěpením, odštěpováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyprázdněných otvorů včetně jeho dodání, odstránění vzniklého odpadu a uvoznání terénu a náklady na dovozku chemikálie.  
 PSC: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezů odštěpením, odštěpováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyprázdněných otvorů včetně jeho dodání, odstránění vzniklého odpadu a uvoznání terénu a náklady na dovozku chemikálie.

**11 K 5904040530 Odstránění pařezů mechanický průměru přes 30 cm do 60 cm kus 5,000 0,00 Sborník ÚOŽI 01 2020**

RF: Odstránění pařezů mechanický průměru přes 30 cm do 60 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezů odštěpením, odštěpováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyprázdněných otvorů včetně jeho dodání, odstránění vzniklého odpadu a uvoznání terénu a náklady na dovozku chemikálie.  
 PSC: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezů odštěpením, odštěpováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyprázdněných otvorů včetně jeho dodání, odstránění vzniklého odpadu a uvoznání terénu a náklady na dovozku chemikálie.

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2020 - 2021  
 Objekt: SO01 - Údržba skalních zářezů  
 Soupis: PS02 - URS

KSO: Místo: Datum: CC-CZ  
 Zadavatel: IČ: DIČ:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599  
 Projektant: IČ: DIČ:  
 Zpracovatel: IČ: DIČ:  
 Poznámka:

**Cena bez DPH 1 426 720,00**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 426 720,00**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2020 - 2021  
 Objekt: SO01 - Údržba skalních zářezů  
 Soupis: PS02 - URS

Místo: Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 426 720,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2020 - 2021  
 Objekt: SO01 - Údržba skalních zářezů  
 Soupis: PS02 - URS

Místo: Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 426 720,00</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
0	1		Zemní práce				0,00	
6	K	15521112	Odstřanění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	4 000,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	FP		Očistění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, očouzení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm. Poznámka k součástem: 1. Množství měřeno v celkové výšce - 1122 01. Během měření nástroje se ukládají na místo a v případě potřeby se hlásí. 2. Všechny nástroje, včetně nářadí, se ukládají na místo a v případě potřeby se hlásí. 3. Všechny nástroje, včetně nářadí, se ukládají na místo a v případě potřeby se hlásí. 4. Práce na odstranění vegetace na vzdálenosti větší než 50 m se účtuje cenou 162,70 Kč/m2. Práce na přepravě a naložení k zemi se účtuje cenou 162,70 Kč/m2. 5. Práce na přepravě a naložení k zemi se účtuje cenou 162,70 Kč/m2.					
7	K	15521122	Očistění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčkami) horolezeckou technikou	m3	200,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	FP		Očistění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčkami) horolezeckou technikou. Poznámka k součástem: 1. Množství měřeno v celkové výšce - 1122 01. Během měření nástroje se ukládají na místo a v případě potřeby se hlásí. 2. Všechny nástroje, včetně nářadí, se ukládají na místo a v případě potřeby se hlásí. 3. Všechny nástroje, včetně nářadí, se ukládají na místo a v případě potřeby se hlásí. 4. Práce na odstranění vegetace na vzdálenosti větší než 50 m se účtuje cenou 162,70 Kč/m2. Práce na přepravě a naložení k zemi se účtuje cenou 162,70 Kč/m2. 5. Práce na přepravě a naložení k zemi se účtuje cenou 162,70 Kč/m2.					
8	K	15521223	Výčistění trhlin a dutin ve skalní stěně š do 50 mm hl do 500 mm prováděné horolezeckou	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	FP		Výčistění trhlin nebo dutin ve skalní stěně prováděné horolezeckou technikou pH 8 l/ce dutin do 50 mm, hloubky přes 300 do 500 mm					



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1257762

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c689402f-f9fb-4837-8d50-ae19b94bcb06

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.12.2020 08:55:03



92e5c7f9-f018-48a4-b7ac-e353028ef651