

SMLOUVA O DÍLO č.

ORM/19/2017

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, starosta města
IČO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100
tel. : 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : **TERMGAS s.r.o.**
147 00 Praha 4, Údolní 314/49
statutární zástupce : Hobza Pavel, jednatel
IČO : 26007967
DIČ : CZ26007967
bank. spoj. : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 2781200257/0100
tel. : 736 751 019
e-mail: termgas@seznam.cz

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Přístavba fotbalových kabin fotbalového hřiště v Mírovce“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost **DMC Havlíčkův Brod s.r.o.**, zakázka č. 16031 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
 - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
 - zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.)
 - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě

- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Ing. Josef Beneš tel.: 602640920 e-mail.: jbenes@muhb.cz
 - b) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)
 - Milan Semerád tel.: 602640921 e-mail.: msemerad@muhb.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Hobza Pavel, jednatel tel.: 736 751 019 e-mail.: termgas@seznam.cz
 - b) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
 - Ing. Monika Vetešníková tel.: 739 034 424 e-mail.: termgas@seznam.cz
 - Obor autorizace : pozemní stavby Číslo autorizace : 1400421
 - c) Stavbyvedoucí :
 - Pavel Stránský tel.: 608 250 202 e-mail.: termgashb@seznam.cz
3. Za projektanta :
 - a) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
 - DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IV.

Vymezení lhůt

1. Doba předání a převzetí staveniště květen 2017
2. Doba zahájení stavebních prací - kanalizace květen 2017
3. Doba zahájení stavebních prací - kabiny 19.června 2017
4. Lhůta pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla 31.července 2017
5. Lhůta pro převzetí části díla vegetace 30.6.2018
6. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném předání a převzetí díla, popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
7. Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla, popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
8. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
 - a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
 - b) při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
9. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	713.131,-Kč
DPH 21 %	149.757,-Kč
Cena vč. DPH	862.888,-Kč

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnici města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky (..... Kč bez DPH) a ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo. V případě, že cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI.

Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města

VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán. Harmonogram musí být projednán a odsouhlasen uživatelem - tj. TJ Sokol Mirovka
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou

dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí

4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole navážení ornice a předsetové přípravy.
14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
17. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č.1 smlouvy o dílo.
18. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16,17 , zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny činnosti daného zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
19. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele.
20. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
21. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně způsobilou osobou povinnosti a úkoly uložené objednateli zákonem č.309/2006 Sb. a předpisy souvisejícími v prevenci

rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, je-li to podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sdělí zhotovitel zadavateli tak, aby ji zadavatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit.

VIII. Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX. Přejímání díla

1. Dílo bude přejímáno po částech a to zvlášť vlastní stavba a zvlášť vegetace.
2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatel.
3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatel p ísemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatel lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
7. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
8. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
9. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
10. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
12. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena

nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X. Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**.
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních

povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.
10. Smlouva o dílo byla schválena 27. června 2016 usnesením rady města 588/16.


Příloha č.1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 20.2.2017

Mgr. Jan Tecl MBA

starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne: 20.2.2017

Hobza Pavel, jednatel

TERMGAS s.r.o.

TERMGAS s.r.o.

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Provozovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův B

IČO: 6007967 DIČ: CZ26007967

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plánu BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil.

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP - upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění - výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinásobku základní částky + vykazání pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč

Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	3.000,- Kč
Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,- Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,- Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč

Schvalovací doložka:

Smlouva o dílo byla schválena 27. června 2016 usnesením rady města 588/16.

Stavk:

**Přístavba fotbalových kabin fotbalového hřiště v Mírovce
k.ú. Mírovka**

Část :

výkaz výměr - souhrnný list

SOUHRNNÝ LIST**101 Stavební část****342 750 Kč**

A Stavební řešení

238 643 Kč

B Zdravotechnika

58 082 Kč

C Elektroinstalace

46 025 Kč

102 Tlaková kanalizace**297 492 Kč****103 Rozvod elektrokro****22 430 Kč****104 Vedlejší a ostatní náklady****16 500 Kč****celkem bez DPH****679 172 Kč****Rezerva - stavební úpravy****5,0%****33 959 Kč****Cena celkem bez DPH****713 131 Kč**

DPH 21,0%

z částky 713 131 Kč

149 757 Kč

DPH 15,0%

z částky 0 Kč

0 Kč

Cena celkem s DPH**862 888 Kč****Poznámka :**

o vybavení šaten není předmětem dodávky

o předmětem dodávky jsou pouze uvedené části dokumentace

Upozornění: Zhotovitel je povinnen přezkontrolovat veškerá propojení a vzorce, aby nedošlo k chybě v součtech a vazbách!

Pokyny pro práci se soupisem prací

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Součástí uložení výkopku na skládku je i protokol o vyhodnocení bezpečnosti a trvanlivosti podle přílohy 2 vyhlášky 294/2005 Sb. Náklad na tento protokol musí uchazeč započítat do položky skládkování.
- 3) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 4) Nedílnou přílohou soupisu prací je mimo jiné projektová dokumentace skut.provedení stavby.
- 5) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna.
- 6) V případě, že uchazeč nabídku nebude schopen určit rozsah či věcnou napln některé z položek z výkazu výměr, je povinen v rámci zadávacího řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně položky, pakliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby nebude brán zřetel na případná nedorozumění a požadavky na vícepráce vzniklé nenohodnotením rozsahu a obsahu jednotlivých položek.
- 7) Je-li uvedeno v názvu položky U+M, jedná se o dodávku včetně montáže, součástí takové položky je kromě hlavního materiálu i pomocný materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby apod.).
- 8) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu, prořez je nutné započítat do cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu vzniku prořezu nebudou v rámci stavby uznány jako oprávněné.
- 9) Položky převzaté z cenové soustavy RTS. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky).
- 10) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací.

Položkový rozpočet

S:	16031	Přístavba fotbalových kabin fotbalového hřiště v Mirovce
O:	S0101	Savební část
R:	16031101A	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 507,63
1	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 1*0,5*(2+2+4,8) -2	m3	2,40000 4,40000 -2,00000	96,96	232,70
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100	m3	2,00000	209,27	418,54
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	2,00000	1,00	2,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horninv. tř. 1 až 4	m3	4,40000	171,15	753,06
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4,40000	22,03	96,93
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku +2,5m3	m3	4,40000	1,00	4,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 693,95
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 0,5*0,8*(2+2+4,8)	m3	3,52000 3,52000	2 146,24	7 554,76
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 2*0,5*(2+2+4,8)	m2	8,80000 8,80000	197,33	1 736,50
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	8,80000	45,76	402,69
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 685,88
10	311271802R00	Zdivo z tvárníc porobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.300 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. 2,95*4,8 3,1*2*2 -0,9*2*2 -0,6*0,8*2 0,6*0,8 0,4*2,1	m2	23,32000 14,16000 12,40000 -3,60000 -0,96000 0,48000 0,84000	682,60	15 918,23
11	317147300R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1000 3*2	kus	6,00000 6,00000	227,06	1 362,36
12	317147301R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1200 3	kus	3,00000 3,00000	265,30	795,90
13	317147302R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1500	kus	3,00000	311,19	933,57
14	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků L, I, U D+M L50/50/5 : 6,1*0,8*2*0,001	t	0,00976 0,00976	6 914,68	67,49
15	342256251RT1	Příčka z tvárníc porobetonových PORFIX tl. 50 mm. P2-480. 500x250x50 mm 1,1	m2	1,10000 1,10000	210,38	231,42
16	342256253RT1	Příčka z tvárníc porobetonových PORFIX tl. 100 mm. P2-480. 500x250x100 mm 3,1*2 0,3*2,2	m2	6,86000 6,20000 0,66000	297,23	2 039,00
17	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm. s použitím suché maltové směsi 0,8*0,6	m2	0,48000 0,48000	480,03	230,41
18	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,40000	517,50	6 417,00
19	342091125R00	Dvírka v SDK kci 400/400 vc.opláštění Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohu, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejemno) a případně přebroušení.	kus	1,00000	977,50	977,50
20	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2, jednotlivě 2*2,3 2*1,6	m2	12,40000 4,60000 3,20000	57,50	713,00

Díl: 61	2,3*2			4,60000		
	Úpravy povrchů vnitřní					16 121,47
21	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká 2,9*(2,3+2,3+1+1+2+2)	m2	30,74000	140,22	4 310,36
22	612471473R00	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vvhlažení 2,95*(2,2+2,2+2,2+2,2+2,3+2,3+1,6+1,6) 0,8*0,9	m2	49,10000	82,64	4 057,62
23	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	30,70000	1,00	30,70
24	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 2,4*4 2,1*2 2,9*3 0,9*2*3 0,9+0,7+0,7+0,6+0,5+0,5	m	31,80000	26,09	829,66
25	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vyvonutím	m2	49,10000	50,10	2 459,91
26	613471417RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi 30,7+49,1 -37	m2	42,80000	103,58	4 433,22
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					25 275,68
27	622421326RT1	Zateplovací systém BEK, EPS F tl. 100 mm. s omítkou silikátovou. jemně zrnitou. 2,6*4,8*2 2,4*4,8 -1*2*2	m2	32,48000	748,28	24 304,13
28	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou 0,7*2*2 0,9*2 0,5*3 0,9 0,5*2	m	8,00000	60,17	481,36
29	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan 0,7*2 0,9 0,5	m	2,80000	68,53	191,88
30	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina 2,8*2	m	5,60000	53,27	298,31
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					7 009,47
31	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 0,08*(1,6*2,2) 0,08*(2,3*2,2) 0,08*2,3*2	m3	1,05440	2 824,39	2 978,04
32	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkl Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1,9*3,8*0,1	m3	0,72200	2 670,33	1 927,98
33	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm 0,6*(2,3+0,6+0,5)*0,1	m3	0,20400	2 932,98	598,33
34	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,20000	19,40	3,88
35	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,05000	19,40	20,37
36	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5.0. oka 150/150 mm 0,0035*(1,6*2,2) 0,0035*(2,3*2,2) 0,0035*2,3*2 Mezisoučet 1,9*3,8*0,0035*1,2	t	0,07645	19 370,47	1 480,87
Díl: 64	Výplně otvorů					47 747,45
37	642943049	Okno plast.6-komor.bezpečnostní 2-sklo 700/900 vc.kovani. bile. Uw=1.2. D+M	kus	2,00000	3 706,00	7 412,00
38	642943050	Okno plast.6-komor.bezpečnostní 2-sklo 900/500 vc.kovani. bile. Uw=1.2. D+M	kus	1,00000	3 292,89	3 292,89
39	642943052	Okno plast.6-komor.bezpečnostní 2-sklo 500/500 vc.kovani. bile. Uw=1.2. D+M	kus	1,00000	2 766,42	2 766,42

40	642981057	Dveře vstupní plast.6-komor, 1/4 proskl, bezpečnostní 3-sklo 1000/2100 vc.kovani, hila 1lw=1 4 D+M	kus	1,00000	16 758,75	16 758,75
41	642981058	Dveře vstupní plast.6-komor, 1/4 proskl, bezpečnostní 2-sklo 1200/220 vc.kovani, model hila 1lw=1 2 D+M	kus	1,00000	17 517,39	17 517,39
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 668,50
42	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kótvení lešení.	m2	30,00000	40,62	1 218,60
43	941941191R00	3*(2,6+4,8+2,6) Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	30,00000	24,00	720,00
44	941941831R00	30 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	30,00000	24,33	729,90
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 418,36
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,7*2,3 2,1*2,3 2,3*2,2 1,6*2,2	m2	17,32000 3,91000 4,83000 5,06000 3,52000	34,23	592,86
46	44984114R	Přístroj hasicí práškový P6Te 6kg vc.držáku	kus	1,00000	1 325,50	1 325,50
47	953945721	Nalepovací ochranné kryty rohu š=2*50mm dl.1.60m	kus	6,00000	250,00	1 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 237,20
48	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,4*0,4*0,6	m3	0,09600 0,09600	1 440,49	138,29
49	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 0,3*0,3*2	m2	0,18000 0,18000	43,77	7,88
50	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1,25*1,3*0,3 0,6*0,6*0,3 0,3*0,3*0,9	m3	0,67650 0,48750 0,10800 0,08100	329,94	223,20
51	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazanin v 8 - 10 cm 1,2*0,4*0,1 (2,3+0,6+0,5)*0,5*0,2	m3	0,38800 0,04800 0,34000	1 472,50	571,33
52	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	10,21	10,21
53	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2	m2	1,80000	83,37	150,07
54	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm 2,3*2 0,5*2 0,6*2	m	1,80000 6,80000 4,60000 1,00000 1,20000	628,84	4 276,11
55	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3*2 2+3 2*2	kus	15,00000 6,00000 5,00000 4,00000	73,35	1 100,25
56	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 3,1	m	3,10000 3,10000	60,09	186,28
57	766414822R00	Demontáž parapetních desek 1,2*0,4	m2	0,48000 0,48000	78,41	37,64
58	965081223U00	Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2 2,3*2	m2	4,60000 4,60000	42,89	197,29
59	978013148R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 2,95*(2,3+2,3+1+1+2+2)	m2	31,27000 31,27000	10,83	338,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 337,55
60	9980111002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	23,50008	99,47	2 337,55
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 598,36
61	7111111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 2,6*4,8*1,1	m2	13,72800 13,72800	6,38	87,58

62	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přítavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálu.	m2	13,73000	132,56	1 820,05
63	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr. Primer G (fa Mapei)	m2	15,37000	33,88	520,74
64	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg).proti tlak vodě tl 2-5mm dvouvrstva 2,3*1,8 3*2,1 2,2*1,6*1,4	m2	15,36800	264,20	4 060,23
65	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,15871	691,58	109,76
Díl: 713		Izolace tepelné				6 246,91
66	713111111RT2	Izolace tepelné stropu vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 2,2*(2,3+1,6) 2,3*1,8	m2	12,72000	40,25	511,98
67	713111231RK5	Montáž parozábrany stropů shora s přeplebením spoji. Jutafol N 140 standard včetně dodávky folie a spojovacích prostředků	m2	12,70000	63,25	803,28
68	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci Narezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace, 2,2*2,3 2,2*1,6	m2	8,58000	32,89	282,20
69	28375875R22	Deska polystyren. EPS 150 S Stabil tl. 120 mm 2,3*2,2 2,2*1,6	m2	8,58000	191,40	1 642,21
70	63151406R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm 12,72*2	m2	25,44000	115,00	2 925,60
71	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,12121	673,52	81,64
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 124,20
72	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 4,6*2	m	9,20000	98,41	905,37
73	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 3,7*6	m	22,20000	125,31	2 781,88
74	762341220R00	M. bedn.střech rov. z aglomer.desek šroubováním 3,5*4,8	m2	16,80000	79,70	1 338,96
75	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechn	m3	0,50000	734,18	367,09
76	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB 16,8*2*1,5	m2	50,40000	14,00	705,60
77	6051502886R	Rezivo stěbní SM/JD 2 dl. 400-600 cm 0,12*0,14*3,7*6 0,12*0,1*4,6*2	m3	0,48336	5 990,00	2 895,33
78	60725016R	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 20 mm 16,8*1,1	m2	18,48000	192,10	3 550,01
79	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškv do 12 m	t	0,51318	1 130,13	579,96
Díl: 764		Konstrukce klempířské				27 293,36
80	764901084R00	Lindab, oplechování parapetu, rs 330 mm, vc všech prvku D+M 0,6*7 0,7*2 0,9 0,5	m	2,80000	408,55	1 143,94
81	764918101R00	Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30°, vc všech prvku D+M Nachybní a úprava plechu. Dodávka a montáž okapového plechu včetně spojovacích prostředků, 4*4 8	m2	19,20000	1 033,94	19 851,65
82	764919512R00	Žlab z popl.plech podokapní pulkruhové rs 400mm, vc.haku, tvarovek D+M Položka je kalkulována včetně haku, ocel. rohu, rovných hrdel a dilatací.	m	4,80000	676,07	3 245,14
83	764929509R00	M odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D100 mm, vc.haku	m	3,80000	563,21	2 140,20

		včetně zednické výpomoci.					
84	765901191U00	3,8 Mtž podstřešní hydroizolační fólie	m2	3,80000 20,16000		25,02	504,40
		Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohu, rovných hrdeľ a dilatací.					
85	59660218R	4,2*4,8 Fólie hydroiz difúzní na bednění	m2	20,16000 24,19200		13,89	336,03
		Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohu, rovných hrdeľ a dilatací.					
86	998764101R00	20,16*1,2 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	24,19200 0,05893		1 221,71	72,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					9 121,54
87	771575118R44	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm, Ardex X7G flex.lep., Ardex G8S FI FX 1-6 snár hmota	m2	12,72000		321,69	4 091,90
		2,2*2,3		5,06000			
		2,2*1,6		3,52000			
		2,3*1,8		4,14000			
88	5975284477	Keramická dlažba protiskluzná 20/20cm	kus	14,00000		346,28	4 847,92
89	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,47598		381,78	181,72
Díl:	781	Obklady keramické					18 872,45
90	781475107R44	Montaz obkladu vnitřního keramického stěn, do tmele, 25x25 cm vc.list. tmele, Ardex FB9L flex.lep., Ardex G8S FLEX 1-6 snár hmota	m2	37,84000		265,50	10 046,52
		2,2*(2,2+2,2+1,6+1,6)		16,72000			
		2,2*(2,3+2,3+1+1+1+1+1)		21,12000			
91	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací	m	35,00000		54,18	1 896,30
		2,3+2,3+1,8+18+1		25,40000			
		2,2+2,2+1,6+1,6+2		9,60000			
92	597813747744	Keramický obklad	m2	41,58000		157,94	6 567,15
		37,8*1,1		41,58000			
93	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,94944		381,78	362,48
Díl:	784	Malby					2 492,76
94	784125722R00	Malba tekutá silikat, bar., bez penetrace, 2x narp. JUB omíty štuk : 42,8	m2	74,88000		23,92	1 791,13
		SDK : 12,4		42,80000			
		stav omítky : 2,3*2,4		12,40000			
		1,2*(2,3+2,3+1,2+1,2+2,4+2,4)		5,52000			
95	784111707R00	Penetrace podkladu 1x	m2	14,16000 74,88000		9,37	701,63
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 190,67
96	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,27577		71,33	233,66
97	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	3,27577		126,87	415,60
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,27577		145,28	475,90
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,23959		6,33	393,98
100	979990008R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,27577		205,00	671,53

Celkem

238 643,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16031	Přístavba fotbalových kabin fotbalového hřiště v Mírovce
O:	S0101	Savební část
R:	16031101B	Zdravotechnika

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 814,84
1	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 0,6*1,2*3,8	m3	2,73600	96,96	265,28
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 0,6*0,7*(5+0,7+0,6+1+1,2)	m3	3,57000	137,72	491,66
3	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m 2*1,2*3,8	m2	9,12000	31,65	288,65
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	9,12000	5,36	48,88
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m +2,5m3	m3	6,20000	171,15	1 061,13
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku +2,5m3	m3	6,20000	1,00	6,20
7	171201201RT1	Poplatek za skládku zeminy +2,5m3	m3	6,20000	57,75	358,05
8	451573111R00	Lože pod potrubí a obsyp ze štěrkopískem Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192. 2,7+3,5	m3	6,20000	370,16	2 294,99
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				13 849,80
9	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm 0,6+0,8	m	1,40000	277,84	388,98
10	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	9,40000	416,00	3 910,40
11	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,20000	398,98	478,78
12	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2,50000	277,84	694,60
13	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	0,60000	344,38	206,63
14	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,90000	309,27	278,34
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,40000	226,45	543,48
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,10000	286,37	315,01
17	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	14,90000	271,02	4 038,20
18	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	29,73	59,46

19	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	44,25	88,50
20	721223425RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1, mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm	kus	1,00000	1 073,21	1 073,21
21	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	3,00000	412,41	1 237,23
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 1.4+9.4+1.2+2.5+0.6	m	19,50000	8,73	170,24
23	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN	m	14,90000	10,08	150,19
24	721152203R00	Cistič kus HTRE DN 110 D+M	kus	3,00000	61,13	183,39
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07942	417,51	33,16
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 410,11
26	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	37,30000	190,70	7 113,11
Potrubí včetně tvarovek a bedničkových výpomocí						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
		4+1.5+2.6+1.4+1.6+0.5+0.5+0.3		12,40000		
		4.1+2.6+1.2+1.2+1.6+0.5+0.5+0.5		11,70000		
		1.6+1.6+0.5+0.5+1		5,20000		
		4+4		8,00000		
27	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	38,00000	76,86	2 920,68
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy						
28	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	126,05	252,10
29	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,00000	138,83	416,49
Včetně vyvedení a upevnění výpustek						
30	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00000	276,78	830,34
Včetně vyvedení a upevnění výpustek						
		1+1+1		3,00000		
31	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	3,00000	50,96	152,88
32	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	38,00000	22,60	858,80
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	38,00000	16,85	640,30
34	4223170822	Kohout kulový, DN 15,závitový, pro vodu	kus	2,00000	47,78	95,56
35	4223170823	Kohout kulový, DN 20,závitový, pro vodu	kus	1,00000	67,89	67,89
36	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,16580	373,68	61,96
Díl: 725		Zařizovací předměty				26 006,99
37	725013135R00	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor. bílý	soubor	1,00000	4 168,37	4 168,37
38	725014163R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.460 mm	soubor	1,00000	3 605,55	3 605,55
39	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000	764,87	764,87
40	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	153,03	153,03
41	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	98,96	98,96
42	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	250,25	250,25
43	725111101U00	KU ventil pro WC splach nadrzky 1/2" D+M	kus	2,00000	49,55	99,10
44	725212241R00	Umyvadlo keramické na šrouby do zdíva vc.kulových uzávěru a flexi hadic D+M	soubor	1,00000	1 830,85	1 830,85
Včetně dodání zápachové uzávěrky						
45	725212481R00	Umyvadlo keramické rohové na šrouby do zdíva vc.kulových uzávěru a flexi hadic D+M	soubor	1,00000	1 542,32	1 542,32
Včetně dodání zápachové uzávěrky						
46	725726107R00	Kosíček na houbu a šampon nerez D+M	kus	1,00000	398,06	398,06
47	725726108R00	Dvojvesak na rucinky nerez D+M	kus	1,00000	240,20	240,20
48	725726110R00	Držák cistice WC s poklopem nerez D+M	kus	2,00000	920,34	1 840,68
49	725726112R00	Držák pro toaletní papír nerez DUX D+M	kus	2,00000	566,92	1 133,84
50	28696701.AR	Modul - WC s ovládáním zepředu komplet FRIABLOC	kus	1,00000	1 942,08	1 942,08
51	55484450.AR	Dveře sprchové kloubové 80cm	kus	1,00000	4 300,49	4 300,49
52	725001	Baterie pák.nást.umvadlová delší raménko	kus	1,00000	1 426,39	1 426,39
53	725002	Baterie pák. umyvadlová TZ 8110 XV-150 stojánková	kus	1,00000	1 048,50	1 048,50
54	725003	Baterie nást.sprchová TZ 8120/I-150	kus	1,00000	1 124,08	1 124,08
55	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,09011	436,95	39,37

Celkem

58 081,74

Poznámky uchazeče k zadání

--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba fotbalových kabin fotbalového hřiště v Mírovce

JKSO:

Místo: Mírovka

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jiří Ostatnický, F.A. Jelínka 1015, Světlá n. S.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Ostatnický, F.A. Jelínka 1015, Světlá n. S.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				46 024,89
Materiál				23 293,38
Montáž				22 731,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				46 024,89
DPH základní	21,00%	ze	46 024,89	9 665,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 690,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba fotbalových kabin fotbalového hřiště v Mírovce

Místo: Mírovka

Datum:

Objednavatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Projektant:

Jiří Ostatnický, F.A. Jelínka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jiří Ostatnický, F.A. Jelínka

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 293,38	22 731,51	46 024,89
HSV - Práce a dodávky HSV	1 030,48	3 283,51	4 313,99
9 - Ostatní konstrukce a práce-b	1 030,48	3 283,51	4 313,99
99 - Přesuny hmot a sutí	66,88	104,51	171,39
PSV - Práce a dodávky PSV	21 774,50	15 301,00	37 075,50
740 - Elektromontáže - zkoušky z	304,70	1 650,00	1 954,70
742 - Elektromontáže - rozvodný	7 096,10	935,00	8 031,10
743 - Elektromontáže - hrubá mc	1 015,30	1 793,00	2 808,30
744 - Elektromontáže - rozvody v	4 118,40	3 487,00	7 605,40
746 - Elektromontáže - soubory p	946,00	3 784,00	4 730,00
747 - Elektromontáže - kompleta	4 930,20	2 310,00	7 240,20
748 - Elektromontáže - osvětlova	3 319,80	1 210,00	4 529,80
749 - Elektromontáže - součásti v	44,00	132,00	176,00
M - Práce a dodávky M	1,10	55,00	56,10
58-M - Revize vyhrazených techn	1,10	55,00	56,10
VRN - Vedlejší rozpočtové ná	487,30	4 092,00	4 579,30
VRN1 - Průzkumné, geodetické a	1,10	1 672,00	1 673,10
VRN3 - Zařízení staveniště	220,00	550,00	770,00
VRN8 - Přesun stavebních kapaci	1,10	1 100,00	1 101,10
VRN9 - Ostatní náklady	265,10	770,00	1 035,10
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			46 024,89

ROZPOČET

Stavba: Přístavba fotbalových kabin fotbalového hřiště v Mírovce

Místo: Mírovka

Datum:

Objednavatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Projektant: Jiří Ostatnický, F.A. Jelínka

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Ostatnický, F.A. Jelínka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 024,89

HSV - Práce a dodávky HSV

4 313,99

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 313,99

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	50,000	1,10	9,90	550,00
2	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	11,00	38,50	49,50
3	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky - dvojnásobný, vodorovný, barva bílá	kus	1,000	14,30		14,30
4	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky - trojnásobný, vodorovný, barva bílá	kus	1,000	36,30		36,30
5	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	29,000	11,00	27,50	1 116,50
6	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	48,000	11,00	38,50	2 376,00

99 - Přesuny hmot a sutí

171,39

7	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se	t	0,400	1,10	249,29	100,16
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,400	1,10	10,87	4,79
9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce	t	0,400	165,00	1,10	66,44

PSV - Práce a dodávky PSV

37 075,50

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 954,70

10	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky - jednonásobný, barva bílá	kus	12,000	14,30		171,60
11	M	585412330	pojivo sádrové normálně tuhnoucí G-2-B-II bal. 30kg	t	0,060	2 200,00		132,00
12	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1,10	1 650,00	1 651,10

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

8 031,10

13	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1,10	935,00	936,10
14	M	999100028	rozvaděč podle PD - výkres č. D. 1.4.2.3	kus	1,000	7 095,00		7 095,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

2 808,30

15	K	743311200	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m	18,000	1,10	44,00	811,80
16	M	345721140	lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 40x40 EAN 8595057601468	m	18,000	27,50		495,00
17	K	743411111-D	Demontáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, K0125	kus	3,000	5,50	22,00	82,50
18	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	20,000	1,10	22,00	462,00
19	M	345715191	krabice univerzální z PH KU 68-1901 EAN 8595057600195	kus	20,000	5,50		110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	7,000	1,10	55,00	392,70
21	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 EAN 8595057600287	kus	7,000	36,30		254,10
22	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	2,000	1,10	55,00	112,20
23	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5 EAN 8595057600256	kus	2,000	44,00		88,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

7 605,40

24	K	744411120	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	185,000	1,10	15,40	3 052,50
25	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	140,000	9,90		1 386,00
26	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	45,000	16,50		742,50
27	K	744431200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	29,000	1,10	22,00	669,90
28	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	29,000	60,50		1 754,50

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

4 730,00

29	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	160,000	5,50	22,00	4 400,00
30	K	746211110-D	Demontáž - Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	5,50	22,00	330,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

7 240,20

31	M	345354350	přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A	kus	4,000	78,10		312,40
32	M	345366010	doutnavka signalizační 1784-0-0578	kus	2,000	16,50		33,00
33	M	345364900	kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0, bílý, zaoblené hrany	kus	7,000	23,10		161,70
34	M	345364940	kryt spínače jednoduchý s průzorem a popisným polem, bílý	kus	2,000	25,30		50,60
35	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	11,000	1,10	66,00	738,10
36	M	345355160	spínač jednopólový 10A, bílé barvy, zaoblené hrany, IP44 do venkovního prostředí	kus	2,000	154,00		308,00

37	K	747111111-D	Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo	kus	1,000	1,10	33,00	34,10
38	K	747161010-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se	kus	1,000	1,10	33,00	34,10
39	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí	kus	8,000	1,10	66,00	536,80
40	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, bílá, zaoblené hrany	kus	8,000	121,00		968,00
41	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	1,10	165,00	166,10
42	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3 EAN: 8590125340225	kus	1,000	440,00		440,00

43	K	747526300	Montáž relé časové relé pro ventilátor	kus	1,000	1,10	165,00	166,10
----	---	-----------	---	-----	-------	------	--------	--------

44	M	999100000	spínač automatický - dobovenové relé do KR97 Snímač pohybu na stropě pro zapnutí	kus	1,000	495,00		495,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--	--------

45	K	747611110	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	1,10	385,00	386,10
46	M	374211040	zdroj pro poplachový systém na WC	kus	1,000	1 562,00		1 562,00
47	K	747799110	Montáž měnicí prvek hmotnosti do 2 kg bez zapojení montáž ventilátoru	kus	1,000	1,10	275,00	276,10

48	M	999100024	Ventilátor pr. 100 mm ventilátor na WC	kus	1,000	572,00		572,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------------

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

4 529,80

49	K	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000	1,10	165,00	498,30
50	M	999100001	stropní svítidlo, IP20	kus	1,000	495,00		495,00
51	M	999100023	nástěnné svítidlo, IP44	kus	2,000	561,00		1 122,00
52	K	748111112-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	1,10	55,00	56,10
53	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	1,10	165,00	332,20
54	M	999100012	stropní svítidlo, IP20, zářivkové, 2x 18 W	kus	1,000	495,00		495,00
A - svítidlo podle PD								
55	M	999100002	zářivkové svítidlo 2x 36 W, s krytem, IP20	kus	2,000	352,00		704,00
B - svítidlo podle PD								
56	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	1,10	165,00	332,20
57	M	999100003	zářivkové svítidlo 2x 36 W, s krytem, IP20	kus	1,000	495,00		495,00
C - svítidlo podle PD								

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

176,00

58	K	749911110	Zhotovení otvor čtvercový v plechu tl do 4 mm plochy do 0,010 m2	kus	1,000	44,00	132,00	176,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

56,10

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

56,10

59	K	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	1,000	1,10	55,00	56,10
----	---	-----------	--	-----	-------	------	-------	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 579,30

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 673,10

60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1,10	1 672,00	1 673,10
----	---	-----------	---	-----	-------	------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

770,00

61	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kus	1,000	220,00	550,00	770,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 101,10

62	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	kus	1,000	1,10	1 100,00	1 101,10
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

1 035,10

63	M	347510120	zářivka lineární 18W G13 teple bílá	kus	2,000	44,00		88,00
64	K	090001000	Ostatní náklady	kus	1,000	1,10	770,00	771,10
65	M	347510140	zářivka lineární 35W G13 denní bílá	kus	4,000	44,00		176,00

Položkový rozpočet

S:	PŘÍSTAVBA FOTBAL.KABIN FOTBAL.HŘIŠTĚ V MÍROVCE - SO 102 TLAKOVÁ KANALIZACE
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				93 713,17
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 3.7*3.7*3 v hornině 3 předpoklad 50% -(41.07*0.5)	m3	20.53500 41.07000 -20.53500	152.92	3 140.21
2	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	20.53500	199.76	4 102.07
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ 73.8*0.8*1.9 4*0.8*1.0 předpoklad 30% z celkového množství výkopu: -(115.376*0.7)	m3	34.61280 112.17600 3.20000 -80.76320	216.32	7 487.44
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	34.61280	1.00	34.61
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3. STROJNĚ 115.376*0.3	m3	34.61280	182.28	6 309.22
7	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	34.61280	0.60	20.77
8	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 115.376*0.1	m3	11.53760 11.53760	523.69	6 042.13
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 115.376*0.15	m3	17.30640 17.30640	281.88	4 878.33
10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 115.376*0.15	m3	17.30640 17.30640	493.99	8 549.19
11	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 3*1*0.8*1.9	m3	4.56000 4.56000	1.00	4.56
12	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	2.00000	171.80	343.60
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m 2*(73.8*1.9)	m2	280.44000 280.44000	31.82	8 923.60
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	280.44000	5.36	1 503.16
15	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m 4*(3.7*3.0)	m2	44.40000 44.40000	51.65	2 293.26
16	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4	m2	44.40000	14.54	645.58
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 41.07+115.38	m3	156.45000 156.45000	1.00	156.45
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 2.52+0.84+0.87 6.22+21.94+21.58	m3	53.97000 4.23000 49.74000	22.03	1 188.96
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	53.97000	171.15	9 236.97
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	53.97000	6.54	352.96
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	53.97000	57.75	3 116.77
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet štěrkodrtí se zhutněním 63.1*0.8*0.25 8.3*0.8*(1.8-0.1-0.35)	m3	21.58400 12.62000 8.96400	31.38	677.31
23	58344197	Štěrkodrté frakce 0-63 21.584*1.75	t	37.77200 37.77200	191.50	7 233.34
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním 115.38-6.22-21.94-21.58	m3	65.64000 65.64000	31.38	2 059.78
25	175101201R00	Obsyp objektu výkopkem se zhutněním 41.07-2.52-0.84-0.87	m3	36.84000 36.84000	197.88	7 289.90
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21.94400	74.42	1 633.07

27	58337331	73,8*0,8*0,35 4*0,8*0,4 Štěrkopísek frakce 0-4 21,944*1,75	t	20,66400 1,28000 38,40200 38,40200	169,00	6 489,94
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				12 656,70
28	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 10 cm	m	73,80000	171,50	12 656,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 275,83
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (73,8+4)*0,8*0,1 2,9*2,9*0,1	m3	7,06500 6,22400 0,84100	421,31	2 976,56
30	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 2,9*2,9*0,3	m3	2,52300 2,52300	502,55	1 267,93
31	452321131R00	Desky podkladní roznašecí z železobetonu C 25/30 1,7*1,7*0,3	m3	0,86700 0,86700	2 342,95	2 031,34
Díl: 5		Komunikace				23 230,39
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 8,3*0,8	m2	6,64000 6,64000	96,65	641,76
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 8,3*0,8	m2	6,64000 6,64000	74,26	493,09
34	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 8,3*1,8	m2	14,94000 14,94000	12,78	190,93
35	596211210R00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupin A pl do 50 m2 15	m2	15,00000 15,00000	245,74	3 686,10
36	592452080R00	dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm 15	m2	15,00000 15,00000	179,40	2 691,00
37	916231213R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 12	m	12,00000 12,00000	164,07	1 968,84
38	592174090R00	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm 12	m	12,00000 12,00000	52,80	633,60
39	577114116R00	Beton asf.ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	14,94000	399,06	5 961,96
40	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, do 3 m, tl. 5 cm	m2	14,94000	346,78	5 180,89
41	599111.	Zálivka živичná spár asf. komunikace 2*8,3 1,8	m	18,40000 16,60000 1,80000	96,86	1 782,22
Díl: 8		Trubní vedení				120 794,98
42	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,25000	2 314,16	578,54
43	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110	m	4,00000	89,81	359,24
44	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 110/1000	kus	4,00000	99,00	396,00
45	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	73,80000	61,65	4 549,77
46	286134604R	Trubka kanalizační PE RC Protect SDR 11 63x5,8 mm. PE 100 RC. PN 16. modrá 73,8*1,015	m	74,90700 74,90700	124,46	9 322,93
47	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	73,80000	8,73	644,27
48	156	Provedení navrtávky do stávající šachty, napojení, PE potrubí vč. dodávky a montáže tvarovek	soub	1,00000	3 500,00	3 500,00
49	422837840R	Klapka zpětná AVK kulová, DN 50, přírubová, kanalizační - dodávka a montáž	kus	1,00000	3 548,78	3 548,78
50	201	ČERPACÍ ŠACHTA PLASTOVÁ VČ. VYSTROJENÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ, VIZ VÝKRES 06a A T7	kus	1,00000	97 895,45	97 895,45
Díl: 90		Přípočty				20 800,00
51	114.-	Zajištění vyjádření o existenci stáv. sítí	soub.	1,00000	2 500,00	2 500,00
52	104	Zvláštní užívání, povolení vstupu vč. poplatku	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
53	101.-	Vytyčení stávajících inž. sítí	soub.	1,00000	2 000,00	2 000,00
54	124	Přechodné dopravní značení	soub.	1,00000	500,00	500,00
55	240.-	Zabezpečení výkopů (zábrany, oplocení, lávkv), zabezpečení staveniště	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00
56	106.-	Zkoušky hutnění	soub.	1,00000	1 500,00	1 500,00

57	121	Geodetické zaměření	soub.	1,00000	3 500,00	3 500,00
58	122	Vytyčení trasy potrubí	soub.	1,00000	800,00	800,00
59	168-	Inž. činnost (oznámení zahájení stavby majitelům a, uživatelům pozemků, předání pozemků zněti)	soub.	1,00000	500,00	500,00
60	5565	Zrušení stáv. septiku-vyvezení na ČOV, rozbourání.. vč. likvidace, odvozu, poplatků	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 862,44
61	919735113R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm 2*8,3 1,8	m	18,40000 16,60000 1,80000	98,53	1 812,95
62	113107143R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm 8,3*1,8	m2	14,94000 14,94000	155,01	2 315,85
63	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm 8,3*0,8	m2	6,64000 6,64000	156,70	1 040,49
64	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 15 cm 8,3*0,8	m2	6,64000 6,64000	104,39	693,15
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 782,50
65	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 7,144	t	7,14400 7,14400	71,33	509,58
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,14400	145,28	1 037,88
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,144*9	t	64,29600 64,29600	6,33	406,99
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,14400	1,00	7,14
69	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	4,72000	1 340,00	6 324,80
70	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a kameniva 1,56+0,86	t	2,42000 2,42000	205,00	496,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 375,95
71	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	133,73000	40,20	5 375,95

Celkem

297 491,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Přístavba fotbalových kabin fotbalové hřiště v Mírovce**

JKSO:

Místo:

Mírovka

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jiří Ostatnický, F. A. Jelínka 1015, Světlá n. S.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Ostatnický, F. A. Jelínka 1015, Světlá n. S.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	22 430,10
Materiál	16 899,30
Montáž	5 530,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	22 430,10

DPH základní	21,00%	ze	22 430,10	4 710,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	27 140,50
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba fotbalových kabin fotbalové hřiště v Mírovce

Místo: Mírovka

Datum:

Objednavatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí **Projektant:** Jiří Ostatnický, F. A. Jelínek

Zhotovitel: **Zpracovatel:** Jiří Ostatnický, F. A. Jelínek

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 899,30	5 530,80	22 430,10
HSV - Práce a dodávky HSV	11,00	99,00	110,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-b	11,00	99,00	110,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 237,20	5 374,60	20 611,80
732 - Ústřední vytápění - strojov	5 282,20	1 100,00	6 382,20
740 - Elektromontáže - zkoušky z	1,10	1 100,00	1 101,10
742 - Elektromontáže - rozvodný	3 680,60	550,00	4 230,60
743 - Elektromontáže - hrubá mc	101,20	176,00	277,20
744 - Elektromontáže - rozvody v	401,50	270,60	672,10
746 - Elektromontáže - soubory p	165,00	660,00	825,00
747 - Elektromontáže - kompleta	5 161,20	858,00	6 019,20
749 - Elektromontáže - součásti i	444,40	660,00	1 104,40
M - Práce a dodávky M	1,10	55,00	56,10
58-M - Revize vyhrazených techn	1,10	55,00	56,10
VRN - Vedlejší rozpočtové ná	1 650,00	2,20	1 652,20
VRN3 - Zařízení staveniště	550,00	1,10	551,10
VRN8 - Přesun stavebních kapaci	1 100,00	1,10	1 101,10
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			22 430,10

ROZPOČET

Stavba: Přístavba fotbalových kabin fotbalové hřiště v Mírovce

Místo: Mírovka

Datum:

Objednavatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí

Projektant: Jiří Ostatnický, F. A. Jelínek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Ostatnický, F. A. Jelínek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 430,10

HSV - Práce a dodávky HSV

110,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

110,00

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	10,000	1,10	9,90	110,00
---	---	-----------	---	-----	--------	------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 611,80

732 - Ústřední vytápění - strojovny

6 382,20

2	K	732821111	Spínač plovákový tripolový do 10 A standardní	ks	2,000	1,10	550,00	1 102,20
3	M	999100077	plovákový spínač, 230 V, IP68, kabel - délka 10 m	ks	2,000	2 640,00		5 280,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 101,10

4	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1,10	1 100,00	1 101,10
---	---	-----------	---	-----	-------	------	----------	----------

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

4 230,60

5	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1,10	550,00	551,10
6	M	999100088	Rozvaděč technologie	kus	1,000	3 679,50		3 679,50
Rozvaděč je součástí dodávky technologie								

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

277,20

7	K	743131115	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 63 mm uložená pevně	m	4,000	1,10	44,00	180,40
8	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	4,000	24,20		96,80
EAN 8595057698208								

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

672,10

9	K	744221112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 6 mm2 zatahovací	m	8,000	1,10	16,50	140,80
10	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	8,000	13,20		105,60
11	K	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	5,000	1,10	15,40	82,50
12	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	5,000	48,40		242,00
13	K	744731110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně	m	4,000	1,10	15,40	66,00
14	M	341215500	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	4,000	8,80		35,20

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

825,00

15	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	5,50	22,00	550,00
16	K	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	5,50	22,00	275,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

6 019,20

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	747231110	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	1,10	143,00	144,10
18	M	358221070	jistič 1pólový- charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 EAN: 8590125338697	kus	1,000	77,00		77,00
19	K	747529320	Montáž relé-proudový zdroj Z11	kus	1,000	1,10	165,00	166,10
20	M	999100011	zdroj 230/12 V pro GSM komunikátor zdroj do rozvaděče RS pro GSM komunikátor	kus	1,000	495,00		495,00
21	K	747791150	Montáž měnicí prvek elektronický se zapojenými 5 vývodů	kus	1,000	1,10	550,00	551,10
22	M	999100068	GSM komunikátor - např. GD-04 David apod. včetně tel. karty	kus	1,000	4 585,90		4 585,90

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

1 104,40

23	K	749111120	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	3,000	1,10	165,00	498,30
24	M	999100023	kryt na kabely pod rozvaděč technologie, materiál - nerezová ocel kryt na kabely pod rozvaděč technologie, materiál - nerezová ocel	kus	1,000	220,00		220,00
25	K	749111210	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	1,000	1,10	165,00	166,10
26	M	999100055	atypický držák pro kabel plovákového spínače - materiál nerezová ocel držák do šachty čerpací stanice pro upevnění kabelu plovákového spínače, materiál -	kus	1,000	220,00		220,00

M - Práce a dodávky M

56,10

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

56,10

27	K	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	1,000	1,10	55,00	56,10
----	---	-----------	--	-----	-------	------	-------	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 652,20

VRN3 - Zařízení staveniště

551,10

28	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kus	1,000	550,00	1,10	551,10
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	------	--------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 101,10

29	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště GSM komunikátor umístěný do rozvaděče RS	kus	1,000	1 100,00	1,10	1 101,10
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	------	----------

Položkový rozpočet

S:	14023	Technická pomoc
O:	001	Přístavba fotbalových kabin fotbalové hřiště v Mírovce
R:	14023001B	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				13 000,00
1	005121010R	Zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
2	0051421500T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 500,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Celkem						16 500,00

	Ostatní náklady	
1	GZS - zařízení staveniště	
	Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.. 3) Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	
	s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 6) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 7) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	
2	Mimostaveništní doprava	
	Tato kategorie nákladů vyjadřuje náklady spojené s dopravou materiálu do místa realizace stavby.	
3	Ztížené podmínky	
	Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění prací, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování dopravy ovlivňující stavební práce. Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	