

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 6.2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	113154123.	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	4 683,420	4 741,920	58,500	62,30	291 777,07	295 421,62	3 644,55	1,25
20	113154124.	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	2 494,800	2 536,550	41,750	95,30	237 754,44	241 733,22	3 978,78	1,67
46	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	3 394,170	3 432,670	38,500	299,00	1 014 856,83	1 026 368,33	11 511,50	1,13
49	573191111.	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	2 613,600	2 652,100	38,500	25,40	66 385,44	67 363,34	977,90	1,47
50	573211111.	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	13 728,195	13 831,695	103,500	13,50	185 330,63	186 727,88	1 397,25	0,75
51	577144121.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	6 397,650	6 456,150	58,500	291,30	1 863 635,45	1 880 676,50	17 041,05	0,91
52	577145112.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	6 549,975	6 594,975	45,000	252,40	1 653 213,69	1 664 571,69	11 358,00	0,69
Celkem								5 312 953,55	5 362 862,58	49 909,03	0,94

Za zhotovitele:

Datum: 25.11.2020

Za objednatele:

Datum: 25.11.2020