

SMLOUVA O DÍLO

„Zpevněné plochy - Držkovice“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Opava s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. oddíl C, vložka 14177
se sídlem: Těšínská 2057/71, 746 01 Opava
zastoupen: Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti
IČ: 64618188
DIČ: CZ64618188
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Opava
Číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoby objednatele:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.,
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20879
se sídlem: Březová 139, 747 44
zastoupen: Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem společnosti
IČ: 25840428
DIČ: CZ25840428
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoby zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Václav Rychtář, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Základní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy a že je vzhledem ke své odbornosti a svým zkušenostem schopen dílo, jež je předmětem této smlouvy a že je vzhledem ke své odbornosti a svým zkušenostem schopen dílo, jež je předmětem této smlouvy, řádně a včas provést.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek 3 Předmět smlouvy

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem:

„Zpevněné plochy - Držkovice“

(dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

3.2 Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu ze dne 26. 11. 2020, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3 Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s touto smlouvou, jakož i v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla rovněž pokyny objednatele.

Článek 4 Cena díla

4.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH: 323.385,32 Kč

4.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4.3 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů.

4.4 Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.

4.5 Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny rozsahu prací, které nebylo možno znát v době uzavření této smlouvy.

4.6 Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu, pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Cena prací v tomto rozpočtu neuvedených bude stanovena dohodou smluvních stran před provedením těchto prací. Rozpočet ceny díla je součástí nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.

4.7 V případě, že zhotovitel některé práce či dodávky provede v menším, než v této smlouvě stanoveném rozsahu (méněpráce), zhotovitel odečte cenu těchto neprovedených prací a dodávek od ceny díla. Cena neprovedených prací a dodávek bude odpovídat ceně těchto prací a dodávek dle rozpočtu.

Článek 5 Platební podmínky

5.1 Zhotovitel je povinen vyúčtovat objednateli cenu díla v souladu se skutečně provedenými pracemi na díle a v souladu se skutečně provedenými dodávkami.

5.2 Cena díla bude placena po řádném ukončení díla v návaznosti na Článek č. 3 bod č. 2 této smlouvy a to poté, co objednatel na základě předávacího protokolu převezme provedené dílo.

5.4 Předpokladem pro vyúčtování ceny díla je vedle převzetí díla objednatelem také odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek ze strany objednatele. Zhotovitel je

povinen před předáním díla objednateli vyhotovit soupis prací provedených na díle a dodávek uskutečněných v rámci plnění a tento soupis předat objednateli. Objednatel je oprávněn správnost tohoto soupisu zkontrolovat a neshledá-li závady, tento soupis odsouhlasí.

- 5.5 Zhotovitel vyúčtuje cenu díla daňovým dokladem - fakturou, která musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.6 Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.7 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena díla, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením opravené a bezvadné faktury objednateli.
- 5.8 Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele.

Článek 6 Místo plnění

- 6.1 Místem plnění díla jsou pozemky na parc. č. 5, 2/1, 170/5 a 170/4, kat. ú. Držkovice
- 6.2 Objednatel předá zhotoviteli výše uvedené pozemky, které budou dotčeny provedením díla, neprodleně po uzavření této smlouvy. Ve stavebním deníku bude proveden písemný záznam o předání pozemků a současně předána veškerá vyjádření dotčených správců inženýrských sítí.
- 6.3 Zhotovitel je povinen na své náklady provést vytyčení dotčených správců inženýrských sítí.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn výše uvedené pozemky užívat výhradně za účelem provedení díla a pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou na pozemcích, včetně jejich součástí a příslušenství, způsobí.

Článek 7 Doba plnění

- 7.1 Zhotovitel zahájí práce na díle v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.
Termín: do **30 kalendářních dní** od dohodnutého dne zahájení prací.
- 7.2 Zhotovitel je povinen dílo předat v termínu stanoveném v tomto článku této smlouvy.
- 7.3 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4 Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle bodu 7.3 tohoto článku smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již provedených prací a dodávek a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním objednateli bez vad a nedodělků ve stanovené době. Dílo se považuje za předané okamžikem podpisu předávacího protokolu vztahujícího se k druhé části díla ze strany objednatele.
- 7.6 Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku 9 této smlouvy.

Článek 8

Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 8.2 Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací a chodníků. Zhotovitel je povinen citlivě jednat zvláště při zásazích do soukromého majetku.
- 8.4 Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla (místo plnění) pořádek a čistotu, je povinen neprodleně na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména předpisy o ochraně životního prostředí a o nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších platných předpisů).
- 8.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.6 Při provádění díla nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru prováděných prací, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, a bezpečnosti silničního provozu v prostoru prováděných prací.
- 8.8 V případě potřeby si zhotovitel zajistí zvláštní užívání komunikací.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které příslušné podmínky splňují.
- 8.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či nekvalitně, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek 9

Předání díla

- 9.1 Objednatel je povinen dílo po jeho dokončení převzít, jen je-li provedeno řádně a bez vad a nedodělků.
- 9.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a k převzetí díla, resp. jeho části alespoň 3 pracovní dny před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být soupis prací a dodávek, které zhotovitel skutečně v rámci dané části díla provedl. Neshledá-li objednatel v tomto soupisu závady, tento soupis odsouhlasí.
- 9.3 O předání a převzetí díla, resp. jeho části, bude sepsán předávací protokol, který sepiše zhotovitel a který bude zejména obsahovat:
 - a) označení díla a uvedení příslušné části
 - b) označení objednatele a zhotovitele

- c) odkaz na tuto smlouvu - datum uzavření této smlouvy
 - d) zahájení a ukončení prací na díle,
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla,
 - f) datum a místo sepsání protokolu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- Přílohou předávacího protokolu bude soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci dané části, odsouhlasený objednatelem.
- 9.4 Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení, musí být podepsán oběma smluvními stranami, po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
- 9.5 Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokole vše, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.

Článek 10

Záruka za jakost, záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat této smlouvě, platné právní úpravě a příslušným technickým normám.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce **36** měsíců.
- 10.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla.
- 10.4 Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
- 10.5 Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno bezodkladně po jejich zjištění objednatelem, nejpozději do 5 dnů od oznámení vady zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 11

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku předání díla, resp. jeho části na základě předávacího protokolu objednateli.

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 12.2 Objednatel je v případě prodlení se zaplacením ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.
- 12.3 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, kterou lze vymáhat samostatně.
- 12.6 Pohledávku z titulu smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek 13

Závěrečná ustanovení


- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo že ne zahájí práce na díle do sedmi dnů ode dne uzavření této smlouvy, nebo nedodrží-li zhotovitel opakovaně přes upozornění ze strany objednatele příslušné technické normy, technologické předpisy a postupy anebo nerespektuje-li zhotovitel při provádění díla pokyny objednatele. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.3 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 15-denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 13.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
- 13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 13.7 Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.8 Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně a veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 13.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 26. 11. 2020
- 13.10 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovaná dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu. Obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Technické služby Opava s.r.o.. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Technické služby Opava s.r.o. nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne:


V Březové dne: 23. 11. 2022

Za objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.



jednatel společnosti



jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1904 Zpevněné plochy Držkovice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
č.p. 139, 747 44, Březová

IČO: **25840428**

DIČ: **CZ25840428**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		323 385,32 CZK
Základní DPH	21 %		67 910,92 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

391 296,23 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Přípravné a přidružené práce	0,00				
001	RTS	0,00				
002	Zpevněné plochy	0,00				
001	RTS	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 475,69	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			15 000,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 849,60	
5	Komunikace	HSV			110 480,50	
8	Trubní vedení	HSV			40 663,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			40 698,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 500,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 000,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 718,53	
Cena celkem					323 385,32	

Položkový rozpočet

S:	1904	Zpevněné plochy Držkovice
O:	000	Přípravné a přidružené práce
R:	001	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 11		Přípravné a přidružené práce				15 000,00

1	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000		
---	----------	---------------------	--------	---------	--	--

- zajištění PDZ, zvláštního užívání komunikace, omezení dopravy vč. příslušných
- náklady na zařízení staveniště vč. napojení na potřebná media
- náklady související s případným zásahem do silničních pozemků

2	R0005	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00000		
---	-------	----------------------------	--------	---------	--	--

- vytýčení IS vč. provedení průzkumných sond

3	R0006	Práce během výstavby a přidružené práce	soubor	1,00000		
---	-------	---	--------	---------	--	--

- průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou
- zajištění výkopů (zábradlí) a přístupů k objektům (lávky, budou využity dle postupu výstavby vždy v dotčeném prostoru)
- zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, hasiči, záchranná služba
- zkoušky hutnění, únosnosti zemní pláně dle příloh PD a dle požadavku investora, v rámci akce rozpočtu bude naceněna statická zatěžovací zkouška - položka R00 08- a rázová zatěžovací zkouška - položka R00 09-, v rámci stavby bude rozhodnuto o počtu a umístění určitého typu zkoušek
- ochránění stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby během výstavby
- zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům
- fotodokumentace stavby (průběžné provedení dle postupu výstavby, vždy při provedení nových konstrukcí - pro průkaznost jejich provedení a po dokončení stavby)

4	R0007	Geodetické a projektové práce	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
---	-------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- geodetické práce související s výstavbou, vytýčení stavby (rozsah dle výkresu vytýčení
- geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů oprávněnou osobou (tiskopis v graf. formě 3x, v digitální formě 1x)
- geometrický plán pro zápis do KN
- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn

5	R0008	Statická zatěžovací zkouška	ks	1,00000		
---	-------	-----------------------------	----	---------	--	--

- statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006
- skutečný počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky cena za 1ks

6	R0009	Rázová zatěžovací zkouška	ks	1,00000		
---	-------	---------------------------	----	---------	--	--

- rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006
- skutečný počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky cena za 1ks

Celkem						15 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1904	Zpevněné plochy Držkovice
O:	002	Zpevněné plochy
R:	001	RTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						63 475,69
1	121100002RA	Sejmutí ornice a uložení na deponii - v plochách zeleně dotčených stavbou - mezideponie vzdálena do 1,0 km - ornice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a následně zpětně přesunuta a rozprostřena (66,0+35,0)*0,10	m3	10,10000	500,00	5 050,00
2	113108310R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm - odstranění stávajícího asf. povrchu komunikace 42,5+25	m2	67,50000	100,00	6 750,00
3	113107530R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm - odstranění podkladních vrstev v prostoru komunikace - tloušťka vrstvy je předpokládanou hodnotou, v případě, že bude v rámci stavby zhodnocena kvalita šterkových vrstev jako dobrá mohou být tyto materiály použity do konstrukce nové plochy jako podkladní vrstva - vše po odsouhlasení TDI a investora akce	m2	67,50000	200,00	13 500,00
4	113107620R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam drcené tl. 20 cm - odstranění stávajícího povrchu a podkladní vrstvy tl. 200 mm - tloušťka vrstvy je předpokládanou hodnotou, v případě, že bude v rámci stavby zhodnocena kvalita šterkových vrstev jako dobrá mohou být tyto materiály použity do konstrukce nové plochy jako podkladní vrstva - vše po odsouhlasení TDI a investora akce v prostoru budoucího zatravnění : 41,0 v prostoru s povrchem ŠD : 66,0*2	m2	173,00000	35,00	6 055,00
5	113109410R0	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 10 cm - betonové nájezdy k budově č.p. 317 2*(0,5*19,5*0,1)	m2	1,95000	60,00	117,00
6	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu - rozebrání dlažeb u budovy č.p. 317, část bude zpětně položena dlažba - odvoz na skládku : 1,25*3,5 dlažba pro zpětné použití : 1,25*0,5	m2	5,00000	50,00	250,00
7	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným - očištění zpětně pokládané betonové dlažby dlažba u vjezdu do budovy č.p. 317 : 1,25*0,5	m2	0,62500	40,00	25,00
8	113107618R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam drcené tl. 18 cm - odstranění podkladní vrstvy dlažby, předpoklad tl. 18 cm - tloušťka vrstvy je předpokládanou hodnotou, v případě, že bude v rámci stavby zhodnocena kvalita šterkových vrstev jako dobrá mohou být tyto materiály použity do konstrukce nové plochy jako podkladní vrstva - vše po odsouhlasení TDI a investora akce 5,0	m2	5,00000	30,00	150,00
9	122302201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 - odkopávky pro komunikaci - včetně naložení na dopravní prostředek Odkopávky zeminy pro možnost provedení konstrukčních vrstev komunikace : (108-12*(0,5*19,5*0,1))*(0,39-0,1)*1 Odkopávky zeminy pro možnost provedení obrubníků : (42-5,5-1,25+27)*(0,25*0,25) Odkop zeminy pro možnost snížení vstupu studny : (3,14*1,10^2*0,50)- (3,14*0,60^2*0,50)	m3	39,05508	300,00	11 716,52

Položkový rozpočet

S:	1904	Zpevněné plochy Držkovice
O:	002	Zpevněné plochy
R:	001	RTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,50000	80,00	840,00
		- odstranění stávajících silničních obrub v prostoru stavby betonový silniční : 2,0+8,50		10,50000		
11	132301110R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3 STROJNĚ	m3	4,94100	500,00	2 470,50
		- hloubení rýhy a pro provedení přípojky dešťové kanalizace rýha pro možnost provedení přípojky dešťové kanalizace DN160 : 0,6*0,61*13,5		4,94100		
12	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.	m3	1,75200	0,00	0,00
		- hloubení rýhy pro uložení vedení spol. CETIN do chrániček rýha pro uložení podzem. vedení spol. CETIN do chrániček : 0,3*0,8*7,3		1,75200		
13	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	4,94100	110,00	543,51
		- výkopek rýh hloubení rýh šířky do 2,0 m : 4,941+1,752		6,69300		
14	569903311R0	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	28,35000	300,00	8 505,00
		- hutněný zásep za obrubou obruba : 110,0*0,15 dvojrádek : 39,50*0,15*2		16,50000 11,85000		
15	564551111R0	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	8,10000	20,00	162,00
		- podsyp, lože tl. 0,150 m pod kanalizační potrubí - práce 13,50*0,60		8,10000		
16	564531111R0	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	2,19000	0,00	0,00
		- lože tl. 0,100 - ochrana kabelů CETIN 7,30*0,30		2,19000		
17	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,45470	550,00	1 900,09
		- obsyp kanalizačního potrubí a chrániček CETIN, vždy 300 mm nad horní líc potrubí - práce kanalizační přípojka : ((0,6*(0,16+0,3))- 3,14*0,08^2)*13,5		3,45470		
18	58337304R	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	9,04574	280,00	2 532,81
		- podsyp a obsyp, lože tl. 0,150 m pod kanalizační potrubí, obsyp 300 mm nad horní líc potrubí - materiál 4,1117*2,20		9,04574		
19	174100010RA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	5,34600	150,00	801,90
		- zásyp rýh v prostoru pod komunikací (do výšky po provádění podkladních vrstev vozovky) - rezerva pro zásyp rýh - práce přípojka kanalizace : 13,50*0,60*(1,50-0,39- 0,15-0,30)		5,34600		
20	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	13,25478	350,00	4 639,17
		- materiál zásepů 6,0249*2,20		13,25478		
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				2 849,60
21	245120A0	Krycí deska studny z dílců ze ŽB	m3	0,28496	10 000,00	2 849,60
		- krycí deska studny, tl. 150 mm z důvodu možnosti pojezdu povrchu těžkou technikou - ŽB krycí deska z beton C25/30, průměr 1,20 m (dle velikosti skruže), tl. 150 mm vyztužená při dolním okraji kari sítí O8 mm, oko 100 x 100 mm 3,14*1,1^2*0,5*0,15		0,28496		
22	24750 OA0	Obsyp studny z kameniva	m3	1,89970	0,00	0,00
		- obsyp studny a zásep po konstrukci komunikace, štěrkodrt 0/32 - vč. hutnění obsypu po vrstvách tl. max 200 mm, na úrovni zemní pláně nutno ověřit zhutnění obsypu lehkou dynamickou deskou a hodnoty musí vyhovět předepsaným parametrům únosnosti dle PD				

Položkový rozpočet

S:	1904	Zpevněné plochy Držkovice
O:	002	Zpevněné plochy
R:	001	RTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm - teleskopický adaptér, roura 425 - vč. těsnění	kus	2,00000	700,00	1 400,00
39	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm - šachtová roura uliční vpusti 425, nutné zařízení	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00
40	894432112R0	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm - osazení šachet 425	kus	2,00000	500,00	1 000,00
41	55343900R	Koš kalový ocel pro siln. vpust 425 typ A - kalový koš vpusti 425	kus	2,00000	580,00	1 160,00
42	55243073R	Mříž dešťová šedá litina 425/40 t čtverec - mříž ul. vpusti, D400, rozměr 500x500	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
43	899211111R0	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg - osazení mříže uliční vpusti	kus	2,00000	420,00	840,00
44	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4.7x1000 - potrubí přípojky UV, 1 ks rezerva, napojení do odtoku stávající UV	kus	1,00000	355,00	355,00
45	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4.7x5000 - potrubí přípojky uličních vpusti, 1 ks rezerva	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00
46	286572273R	Odbočka sedlová PE-HD DN 150 pro napojení DN 250-800 - sedlová odbočka pro napojení potrubí přípojky do stoky	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
47	831263195R0	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 - zřízení přípojky UV	kus	2,00000	800,00	1 600,00
48	871313121R0	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - montáž potrubí přípojky UV a liniového žlabu	m	13,50000	26,00	351,00
49	8996310A0	Tlaková zkouška potrubí DN do 150 mm - tlaková zkouška potrubí přípojky UV a liniového žlabu	m	13,50000	50,00	675,00
50	892571111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou - zkouška těsnosti potrubí přípojky UV a liniového žlabu	m	13,50000	28,00	378,00
51	892583111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300 vodou - zabezpečení konců kanalizačního potrubí	úsek	1,00000	3 600,00	3 600,00
52	460510321R0	Chránička kabelová dělená, DN 110 mm - chránička kabelového vedení spol. CETIN	m	7,30000	0,00	0,00
53	3457114705R	Trubka kabelová chránička, DN 110 mm - rezervní chránička DN110	m	7,30000	0,00	0,00
54	622300181RT	Montáž chráničky kabelu bez dodávky materiálu - bez dodávky materiálu - montáž chrániček 7,30+7,30	m	14,60000	0,00	0,00
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						40 698,00
55	56288950R	Silniční směrový sloupek 1200 mm barevný s retroreflexní fólií - směrový sloupek vyznačení připojení účelové komunikace Z11g - materiál vč. osazení	kus	2,00000		0,00
56	919735112R0	Rezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm - zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace zařezání prac. spáry v komunikaci : 31,0	m	31,00000	75,00	2 325,00
57	919726213R0	Těsnění spár krytu záhlvkou za tepla	m	31,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	1904	Zpevněné plochy Držkovice
O:	002	Zpevněné plochy
R:	001	RTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
- zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím						
				31,0		31,00000
58	917461111R0	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25	m	110,00000	180,00	19 800,00
- osazen silničních obrub, vč. příp. řezání silniční : 80,0+22,0+3,0+2,0+2+1						
				110,00000		
59	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	84,00000	150,00	12 600,00
- obrubník silniční, 5% ztratiné 80,0*1,05						
				84,00000		
60	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	23,10000	130,00	3 003,00
- silniční nájezdový obrubník, ztratiné 5,0% 22,0*1,05						
				23,10000		
61	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,00000	350,00	1 050,00
- obrubník silniční přechodový Levý						
62	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00000	350,00	700,00
- obrubník silniční přechodový Pravý						
63	59217027R	Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější přírodní 150 x 250 x 648 7/763.5 mm	kus	1,00000	360,00	360,00
- obrubník R=1,0 m, vnější						
64	59217028R	Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnitřní přírodní 150 x 250 x 763.5/878.3 mm	kus	1,00000	360,00	360,00
- obrubník R=1,0 m, vnitřní						
65	592171570R	Obrubník silniční kulatý R2 vnější, přírodní	kus	1,00000	500,00	500,00
- obrubník R=2,0 m, vnější						
66	40444924.AR	Zrcadlo dopravní obdélníkové 400x600 mm	kus	1,00000		0,00
- dodávka a osazení odrazového zrcadla pro zlepšení rozhledových poměrů stávajícího sjezdu						
Díl 96		Bourání konstrukcí				1 500,00
67	96688 OA0	Vybourání části šachet (studny)	kus	1,00000	500,00	500,00
- odstranění stávající zakrytové desky a betonové šachtové skruže						
68	96687 OA0	Vybourání uličních vpustí kompletních	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
- vybourání uliční vpusti podél silnice III/ 05712						
Díl 99		Staveništní přesun hmot				8 000,00
69	998225111R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	200,00000	40,00	8 000,00
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných				40 718,53
70	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	28,35000	40,00	1 134,00
- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě zpětné využití : 28,35						
				28,35000		
71	162301102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	17,39808	105,00	1 826,80
- přemístění výkopku do 1000 m odkop pro komunikace : 39,05508						
				39,05508		
				4,94100		
				1,75200		
				-28,35000		
72	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	382,75776	15,00	5 741,37
- odvoz na skládku do Horního Benešova vzd. 23,0 km 17,39808*22,0						
				382,75776		
73	979083111R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,07813	40,00	3,13
- přemístění na meziskládku pro další použití betonová dlažba : 0,625*0,05*2,50						
				0,07813		

Položkový rozpočet

S:	1904	Zpevněné plochy Držkovice
O:	002	Zpevněné plochy
R:	001	RTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	979083112R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	139,17575	120,00	16 701,09

- přemístění suti pro další použití na stavbě na meziskládku
 vybourané silniční obruby : 0,98438
 10.50*0.15*0.25*2.50
 asfaltový povrch, tl. 0,10 m : 67,50*0,10*2,0 13,50000
 odstraněný podklad a povrch 0,30 m : 44,55000
 67.50*0.30*2.20
 odstraněný podklad a povrch 0,20 m : 76,12000
 173.0*0.20*2.20
 odstraněný betonový povrch 0,10 m : 0,48750
 1.95*0.10*2.50
 betonová dlažba na skládku : (5,0-0.625)*0.05*2.50 0,54688
 odstraněný podklad dlažby 0,18 m : 1,98000
 5.0*0.18*2.20
 skuž : 0,757 0,75700
 zákrytová deska : 0,250 0,25000

75	100003100R0	Naložení sypaniny	m3	0,03125	90,00	2,81
----	-------------	-------------------	----	---------	-------	------

- naložení pro přemístění materiálů zpět do prostoru stavby z meziskládky
 dlažba : 0,625*0,05 0,03125

76	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 061,86650	5,00	15 309,33
----	-------------	--	---	-------------	------	-----------

- odvoz na skládku do Horního Benešova vzd. 23,0 km
 139,17575*22 3

77	979990001R0	Poplatek za uložení stavební suti	t	173,97191		0,00
----	-------------	-----------------------------------	---	-----------	--	------

- uložení vybouraného materiálu vč. případného polatku za skládku typ S-OO (ostatní odpad),
 - uložení pouze na skládku nebo recyklační dvůr s oprávněním
 výkopek : 17,39808*2,0 34,79616
 suř : 139,17575 139,17575

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

