

Rekapitulace změn stavby

Název stavby: Provedení stavebních prací v rámci akce: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Cena dle SoD a dod.1-2 bez DPH:

2 602 944,39 Kč

Objednavatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Technický dozor investora: [redacted]

č.	Popis prací	Důvod změny	Výsledek provedení prací	Cena MP	Cena VP	Celková cena MP+VP	Celková cena stavby bez DPH
1	Změny v části stavebních prací I. etapy s ohledem na nemožnost provedení prací.	S ohledem na nemožnost provedení osazení navržených ocelových válcovaných nosníků vč. přidružených prací a dále dle zjištěných skutečností na stavbě v oblasti podlah, kdy stavající stav nevyžaduje odstranění polštářů a stáv. záklopů dojde k odečtu těchto prací. Také nebude účtován poplatek za užívání veřejných ploch - stavba plochy nevyužívá.	Odpočty v částech osazení válcovaných nosníků, podlah a poplatku za užívání veř. ploch.	-135 768,26 Kč	0,00 Kč	-135 768,26 Kč	2 467 176,13 Kč
2	Změny v části vytápění - I. etapa.	S ohledem na zjištěné skutečnosti na stavbě dochází v části vytápění k odpočtu - nerealizuje se.	Odpočty v části vytápění.	-24 830,60 Kč	0,00 Kč	-24 830,60 Kč	2 442 345,53 Kč
3	Provedení nových omítek, nutné zazdění velkých otvorů po VZT a zalití kominového průduchu spec. betonovou směsí - I.etapa.	Na základě zjištění na stavbě dojde k provedení nových omítek, kdy v původním PD s tímto nebylo počítáno, a rozsah poškození omítek byl zjištěn až po vybourání veškerých vestavených skříní. Dále po demontáži podhledů došlo k odhalení původního VZT potrubí, které prochází přes nosnou kci, kdy otvor je větší než potrubí a dále je prostup VZT nad budoucím otvorem šířky 4,5m a proto musí dojít k důkladnému zazdění. Po částečném oklepání omítek došlo k nalezení kominového průduchu, který je v části budoucího pilíře a do kterého bude přenášeno veškeré zatížení, proto je nutné zalití kominového průduchu spec. bet. směsí.	Přípočtové položky v části omítek, zazdívek po VZT, podbetonování parapetů a zalití kominového průduchu.	0,00 Kč	104 356,85 Kč	104 356,85 Kč	2 546 702,38 Kč
4	Změna skladby podlahy v jednací síni - I. etapa	Na základě zjištěných skutečností na stavbě bude provedena změna skladby podlahy v části D+M OSB desek a to provedení 2 vrstev menší tloušky oproti návrhu v PD.	Přípočet v části podlah jednací síně.	0,00 Kč	19 005,75 Kč	19 005,75 Kč	2 565 708,13 Kč
5	Změna provedení nadpraží a také ostění otvoru šířky 4,5 v nosné zdi tl. 600 - I.etapy	Na základě zjištěných skutečností na stavbě došlo k reklamaci a následně úpravě projektové dokumentace, která řeší změnu provedení nosné části nadpraží otvoru v nosné zdi tl. 600 mm. Po demontáži podlehu a oklepání části omítky byly zjištěny otvory po VZT, dále kominový průduch a také trezor, který musel být demontován, kdy jeho část zasahovala do nového otvoru. Tyto všechny skutečnosti museli být nově zohledněny v nově vypracovaném stat. výpočtu a také v technologickém předpisu, kdy došlo ke změně typu válcovaných nosníku tak také ke změně způsobu realizace - nová část PD a nový rozsah prací.	Přípočet za změnu provedení nosné části nadpraží a také ostění v otvoru šířky 4,5m v nosné stěně tl. 600 mm. Tyto práce jsou důvodem k prodloužení termínu předání a převzetí I. etapy díla bez zjevných vad a nedodělků oproti termínu v SoD, tj. prodloužení termínu realizace o 2 týdny.	0,00 Kč	336 613,41 Kč	336 613,41 Kč	2 902 321,54 Kč
CELKEM: Dopad do ceny díla dle dod. 3 k SOD v Kč bez DPH:				-160 598,86 Kč	459 976,01 Kč	299 377,15 Kč	2 902 321,54 Kč

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr.108/2020)č.: **ZL01**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň**Datum:****14.8.2020**

Předmět změny: Změny v části stavebních prací I. etapy s ohledem na nemožnost provedení prací.
Dotčené místo: 2.NP - Budova "B" Krajského soudu v Ostravě
Odkaz na výkresy: nejsou
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby:
Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změny v části stavebních prací I. etapy s ohledem na nemožnost provedení prací.

Důvod: S ohledem na nemožnost provedení osazení navržených ocelových válcovaných nosníků vč. přidružených prací a dále dle zjištěných skutečností na stavbě v oblasti podlah, kdy stavající stav nevyžaduje odstranění polštářů a stáv. záklopů dojde k odečtu těchto prací. Také nebude účtován poplatek za užívání veřejných ploch - stavba plochy nevyužívá.

Výsledek: Odpočty v částech osazení válcovaných nosníků, podlah a poplatku za užívání veř. ploch.

Cena:


Přípočty: 0,00 Kč

Odpočty: -135 768,26 Kč

CENA CELKEM**-135 768,26 Kč**

(bez DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	0	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** PROJEKCE KRUPIČKA
Ing. Pavel KrupičkaPodpis  Datum: 14.8.2020**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě
souhlas  Datum: 14.8.2020**Dodavatel:** EUROprojekt build and technology s.r.o.
Bc. Martin Čechsouhlas  Datum: 14.8.2020**TDS:** JS Property, a.s.
souhlas  Datum: 14.8.2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.8.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-135 768,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-135 768,26
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-135 768,26	-28 511,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-164 279,59
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a p


s.r.o.
EUROPROJEKT
Build and Technology
Hasičská 52/551
700 30 Ostrava-Hrabůvka
DIČ: CZ26843226

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Místo: Datum: 14.08.2020

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-135 768,26	-164 279,59
MP	Změny v části stavebních prací I. etapy s ohledem na nemožnost provedení prací.	-135 768,26	-164 279,59
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-135 768,26	-164 279,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň
Objekt: Změny v části stavebních prací I. etapy s ohledem na nemožnost provedení prací.

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.08.2020

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-135 768,26
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-135 768,26
DPH základní	21,00%	ze	-135 768,26	-28 511,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-164 279,59

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň
Objekt: Změny v části stavebních prací I. etapy s ohledem na nemožnost provedení prací.

Místo: Datum: 14.08.2020

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-135 768,26
HSV - Práce a dodávky HSV	-77 389,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-36 450,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-8 681,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 955,20
997 - Přesun sutě	-17 375,63
998 - Přesun hmot	-5 926,80
PSV - Práce a dodávky PSV	-48 378,73
762 - Konstrukce tesařské	-48 378,73
OST - Ostatní	-10 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-135 768,26

ROZPOČET

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednacích síň

Objekt: Změny v části stavebních prací I. etapy s ohledem na nemožnost provedení prací.

Místo: Datum: 14.08.2020

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-135 768,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-77 389,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-36 450,00

1	K	317944325	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky nad 240 mm	t	0,838	35 000,00	-29 330,00
2	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	8,000	890,00	-7 120,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-8 681,90

3	K	631591135R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah tl. do 20 mm	m2	65,110	90,00	-5 859,90
					65,11	65,110	
4	K	64294412R	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm	kus	2,000	1 411,00	-2 822,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 955,20

5	K	94900261R	Jeřáb mobil. na autopodvozku (přesun hmot pro ocelové nosníky)	soubor	1,000	5 000,00	-5 000,00
6	K	96203113R	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	3,458	150,00	-518,70
7	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,000	850,00	-2 550,00
8	K	96807245R	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,546	250,00	-886,50

997 - Přesun sutě

-17 375,63

9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,127	990,00	-7 055,73
10	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	71,270	35,00	-2 494,45
11	K	99701321R	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,127	250,00	-1 781,75
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,127	465,00	-3 314,06
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99,778	9,50	-947,89
14	K	99701383R	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	7,127	250,00	-1 781,75
					7,127	7,127	

998 - Přesun hmot

-5 926,80

15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,388	1 100,00	-5 926,80
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-48 378,73

762 - Konstrukce tesařské

-48 378,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	76252110R	Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken nehoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm	m2	65,110	235,00	-15 300,85
17	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	62,800	80,00	-5 024,00
18	M	60726286	deska dřevoštěpková OSB 3 pero-drážka broušená tl 25mm	m2	136,731	197,00	-26 936,01
19	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	203,249	5,50	-1 117,87

OST - Ostatní

-10 000,00

20	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,000	10 000,00	-10 000,00
----	---	------------	--	--------	-------	-----------	------------

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr.108/2020)č.: **ZL02**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň**Datum:****14.8.2020**

Předmět změny: Změny v části vytápění - I. etapa.
Dotčené místo: **2.NP - Budova "B" Krajského soudu v Ostravě**
Odkaz na výkresy: *nejsou*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby:
Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změny v části vytápění - I. etapa.

Důvod: S ohledem na zjištěné skutečnosti na stavbě dochází v části vytápění k odpočtu - nerealizuje se.

Výsledek: Odpočty v části vytápění.

Cena:

Přípočty: 0,00 Kč

Odpočty: -24 830,60 Kč

CENA CELKEM**-24 830,60 Kč**

(bez DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	0	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** PROJEKCE KRUPÍČKA
Ing. Pavel Krupička**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** EUROprojekt build and technology s.r.o.
Bc. Martin Čech**TDS:** JS Property, a.s.pis
uhlas *ANO* Datum: *14.8.2020*uhlas *ANO* Datum: *14.8.2020*uhlas *ANO* Datum: *14.8.2020*uhlas *ANO* Datum: *14.8.2020*

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-24 830,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-24 830,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-24 830,60	-5 214,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-30 045,03
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-24 830,60	-30 045,03
MP - vytápění	Změny v části vytápění - I. etapa.	-24 830,60	-30 045,03
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-24 830,60	-30 045,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Objekt: Změny v části vytápění - I. etapa.

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-24 830,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-24 830,60
DPH základní	21,00%	ze	-24 830,60	-5 214,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-30 045,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Objekt: Změny v části vytápění - I. etapa.

Místo:

Datum:

14.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-24 830,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-24 830,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-17 730,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	-892,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-800,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-5 408,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-24 830,60

ROZPOČET

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednacích sň

Objekt: Změny v části vytápění - I. etapa.

Místo: Datum: 14.08.2020

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-24 830,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-24 830,60

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-17 730,00

1	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	20,000	-69,00	-1 380,00
2	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených vytvoření závitů	kus	5,000	-245,00	-1 225,00
3	M	55128423	<i>přechod z Fe na Cu včetně adaptérů Ms 1/2x18</i>	kus	5,000	-145,00	-725,00
4	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	32,000	-432,00	-13 824,00
5	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	32,000	-18,00	-576,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-892,60

6	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	4,000	-86,00	-344,00
7	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	5,000	-77,00	-385,00
8	M	SPC11	<i>Svorné šroubení Cu15</i>	ks	4,000	-40,90	-163,60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-800,00

9	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	1,000	-800,00	-800,00
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	---------

783 - Dokončovací práce - nátěry

-5 408,00

10	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN50	kus	32,000	-169,00	-5 408,00
----	---	--------------	-------------------------------	-----	--------	---------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr.108/2020)č.: **ZL03**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň**Datum:****14.8.2020**

Předmět změny: Nové omítky, zazdívání otvoru po VZT, zalití komínového průduchu - I. etapa
Dotčené místo: **2.NP - Budova "B" Krajského soudu v Ostravě**
Odkaz na výkresy: *nejsou*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **104 356,85 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Provedení nových omítek, nutné zazdění velkých otvorů po VZT a zalití komínového průduchu spec. betonovou směsí - I.etapa.

Důvod: Na základě zjištění na stavbě dojde k provedení nových omítek, kdy v původním PD s tímto nebylo počítáno, a rozsah poškození omítek byl zjištěn až po vybourání veškerých vestavených skříní. Dále po demontáži podhledů došlo k odhalení původního VZT potrubí, které prochází přes nosnou kci, kdy otvor je větší než potrubí a dále je prostup VZT nad budoucím otvorem šířky 4,5m a proto musí dojít k důkladnému zazdění. Po částečném oklepaní omítek došlo k nalezení komínového průduchu, který je v části budoucího pilíře a do kterého bude přenášeno veškeré zatížení, proto je nutné zalití komínového průduchu spec. bet. směsí.

Výsledek: Přípočtové položky v části omítek, zazdívek po VZT, podbetonování parapetů a zalití komínového průduchu.

Cena:

Přípočty: 104 356,85 Kč

Odpočty: 0 Kč

CENA CELKEM**104 356,85 Kč**

(bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Rekapitulace 1 listů
Specifikace změn 1 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** PROJEKCE KRUPÍČKA
Ing. Pavel Krupička**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** EUROprojekt build and technology s.r.o.
Bc. Martin Čech**TDS:** JS Property, a.s.dps
Souhlas *ANO* Datum: *14.8.2020*Souhlas *ANO* Datum: *14.8.2020*Souhlas *ANO* Datum: *14.8.2020*Souhlas *ANO* Datum: *14.8.2020*

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				104 356,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				104 356,85
DPH základní	21,00%	ze	104 356,85	21 914,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	126 271,79

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	104 356,85	126 271,79
VCP(2)	Nové omítky, zazdívání otvoru po VZT, zalití komínového průduchu	104 356,85	126 271,79
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		104 356,85	126 271,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Objekt: **Nové omítky, zazdívání otvoru po VZT, zalití komínového průduchu - I. etana**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 14.08.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				104 356,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				104 356,85
DPH základní	21,00%	ze	104 356,85	21 914,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		126 271,79

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň
Objekt: **Nové omítky, zazdívání otvoru po VZT, zalití komínového průduchu - I. etapa**

Místo: Datum: 14.08.2020

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	104 356,85
HSV - Práce a dodávky HSV	96 078,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 015,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 771,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 677,55
997 - Přesun sutě	430,83
998 - Přesun hmot	8 183,84
PSV - Práce a dodávky PSV	8 278,15
776 - Podlahy povlakové	692,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 586,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 356,85

ROZPOČET

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Objekt: Nové omítky, zazdívání otvoru po VZT, zalití komínového průduchu - I. etapa

Místo: Datum: 14.08.2020

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 356,85

HSV - Práce a dodávky HSV

96 078,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 015,00

1	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	3,000	675,00	2 025,00
Otvory po VZT							
3					3,000		
2	K	31032111R	Zalítí komínového průduchu závlakovou hmotou vč. vybourání otvoru pod stropem a zazdívky stávajícího otvoru	soubor	1,000	11 990,00	11 990,00
1					1,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 771,48

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	124,304	50,10	6 227,63
106,866+17,438					124,304		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	106,866	196,00	20 945,74
5,8*3,6-2,99*2,36					13,824		
6,1*3,6-1,5*2,36*2					14,880		
5,8*3,6-4,4*2,5					9,880		
6,1*3,6					21,960		
5,8*3,6-4,4*2,5					9,880		
4,65*3,6-1,5*2,36*2					9,660		
5,8*3,9-0,9*2					20,820		
4,65*3,6-0,9*2,1					14,850		
Nově zděné konstrukce							
-8,888					-8,888		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	106,866	110,00	11 755,26
106,866					106,866		
6	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,190	687,00	817,53
Potrubí kondenzátu z klimatizační jednotky							
17*0,07					1,190		
7	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,438	590,00	10 288,42
2,99*0,38+2,36*0,38*2					2,930		
0,95*0,14*2					0,266		
1,5*0,45*2+2,36*0,45*4					5,598		
0,95*0,15*4					0,570		
1,5*0,45*2+2,36*0,45*4					5,598		
1*0,16*4					0,640		
0,9*0,36+2,1*0,36*2					1,836		
8	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	88,160	88,50	7 802,16
Oprava popraskaných omítek po vybourání otvoru							
3NP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,8*3,8*2		44,080		
			4NP				
			5,8*3,8*2		44,080		
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,296	162,00	2 153,95
			Hrubá omítka pilířů				
			5,8*3,6*2-4,5*2,8*2-5,1*0,32*2		13,296		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	69,600	17,40	1 211,04
			3NP				
			3*5,8*2		34,800		
			4NP				
			3*5,8*2		34,800		
11	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,730	575,00	1 569,75
			podbetonování parapetu				
			3*0,25+1,5*0,33*4		2,730		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 677,55
12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,150	65,00	6 314,75
			omítky 2NP				
			62,35		62,350		
			Omítky 3NP				
			5,8*3		17,400		
			Omítky 4NP				
			5,8*3		17,400		
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,600	45,00	3 132,00
			3NP				
			5,8*3*2		34,800		
			4NP				
			5,8*3*2		34,800		
14	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	17,000	72,40	1 230,80
			Drážka pro odvod kondenzátu klimatizační jednotky				
			17		17,000		
997 - Přesun sutě							430,83
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,180	990,00	178,20
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,900	61,10	54,99
17	K	99701321R	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,180	250,00	45,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,180	465,00	83,70
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,520	9,50	23,94
20	K	99701383R	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	0,180	250,00	45,00
			0,18		0,180		
998 - Přesun hmot							8 183,84
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,511	1 100,00	6 062,10
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,511	385,00	2 121,74

PSV - Práce a dodávky PSV

8 278,15

776 - Podlahy povlakové

692,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah vysátí prachu po vybourání otvoru 6,1*5,8 5,8*4,65	m2	62,350	11,10	692,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							7 586,06
24	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 124,304	m2	124,304	4,29	533,26
					124,304		
25	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m 3NP,4NP 88,16	m2	88,160	25,00	2 204,00
					88,160		
26	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 88,16	m2	88,160	16,00	1 410,56
					88,160		
27	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 88,16	m2	88,160	39,00	3 438,24
					88,160		

ZL 3 – Příloha č. 1



ZL 3 – Příloha č. 1



ZL 3 – Příloha č. 1



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr.108/2020)

č.:

ZL04*Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň**Datum:****14.8.2020**

Předmět změny: Změna skladby podlahy v jednací síni - I. etapa
Dotčené místo: 2.NP - Budova "B" Krajského soudu v Ostravě
Odkaz na výkresy: nejsou
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **19 005,75 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:**Popis:** Změna skladby podlahy v jednací síni - I. etapa**Důvod:** Na základě zjištěných skutečností na stavbě bude provedena změna skladby podlahy v části D+M OSB desek a to provedení 2 vrstev menší tloušky oproti návrhu v PD.**Výsledek:** Přípočet v části podlah jednací síně.**Cena:**

Přípočty: 19 005,75 Kč

Odpočty: 0 Kč

CENA CELKEM**19 005,75 Kč**

(bez DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	0	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** PROJEKCE KRUPÍČKA
Ing. Pavel Krupíčka**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** EUROprojekt build and technology s.r.o.
Bc. Martin Čech**TDS:** JS Property, a.s.

Z

Popis

Souhlas

ANO

Datum: 14.8.2020

Souhlas

ANO

Datum: 14.8.2020

Souhlas

ANO

Datum: 14.8.2020

Souhlas

ANO

Datum: 14.8.2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.8.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 005,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	19 005,75
DPH základní 21,00% ze 19 005,75	3 991,21
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	22 996,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Místo:

Datum: 14.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 005,75	22 996,96
VCP(4)	Změna skladby podlahy v jednací síni - I. etapa	19 005,75	22 996,96
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 005,75	22 996,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň
Objekt: Změna skladby podlahy v jednací síni - I. etapa

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 14.08.2020
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 005,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				19 005,75
DPH základní	21,00%	ze	19 005,75	3 991,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		22 996,96

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Objekt: Změna skladby podlahy v jednací síni - I. etapa

Místo:

Datum:

14.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 005,75
PSV - Práce a dodávky PSV	19 005,75
762 - Konstrukce tesařské	19 005,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 005,75

ROZPOČET

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Objekt: Změna skladby podlahy v jednací síni - I. etapa

Místo:

Datum:

14.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 005,75

PSV - Práce a dodávky PSV

19 005,75

762 - Konstrukce tesařské

19 005,75

1	M	60726236	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm	m2	68,366	105,00	7 178,43
2	M	60726272	deska dřevoštěpková OSB 3 pero-drážka nebroušená tl 15mm	m2	68,366	173,00	11 827,32

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr.108/2020)č.: **ZL05**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň**Datum:****14.8.2020****Předmět změny:** Změna provedení nadpraží a také ostění otvoru šířky 4,5 v nosné zdi tl. 600 - I.etapy**Dotčené místo:** **2.NP - Budova "B" Krajského soudu v Ostravě****Odkaz na výkresy:** *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn***Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:** *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace***Odkaz na jinou část smlouvy:** ---**Změna termínu dokončení stavby:** **Dopad do ceny díla dle SOD:**

(bez DPH)

Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:****Popis:** Změna provedení nadpraží a také ostění otvoru šířky 4,5 v nosné zdi tl. 600 - I.etapy

Důvod: Na základě zjištěných skutečností na stavbě došlo k reklamaci a následné úpravě projektové dokumentace, která řeší změnu provedení nosné části nadpraží otvoru v nosné zdi tl. 600 mm. Po demontáži podlehu a oklepání části omítky byly zjištěny otvory po VZT, dále komínový průduch a také trezor, který musel být demontován, kdy jeho část zasahovala do nového otvoru. Tyto všechny skutečnosti museli být nově zohledněny v nově vypracovaném stat. výpočtu a také v technologickém předpisu, kdy došlo ke změně typu válcovaných nosníku tak také ke změně způsobu realizace - nová část PD a nový rozsah prací.

Výsledek: Přípočet za změnu provedení nosné části nadpraží a také ostění v otvoru šířky 4,5m v nosné stěně tl. 600 mm. Tyto práce jsou důvodem k prodloužení termínu předání a převzetí I. etapy díla bez zjevných vad a nedodělků oproti termínu v SoD, tj. prodloužení termínu realizace o 2 týdny.

Cena:

Přípočty: 336 613,41 Kč

Odpočty: 0 Kč

CENA CELKEM**336 613,41 Kč**

(bez DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	0	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** PROJEKCE KRUPIČKA
Ing. Pavel Krupičkapřipis
souhlas Datum: 14.8.2020**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravěsouhlas Datum: 14.8.2020**Dodavatel:** EUROprojekt build and technology s.r.o.
Bc. Martin Čechsouhlas Datum: 14.8.2020**TDS:** JS Property, a.s.souhlas Datum: 14.8.2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.8.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				336 613,41
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				336 613,41
DPH základní	21,00%	ze	336 613,41	70 688,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	407 302,23

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Místo:

Datum: 14.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	336 613,41	407 302,23
VCP	Změna provedení nadpraží a také ostění otvoru šířky 4,5 v nosné zdi tl. 600 - I.etapy	336 613,41	407 302,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		336 613,41	407 302,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň
Objekt: Změna provedení nadpraží a také ostění otvoru šířky 4,5 v nosné zdi tl. 600 - I.etapy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.08.2020

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				336 613,41
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				336 613,41
DPH základní	21,00%	ze	336 613,41	70 688,82
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		407 302,23

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Objekt:

Změna provedení nadpraží a také ostění otvoru šířky 4,5 v nosné zdi
tl. 600 - I.etapy

Místo:

Datum:

14.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	336 613,41
HSV - Práce a dodávky HSV	272 454,45
2 - Zakládání	34 800,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 396,60
4 - Vodorovné konstrukce	12 473,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 053,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	135 286,47
997 - Přesun sutě	36 950,24
998 - Přesun hmot	21 493,91
PSV - Práce a dodávky PSV	39 492,96
762 - Konstrukce tesařské	255,78
763 - Konstrukce suché výstavby	7 168,19
767 - Konstrukce zámečnické	30 134,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 934,01
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 666,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	336 613,41

ROZPOČET

Stavba: KS Ostrava - zřízení dětské skupiny a nová jednací síň

Objekt:

Změna provedení nadpraží a také ostění otvoru šířky 4,5 v nosné zdi tl. 600 - I.etapy

Místo:

Datum: 14.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

336 613,41

HSV - Práce a dodávky HSV

272 454,45

2 - Zakládání

34 800,00

1	K	274311R	Roznášecí prahy z betonu C25/30,500x350x600mm provedené v úrovni stropu, vč. bednění, výztuže, vč. zakrytí místnosti ve spodním patře, vč. zapravení průrazu stropem	kus	2,000	17 400,00	34 800,00
			Spodní roznášecí práh				
			2		2,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 396,60

2	K	1032111R1	Vyklínování a zalití otvoru vysokopevnostní maltou mezi nosníkem a zdí tl. do 100mm	m	10,000	1 980,00	19 800,00
			5*2		10,000		
3	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,018	38 700,00	696,60
			Prut R 20				
			13*0,5*2,47*1,1*0,001		0,018		
4	K	31032111R	Zabetonování otvorů po vybouraném trezoru v pilíři včetně bednění a kari sítě	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00
			1		1,000		

4 - Vodorovné konstrukce

12 473,28

5	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	11,600	544,00	6 310,40
			5,8*1*2		11,600		
6	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	11,600	96,80	1 122,88
			11,6		11,600		
7	K	413352R116	Příplatek za pronájem podpěr za první a každý další den	kus	112,000	45,00	5 040,00
			Předpoklad 8ks/14 dnů				
			8*14		112,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 053,95

8	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,296	162,00	2 153,95
			Hrubá omítka stěny, která zůstane po vybourání otvoru				
			5,8*3,6*2-4,5*2,8*2-5,1*0,32*2		13,296		
9	K	612321R1	Maltové lože pro I profil 320mm	m	10,000	290,00	2 900,00
			Maltové lože za I profily po celé délce profilu				
			5*2		10,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

135 286,47

10	K	94910111R	Pomocná konstrukce pro svislý přesun I profilu - zvedací rameno pro pokládání ocelových nosníků (Boels)	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	953946131	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m 5*61*2*0,001	t	0,610	21 400,00	13 054,00
12	M	1301073R	ocel profilová IPN 320 S355 5*61*1,1*2*0,001	t	0,671	39 900,00	26 772,90
13	K	9539621R	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru Otvor po trezoru 8 Pro ukotvení sloupu 4	kus	12,000	110,00	1 320,00
14	K	95396512R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 12	kus	12,000	167,00	2 004,00
15	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou Bourání větší výšky otvoru a I profilu 5,1*0,06*0,6 4,45*0,3*0,6	m3	0,985	850,00	837,25
16	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm Pro osazení sloupů 1*2,8*0,6*2	m3	3,360	986,00	3 312,96
17	K	97303182R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC zdí tl do 600 mm Pro navaření betonářské výztuže 13*2	kus	26,000	350,00	9 100,00
18	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů Otvory po betonářskou výztuž 13*0,6	m	7,800	1 820,00	14 196,00
19	K	977211125	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 680 mm Řezání stěny na výšku pro osazení sloupů 2,8*2	m	5,600	5 630,00	31 528,00
20	K	97721112R	Řezání kcí z cihel nebo tvárnic hl do 10 mm Vyřezání drážky to 1/2 pásnice I profilu 5*4	m	20,000	450,00	9 000,00
21	K	985111111	Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči 5,8*3,6*2	m2	41,760	256,00	10 690,56
22	K	98542115R	Injektáž prostupu kolém výztuže v cihelném zdivu tl přes 600 mm aktivovanou cementovou maltou Otvory pro betonářskou výztuž v horní části 7,8*0,34	m	2,652	2 400,00	6 364,80
23	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm otvory pro roznášecí prahy 2	kus	2,000	553,00	1 106,00

997 - Přesun sutě

36 950,24

24	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	11,792	990,00	11 674,08
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	58,960	61,10	3 602,46
26	K	99701321R	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11,792	990,00	11 674,08
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,792	465,00	5 483,28
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,088	9,50	1 568,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,188	95,80	1 934,01
			I 320				
			0,92*5,*2		9,200		
			UPE 200				
			0,72*2,8*4		8,064		
			UPE 120				
			0,48*0,6*2		0,576		
			UPE 100				
			0,42*0,6*4		1,008		
			Tyč plochá				
			0,5*26*0,05*2		1,300		
			0,1*4*0,05*2		0,040		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 666,00

45	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	27,000	358,00	9 666,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

46	K	070001000	Provozní vlivy- práce v odpoledních a večerních hodinách	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------