


Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava bytů – Mendlovo nám. 12, byt č. 1 a 3, Poříčí 37, byt č. 6 a Poříčí 39, byt č. 11
Objekt:	Mendlovo náměstí 12 byt č. 1 a 3, Poříčí 37 byt č. 6, Poříčí 39 byt č. 11
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.
TDI:	
Projektant:	Projekt haly s.r.o.

Popis změny:

Mendlovo nám. 12 byt č. 1 - záměna podlahy keramických dlaždic za PVC z důvodu rozdílné skladby podlahy oproti PD, místo repase parket provedení podlahy z PVC (špatný stav parket), obklad za kuchyňskou linkou a na WC (chybí v PD), dodávka a montáž ohřivače vody (chybí v rozpočtu).

Mendlovo nám. 12 byt č. 3 - SDK předstěna v koupelně pro rozvod instalací, pohled na WC (zvednutí stropu kvůli nedostatečné podhledné výšce), oprava omítek do 30 %, 2 ks nová okna (původní okna ve velmi špatném stavu), záměna podlahy keramických dlaždic za PVC z důvodu rozdílné skladby podlahy oproti PD, místo repase parket provedení podlahy z PVC (špatný stav parket), obklad za kuchyňskou linkou a na WC (chybí v PD), dodávka a montáž ohřivače vody (chybí v rozpočtu).

Poříčí 37 byt č. 6 - přízdívka kvůli zapuštění vodoměrů do zdi, větší výměra obkladů (v rozpočtu je nižší výměra)






Poříčí 39 byt č. 11 - záměna vany za sprchový kout z důvodu omezeného prostoru koupelny, odstranění holubiho trusu (před realizací se dostali do bytu holubi), větší výměra obkladů (v rozpočtu je nižší výměra), dveře do spíže (chybí v rozpočtu)

údaje o změně	Změnu vyvolal:	TDI	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		167 937,04 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	25 190,56 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		193 127,60 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 615 893,25 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		1 783 830,29 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		2 051 404,83 Kč

Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-143 721,35 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	311 658,39 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	167 937,04 Kč

termín	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:	
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1	

	Mendlovo nám 12 , byt 1	51 796,58
	Mendlovo nám 12 , byt 3	57 553,30
	Poříčí 37	10 705,73
	Poříčí 39	47 881,43
		167 937,04

Položkový rozpočet

S:	2020/034	PD_1. etapa					
O:	01	Mendlovo náměstí 12 - oprava bytu č. 1					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová úroveň
Díl: 96	Bourání konstrukcí					225,92	
16	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	2,00000	42,50	85,00	SOD
		místnost 4.001.03 -		2,00000			
17	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	5,42000	26,00	140,92	SOD
		místnost 4.001.03 -		5,42000			
Díl: 763	Dřevostavby					33 099,30	
4	763614132RT6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	78,00000	424,35	33 099,30	RTS -10%
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 78,00000		78,00000			
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					-46 908,50	
78	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-27,00000	47,70	-1 287,90	SOD
		4.001.01 :		-8,50000			
		4.001.06 :		-18,50000			
79	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-28,73000	127,50	-3 663,08	SOD
		4.001.01 :		-7,78000			
		4.001.04 :		-5,42000			
		4.001.06 :		-15,53000			
80	771575113RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	-27,00000	628,00	-16 956,00	SOD
81	771578011R00	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	-21,01000	55,40	-1 163,95	SOD
		vč. dodávky a montáže silikonu.					
		4.001.01 :		-9,88000			
		4.001.06 :		-11,13000			
82	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	-27,00000	11,20	-302,40	SOD
83	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	-433,93620	8,10	-3 514,88	SOD
85	597623172R	Sokl keramický výběr dle investora např. RAKO	kus	-87,06061	65,90	-5 737,29	SOD
		Sokl dl. 0,33cm :					
		délka soklu/0,33		-87,06061			
86	59782131R	Dlaždice keramická výběr dle investora např. RAKO	m2	-27,00000	529,00	-14 283,00	SOD
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					-32 478,70	
87	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	-38,26000	66,00	-2 525,16	SOD
		včetně spojovacích prostředků.					
89	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	-51,00000	565,00	-28 815,00	SOD
91	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	-114,56000	1,70	-194,75	SOD
92	61418051R	Lišta parketová	m	-38,26000	55,00	-2 104,30	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 38,26000		38,26000			
5	775561800R00	Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt	m2	18,50000	62,73	1 160,51	RTS -10%
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.					
		6 : 18,5		18,50000			
Díl: 776	Podlahy povlakové					70 857,51	
95	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	528,22290	0,80	422,58	SOD
10	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	81,00000	64,35	5 212,35	RTS -10%

11	23521593R	Planolit 315 samonivelační stěrka Mapei á 23 kg	kg	729,00000	17,01	12 400,29	RTS -10%
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : *9		729,00000			
6	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	72,70000	68,94	5 011,94	RTS -10%
		Místnosti 1,2,6,7		72,70000			
7	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	81,00000	231,30	18 735,30	RTS -10%
		Místnosti 1,2,6,7		81,00000			
8	28342452R	Lišta soklová PVC	m	79,97000	41,58	3 325,15	RTS -10%
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : *1,1		79,97000			
9	284122151R	Podlahovina PVC novaflor standart	m2	89,10000	289,00	25 749,90	kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : *1,1		89,10000			
Díl: 781 Obklady keramické						16 535,79	
96	771578011R00	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	6,12000	55,40	339,05	SOD
		vč. dodávky a montáže silikonu.					
		místnost 4 - WC - (2,08+0,98)*2		6,12000			
97	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,80400	47,70	563,05	SOD
		včetně dodávky materiálu.					
		místnost 4 - WC - (2,08+0,98)*2*1,2		7,34400			
		místnost 6 - linka		4,46000			
98	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele koupelna OB02 a WC PSV01	m2	11,80400	760,00	8 971,04	SOD
99	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	11,80400	8,40	99,15	SOD
100	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	158,38880	4,40	696,91	SOD
101	59761002R	Obklad koupelny výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	11,80400	497,00	5 866,59	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 25,25000		25,25000			
Díl: 7 Zařizovací předměty						10 320,00	
10	R01	Montáž ohřivače vč. zapojení	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00	kalkul
11	R02	Elektrický ohřivač vody OKCE 100L	ks	1,00000	7 870,00	7 870,00	kalkul
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						145,26	
108	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,04000	677,00	27,08	SOD
		Celkem suti :					SOD
		4,20209		4,20000			SOD
109	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,16000	323,00	51,68	SOD
		Celkem hmotnost :		0,00000			
		4,20209*3		0,00000			
110	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,04000	226,50	9,06	SOD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku,					
		Celkem hmotnost suti :					
		4,20209					
111	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	0,40000	19,10	7,64	SOD
		Celkem hmotnost suti :					
		4,20209*10					
112	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva,izolaci a další stavební suti	t	0,04000	1 245,00	49,80	SOD
Celkem						51 796,58	
		Odpočty				-80 547,71	
		Přípočty				132 344,29	

Položkový soupis prací a dodávek

O:	02	Modernizace bytu byt č.3, Mendlovo náměstí., č.p. 12/21, Brno					
R:	01	VCP - MNP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					1 608,95	
1	347011003R00	Předstěna SDK,lepená,1x opl.,tl. 25mm, RBI 12,5 mm	m2	3,74000	430,20	1 608,95	
		Včetně:					
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr					
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukci ze sádrokartonu					
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.					
		koupejna : (1,4+0,3)*2,2		3,74000			
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					772,20	
2	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	1,10000	702,00	772,20	
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,					
		WC : 1,1		1,10000			
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					17 059,44	
4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	-37,50000	85,30	-3 198,75	
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	-112,86830	57,90	-6 535,07	
3	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	37,50000	197,10	7 391,25	
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
4	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	112,86800	171,90	19 402,01	
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 174,30	
14	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,97088	178,00	350,82	
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,					
		výška bouraného obkladu 0,6 m					
		(0,35+3,056+0,7)*(0,6-0,12)		1,97088			
5	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	0,07280	3 127,50	227,68	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		0,7*1,3*0,08		0,07280			
6	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,00000	369,00	369,00	
7	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,00000	226,80	226,80	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 195,40	
16	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	2,15000	556,00	1 195,40	
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou					
Díl: 725	Zařizovací předměty					10 320,00	
	R01	Montáž ohřivače vč. zapojení	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00	
	R02	Elektrický ohřivač vody OKCE 80 I	ks	1,00000	7 870,00	7 870,00	
Díl: 763	Dřevostavby					14 449,12	
	763614132RT6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	34,05000	424,35	14 449,12	
		místnost 1 - 12,65		12,65000			
		místnost 3 - 21,4		21,40000			

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				15 383,38	
8	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	8,10820	219,60	1 780,56	RTS - 10%
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.					
		(0,86+1,17)*2		4,06000			
		(1,73*1,17)*2		4,04820			
	SCP R01	Okno plastové, profil 76 mm - 860*1170	ks	1,00000	3 920,00	3 920,00	kalkul
	SCP R02	Okno plastové, profil 76 mm - 1730*1170	ks	1,00000	7 900,00	7 900,00	kalkul
	776 R03	ošetření připojovací spáry	m	8,10820	190,00	1 540,56	kalkul
49	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	151,41118	1,60	242,26	SOD
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-34 035,37	
56	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	-12,65000	169,50	-2 144,18	SOD
		míst. 1		-12,65000			
57	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-12,65000	47,70	-603,41	SOD
58	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	-13,64200	127,50	-1 739,36	SOD
59	771575113RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-12,65000	628,00	-7 944,20	SOD
60	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-13,64200	55,40	-755,77	SOD
		vč. dodávky a montáže silikonu.					
		míst. 1		-13,64200			
61	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-12,65000	11,20	-141,68	SOD
62	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	-193,56218	8,10	-1 567,85	SOD
		50 m vodorovně					
63	24551554R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá	kg	-215,05000	42,10	-9 053,61	SOD
		12,65*17		-215,05000			
64	597623172R	dlažba keramická sokl s pozlábkem; š = 98 mm; l = 103 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	kus	-41,33939	65,90	-2 724,27	SOD
		míst. 1 - -13,642/0,33		-41,33939			
65	59782131R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; povrch mikroreliefní	m2	-13,91500	529,00	-7 361,04	SOD
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-14 619,45	
66	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě,	m	-17,99900	66,00	-1 187,93	SOD
		bez základního nátěru					SOD
67	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené,	m	-17,99900	66,00	-1 187,93	SOD
69	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	-21,40000	565,00	-12 091,00	SOD
71	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	-89,75980	1,70	-152,59	SOD
Díl: 776		Podlahy povlakové				32 819,38	
95	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	220,26430	0,80	176,21	SOD
9	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	37,00000	64,35	2 380,95	
10	23521593R	Planolit 315 samonivelační stěrka Mapei á 23 kg	kg	333,00000	17,01	5 664,33	
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000*9		333,00000			
6	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	37,30000	68,94	2 571,46	RTS - 10%
		míst 1 , 3		37,30000			
7	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	37,00000	231,30	8 558,10	RTS - 10%
		míst 1 , 3		37,00000			
8	28342452R	Lišta soklová PVC	m	41,03000	41,58	1 706,03	RTS - 10%
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : *1,1					
9	284122151R	Podlahovina PVC, navařor standart	m2	40,70000	289,00	11 762,30	kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : *1,1					

Díl: 781		Obklady keramické			10 325,13		
72	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	6,97360	55,40	386,34	SOD
		vč. dodávky a montáže silikonu.					SOD
		nad linkou - (0,35+3,056+0,7)*0,6		2,4636			SOD
		WC - (0,78+1,27)*2,2		4,5100			SOD
73	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	6,97360	47,70	332,64	SOD
74	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	6,97360	760,00	5 299,94	SOD
75	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,97360	8,40	58,58	SOD
76	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	98,89970	4,40	435,16	SOD
77	59761002R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; barva světle šedá, slonová kost; mat; povrch reliéfní, glazovaný	m2	7,67096	497,00	3 812,47	SOD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			1 100,82		
83	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,42000	677,00	284,34	SOD
84	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,42000	323,00	135,66	SOD
85	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,42000	226,50	95,13	SOD
86	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,20000	19,10	80,22	SOD
87	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,28000	1 245,00	348,60	SOD
	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo - sklo	t	0,14000	1 120,50	156,87	SOD
Celkem					57 553,30		
		Odpočty				-58 388,64	
		Přípočty				115 941,94	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Poříčí, č.p. 37, Brno				
O:	03	vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 402,36	
1	342941115R00	Připojení příček kotvou vloženou při zdění	m	5,80000	52,11	302,24
		Včetně dodávky kotev.				
		2,9*2		5,80000		
2	346275113R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,45000	758,70	1 100,12
		2,90*0,5		1,45000		
						RTS - 10%
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				797,62	
3	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	2,90000	53,64	155,56
						RTS - 10%
4	612479112RT3	Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvě, ručně na pórobeton	m2	1,45000	223,65	324,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,45000		1,45000		
						RTS - 10%
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	1,45000	219,15	317,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,45000		1,45000		
						RTS - 10%
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				105,15	
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,18911	556,00	105,15
						SOD
Díl: 781	Obklady keramické				8 400,60	
92	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1,99000	55,40	110,25
		vč. dodávky a montáže silikonu.				SOD
		3.006.02 : SOD		6,63000		
		skutečnost		8,62000		
		1,84		1,84000		
		0,58		0,58000		
		0,60000		0,60000		
		1,72000		1,72000		
		1,00		1,00000		
		0,25		0,25000		
		0,6		0,60000		
		1,3		1,30000		
		1,48		1,48000		
		-0,75		-0,75000		
93	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	6,65350	47,70	317,37
		včetně dodávky materiálu.				SOD
		3.006.02 : SOD		14,02050		
		skutečnost		20,67400		
		9,37*2,2		20,61400		
		-0,75*2		-1,50000		
		linka - 2,5 x 0,6		1,56000		
94	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	6,65350	590,00	3 925,57
						SOD
95	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,65350	8,40	55,89
						SOD
96	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	80,46550	4,40	354,05
						SOD
97	59761002R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; barva světle šedá, slonová kost; mat; povrch reliéfní, glazovaný	m2	7,31885	497,00	3 637,47
		prořez 1,1				SOD
Celkem					10 705,73	

Položkový soupis prací a dodávek

O:	03	Modernizace bytu Poříčí 39					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 64	Výplně otvorů					1 921,50	
1	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m ² včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	1,00000	1 921,50	1 921,50	RTS - 10%
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 686,08	
1	952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m ²	35,30000	132,75	4 686,08	RTS - 10%
Díl: 96	Bourání konstrukcí					276,12	
2	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m ² 0,65*2	m ²	1,30000	212,40	276,12	RTS - 10%
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					139,00	
16	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,25000	556,00	139,00	SOD
Díl: 725	Zařizovací předměty					9 293,97	
3	725224137R00	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm	soubor	-1,00000	4 785,00	-4 785,00	SOD
4	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 335,60	1 335,60	RTS - 10%
5	55428101AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm	kus	1,00000	8 167,50	8 167,50	RTS - 10%
6	642938100R	Vanička sprch. čtverec 900x900 mm bílá	kus	1,00000	4 375,80	4 375,80	RTS - 10%
7	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	90,93900	2,20	200,07	SOD
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					2 056,50	
3	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,00000	578,70	578,70	RTS - 10%
4	61160110R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 60x197 bílé	kus	1,00000	1 477,80	1 477,80	RTS - 10%
Díl: 781	Obklady keramické					8 400,60	
92	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 3.006.02 : SOD skutečnost 1,84 0,58 0,60000 1,72000 1,00 0,25 0,6 1,3 1,48 -0,75	m	1,99000	55,40	110,25	SOD
93	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady 3.006.02 : SOD skutečnost 9,37*2,2 -0,75*2 linka - 2,5 x 0,6	m ²	6,65350	47,70	317,37	SOD
94	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m ²	6,65350	590,00	3 925,57	SOD
95	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m ²	6,65350	8,40	55,89	SOD
96	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	80,46550	4,40	354,05	SOD
97	59761002R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; barva světle šedá, slonová kost; mat; povrch reliéfní, glazovaný prořez 1,1	m ²	7,31885	497,00	3 637,47	SOD

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			21 107,66		
83	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,88000	677,00	1 272,76	SOD
84	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,88000	323,00	607,24	SOD
85	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,88000	226,50	425,82	SOD
86	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,80000	19,10	359,08	SOD
	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo - sklo	t	0,11000	1 120,50	123,26	RTS - 10%
8	979990210R00	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus	t	1,77000	10 350,00	18 319,50	RTS - 10%
Celkem						47 881,43	
		odpočty				-4 785,00	
		přípočty				52 666,43	