

Podzemní garáže Janáčkova divadla – úprava technologie vodovodu

Příprava prostoru pro stavbu	
Odstranění starých podlahových vrstev	10 000 Kč
Odstranění starých železobetonových konstrukcí	12 000 Kč
Odstranění hydroizolačního podkladů	12 500 Kč
Přesun sutí do 50m	5 000 Kč
Ekologická likvidace + odvoz sutí	20 000 Kč
Stavba nové technologické místnosti	
Vyrovnávací vrstva pro zdění	12 000 Kč
Ukotvení nových zdí do stávající konstrukce - chemické kotvení	18 000 Kč
Železobetonový nosník	25 000 Kč
Zdění ze zdiva porobeton 150 mm	50 000 Kč
Protipožární výplň mezi zdivem a stávajícím stropem	12 500 Kč
Protipožární dveře se zárubní	35 000 Kč
Stěrkování zdiva	15 000 Kč
Štuková omítka	12 000 Kč
Hydroizolační těžká lepenka " ELASTEK "	20 500 Kč
Podlahový beton s imregnací	15 000 Kč
Prostupy ve stávajícím zdivu do stávající technologie	10 000 Kč
Přesun elektroinstalace stávajícího rozvaděče pro řízení technologie	85 000 Kč
Stavební elektroinstalace - osvětlení	20 000 Kč
Výmalba	5 000 Kč
Celkem za dílo bez DPH	394 500 Kč