



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,
ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

69552/2020/MUZB



2020/1748/RJP-MUZB

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491/19
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: 2020/1748/RÚP-MUZB

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 1. 12. 2020

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 88/8/20/8000

Objednáváme u Vás zhotovení úpravy rampy u objektu Domovinka a sjezdu na ulici Leštinská v Zábřehu dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo - 24 měsíců od předání a převzetí

Město Zábřeh jako příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu poskytuje zhotoviteli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1.úprava rampy u objektu Domovinka a sjezdu na ulici Leštinská, Zábřeh	1		92 913,81	92 913,81
Celkem bez DPH				92 913,81
Sazba DPH 15 %				

Převezme: Ivana Šlapalová

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 15. 12. 2020

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 88/8/20/8000.


Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 88/8/20/8000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení:
Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH 106 850,88 Kč

S pozdravem



Ing. Rádka Ondříášová

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Objednávka byla akceptována dne:

4.12.2020



EKO servis Zábřeh s.r.o.

Dvorská 19, 789 01

IČ:25896903

DIČ:CZ26006903

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC

22 19 61 21 0 0 0 1199 0 6046

Správce rozpočtu:

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Úprava rampy u objektu Domovinka a sjezdu na ulici Leštinská

Druh stavby:

Lokalita: Zábřeh

Začátek výstavby: 25.11.2020

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek: 44

Datum: 25.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	33 411,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 821,84
	Montáž	39 682,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	5 907,86	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	4 675,98		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	1 821,84
Přesun hmot a sutí		7 414,13	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		91 091,97	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	92 913,81	Základ 21%	92 913,81
		DPH 15%	13 937,07	DPH 21%	106 850,88
					Celkem včetně DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Sučný
30.11.2020
Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Copy

S.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Úprava rampy u objektu Domovinka a sjezdu na ulici Leštinská**

Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 25.11.2020 Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 25.11.2020 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 632,03	4 632,03		0,0000
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,802	189,50	0,00	1 099,48	1 099,48	0,0000	0,0000
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,901	37,70	0,00	109,37	109,37	0,0000	0,0000
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPARX vč.poplátku	m3	5,802	414,00	0,00	2 402,03	2 402,03	0,0000	0,0000
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,802	176,00	0,00	1 021,15	1 021,15	0,0000	0,0000
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	1 202,52	1 202,52		0,0000
5	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	13,2	91,10	0,00	1 202,52	1 202,52	0,0000	0,0000
31		Zdi podpěrné a volné				1 237,59	1 467,37	2 704,96		0,9973
6	771101210R00	Penetrace podkladu pod beton	m2	1,5	48,50	35,92	36,83	72,75	0,0002	0,0003
7	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25	m3	0,375	3 125,00	991,33	180,55	1 171,88	2,5277	0,9479
8	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	1,25	520,00	210,34	439,66	650,00	0,0393	0,0491
9	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	1,25	227,00	0,00	283,75	283,75	0,0000	0,0000
10	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	0,9973	528,01	0,00	526,58	526,58	0,0000	0,0000
34		Stěny a příčky				4 626,77	2 237,02	6 863,78		0,3499
11	345232121R00	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm	m	6,5	874,00	4 580,74	1 100,26	5 681,00	0,0537	0,3489
12	596001101.R	Řezání zákrytových desek tl. 80 mm	kus	3	262,00	46,02	739,98	786,00	0,0004	0,0011
13	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	0,3499	1 133,99	0,00	396,78	396,78	0,0000	0,0000
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				10 954,93	5 329,02	16 283,95		24,0071
14	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (zámková dlažba)	m2	24	185,50	3 839,76	612,24	4 452,00	0,3780	9,0720

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15	56479111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného (pod kačirek)	m3	3,6	1 096,99	3 301,78	647,39	3 949,16	2,2040	7,9344
16	631571005R00	Náryp z kameniva těž. praneho (kačírku)	m3	0,8	2 950,00	1 787,52	572,48	2 360,00	1,6000	1,2800
17	45797111R00	Zřízení vrstvy z geotex.skl.do 1:5.š. do 3 m	m2	7	41,41	22,82	267,05	289,87	0,0003	0,0020
18	56485111R00	Podklad ze štěrku do 15 cm (rampa)	m2	5,75	185,50	919,94	146,68	1 066,63	0,3780	2,1735
19	45157311R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm (odvod z gajgru)	m3	1,875	1 062,00	1 083,11	908,14	1 991,25	1,8908	3,5452
20	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	24,0071	90,60	0,00	2 175,04	2 175,04	0,0000	0,0000
59		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				5 999,08	9 021,70	15 020,78		3,4911
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m2	12	275,50	490,56	2 815,44	3 306,00	0,0739	0,8868
22	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	12,6	398,00	5 014,80	0,00	5 014,80	0,1725	2,1729
23	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	18	245,51	258,66	4 160,52	4 419,18	0,0004	0,0065
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm (rampa)	m2	5,75	261,99	235,06	1 271,38	1 506,44	0,0739	0,4249
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	3,4958	221,51	0,00	774,35	774,35	0,0000	0,0000
711		Izolace proti vodě				121,36	311,50	432,86		0,0009
26	711823121RT4	Montáž nové fólie svísele vč.dodávky fólie	m2	4	108,00	121,36	310,64	432,00	0,0002	0,0009
27	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,0009	951,00	0,00	0,86	0,86	0,0000	0,0000
721		Vnitřní kanalizace				5 786,50	4 452,95	10 239,45		0,1296
28	721242110RT2	Lapač sítěšních splavenin	kus	1	663,34	420,00	243,34	663,34	0,0838	0,0838
29	721176224R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	12,5	692,68	5 312,50	3 346,00	8 658,50	0,0036	0,0446
30	721110914.R	Osazení roury do kanalizační šachty vykroužením a zapínáním studniční pěnou	kus	1	830,00	54,00	776,00	830,00	0,0012	0,0012
31	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,1296	676,00	0,00	87,61	87,61	0,0000	0,0000
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	12 250,00	12 250,00		0,0000
32	99001200.R	Demontáž+zpětné uložení betonového podkladu pod popelnici	kus	1	750,00	0,00	750,00	750,00	0,0000	0,0000
33	99001201.R	Zámečnické práce - zábradlí	soubor	1	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,0000	0,0000
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				10 571,36	6 154,20	16 725,56		8,9334
34	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	25	291,50	4 134,00	3 153,50	7 287,50	0,1880	4,7000
35	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	27	150,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,0600	1,6200
36	91700.01R	Řezání obrubníků	ks	5	95,00	85,20	389,80	475,00	0,0000	0,0000
37	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,035	2 835,00	2 302,16	632,06	2 934,23	2,5250	2,6134
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	8,9334	221,51	0,00	1 978,84	1 978,84	0,0000	0,0000
96		Bourání konstrukci				22,23	3 239,79	3 262,02		3,2475

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
39	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,66	2 589,99	22,23	1 687,16	1 709,39	2,2015	1,4530
40	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	4,55	204,50	0,00	930,48	930,48	0,2200	1,0010
41	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (rampa)	m2	5,75	60,80	0,00	349,60	349,60	0,1380	0,7935
42	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	5,75	47,40	0,00	272,55	272,55	0,0000	0,0000
	S	Přesuny sutí				0,00	1 474,07	1 474,07		0,0000
43	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	1,403	690,00	0,00	968,07	968,07	0,0000	0,0000
44	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-asfalt	t	1,1	460,00	0,00	506,00	506,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

91 091,97 Kč