

DODATEK č. 2 SMLOUVY

O DÍLO č. 2019/030

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: Městská část Praha – Dolní Měcholupy
se sídlem: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha – Dolní Měcholupy
zastoupená: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou městské části
IČ: 00231347 DIČ: CZ00231347
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2111281318/2700
tel.: +420 272 706 441, e-mail: urad@dolnimecholupy.cz

dále jako „**Objednatel**“

2. ZHOTOVITEL: **ADEVITA s. r. o.**
se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244862

dále jen „**Zhotovitel**“

t a k t o :

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 21. 11. 2019.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- A.** Čl. II smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje o odst. 2.4 tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, která se podpisem dodatku č. 2 stane přílohou č. 4 smlouvy.

- B.** Čl. XIII. smlouvy – CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA – se doplňuje o odst. 13.6 tohoto znění:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 2 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši **580 527,78 Kč bez DPH**

(slovy: pětsetosmdesátitřicetpětsetdvacetsedmkorunčeských78haléřů).

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy tím činí:

Cena bez DPH:	7 964 624,13 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH:	1 672 571,07 Kč
Cena s DPH:	9 637 195,19 Kč

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích tohoto dodatku připojují své podpisy.



Příloha č. 1 – Změnový list č. 6 a 7

OBJEDNATEL:

V Praze dne 29.7.2020

ZHOTOVITEL:

V Dolních Břežanech dne 29.7.2020



Protokol o změně díla
Změnový list č. 6

Předmět díla:	Přístavba jídelny a polytechnické učebny
Objednatel:	Městská část Praha – Dolní Měcholupy; IČ: 00231347
Zhotovitel:	ADEVITA s. r. o.; IČ: 04255071
TDS:	Sinreco, spol. s r.o.; IČ: 49617168
Projektant:	Huť architektury Martin Rajniš s.r.o. ; IČ: 24271667 autorizace projektu: [redacted]

Popis změny:

 Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ.

Změna "de minimis" dle § 222 odst. 4 ZZVZ - jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, změny jsou provedeny na žádost objednatele - zvyšují uživatelský komfort realizované zakázky. Tyto položky jsou nezbytné pro zdárné dokončení stavby v termínu, který umožní užívání přístavby na začátku školního roku 2020/2021. Toto platí pro každou jednotlivou položku. Zatřídění a zdůvodnění - viz příloha Změnového listu č. 1 - Oceněný soupis změn. Hodnota změny 4,23% původní hodnoty závazku.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:		
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	ANO
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - změna "de minimis"	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD	ANO
		dotatek k PD	X
	výrobní dokumentace	X	
	dokumentace skut. provedení	X	
	jiné	X	
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL6 bez DPH
	Cenový nárůst celkem bez DPH		253 530,49 Kč 4,23%
	Výše DPH	sazba: 21%	53 241,40 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		306 771,89 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 998 966,70 Kč
	Cena ZL1 bez DPH		62 118,00 Kč
	Cena ZL2 bez DPH		984 566,63 Kč
	Cena ZL3 bez DPH		47 198,00 Kč
	Cena ZL4 bez DPH		39 965,80 Kč
	Cena ZL5 bez DPH		251 281,22 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH (ZL1-6)		7 637 626,84 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		9 241 528,47 Kč
Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-	120 503,60 Kč -2,01%
	Vícepráce celkem bez DPH		374 034,09 Kč 6,23%
	Hodnota změny		494 537,69 Kč 8,24%
Termíny	Termín realizace změny:	dle platného HMG (příloha ZL2)	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	+ 0 dní	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel, Mgr. A. Jiří Jindřich	20. 2. 2020	[redacted]
	[redacted]	20. 2. 2020	[redacted]
Přílohy	Příloha č. 1: oceněný soupis změn		

STAVBA:

Přístavba jídelny a polytechnické učebny
Městská část Praha - Dolní Měcholupy, IČ: 00231347
ZHOTOVITEL: ADEVITA s.r.o., IČ: 04255071

ZMĚNOVÝ LIST č. 6**REKAPITULACE**

	MNP	VCP	celkem
STAVEBNÍ ČÁST	-70 607,60	327 873,09	257 265,49
ZDRAVOTECHNIKA	0,00	25 705,00	25 705,00
VYTÁPĚNÍ	-49 896,00	20 456,00	-29 440,00
			253 530,49

ZL č.6 / celkem MNP:	-120 503,60
ZL č.6 / celkem VCP:	374 034,09
ZL č.6 / ZMĚNA CELKEM:	494 537,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	257 265,49
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	
D	2	Zakládání	
D	5	Komunikace pozemní	

54	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenná těženého	m2	733,94	-14,600	-10 715,60
----	---	-----------	---	----	--------	---------	------------

55	M	56381007	koska dlažební žula drobná 8/10	m2	785,32	-14,892	-11 695,00
----	---	----------	---------------------------------	----	--------	---------	------------

56	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	296,33	41,573	12 319,34
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

56a	M		Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm, barva šedá, přírodní	m2	264,00	16,000	4 224,00
-----	---	--	---	----	--------	--------	----------

56b	K	43412-001	Montáž schodišťových ŽB stupňů do bet.lože	m	1 225,00	11,950	14 638,75
-----	---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

56c	M	434-221	Schodišťový stupeň ŽB přímý hladký, barva šedá, přírodní, 350x150x800 mm	ks	1 460,00	2,000	2 920,00
-----	---	---------	--	----	----------	-------	----------

56d	M	434-222	Schodišťový stupeň ŽB přímý hladký, barva šedá, přírodní, 350x150x850 mm	ks	1 656,00	2,000	3 312,00
-----	---	---------	--	----	----------	-------	----------

56e	M	434-223	Schodišťový stupeň ŽB přímý hladký, barva šedá, přírodní, 350x150x900 mm	ks	1 664,00	1,000	1 664,00
-----	---	---------	--	----	----------	-------	----------

56f	M	434-224	Schod.stupeň ŽB rohový, barva šedá, přírodní, 350x150x800	ks	1 926,00	1,000	1 926,00
-----	---	---------	---	----	----------	-------	----------

			Odstranění původní dlažeb, doplnění podkladů a beton.lože pod schodiště a podestu vč.zhutnění po vrstvách pod nové schodiště	kpl	2 445,00	4,000	9 780,00
					4 460,00	1,000	4 460,00

ZDŮVODNĚNÍ

odst.4 (de minimis)	
MNP	70 607,66
VCP	327 873,09
ZMĚNA CELKEM	398 480,68
	257 265,49
	-192 734,51

		MNP - dle pokynu objednatele

		MNP - dle pokynu objednatele

materiálová záměna dle pokynu objednatele - snížení ceny

			12 319,34

			4 224,00

			14 638,75

			2 920,00
			3 312,00
			1 664,00
			1 926,00
			9 780,00
			4 460,00

			chyba PD
			chyba PD
			chyba PD
			chyba PD
			chyba PD
			chyba PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	ZDVOVDNĚNÍ
58	K	612325302	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Vápen cementová omítka oslění nebo nadpraží štuková 1. INP----- výkres c.D.1.3. Pudovýs přízemí stavající okno mezi m.c.0 i/07 - oprava ostění po vybourání okenních (1,8*2,4)*2,0,3 (1,2*1,8)*2,0,1 Mezisouvčet Srouček D4 (2,6*2+1,38)*0,2 D6 (2,6*2+1,18)*0,2 D5 (2,6*2+1,18)*0,2 D7 (2,1*2+0,9)*0,2 D8 (2,1*2+1,4)*0,2	m2	621,10	6,008	3 731,57	chybějící výměra dle PD
60	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněním podkladu sklovláknitým vličením do tmelů stěn sokl východ 12,5*0,6*0,4*0,4 jih 11,5*0,45 západ 0,75*16,5 sever 0,9*1,1 5,4*0,9 interiér-stěny (4,9+1,4,3+2,1)*2,74 10,5*2,74 D4 1,38*2,6*-1 D6 1,18*2,6*-1 (1,5*2+1,8*2)*2,74 D6 1,18*2,6*-1 D5 1,18*2,6*-1 D7 0,9*2,1*-1 fasáda TV jih 2,8*1,15	m2	177,06	99,870	17 683,40	změna dle projektanta
61	K	613321141	Vápen cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně VPC omítka 1,49*2,74 (1,2+5,3+3,2)*2,74 D7 0,9*2,1*-1 D8 1,4*2,1*-1	m2	334,00	25,831	8 627,42	změna dle projektanta
61	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky 2-3 mm Ytong-perlinka: (4,9+1,4,3+2,1)*2,74 10,5*2,74 1,38*2,6*-1 1,18*2,6*-1 (1,5*2+1,8*2)*2,74 1,18*2,6*-1 1,18*2,6*-1 0,9*2,1*-1 keramický obklad -1,5	m2	162,20	89,034	14 441,31	změna dle projektanta
62c	K	6324-003	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pod PVC; vč. penetrace	m2	281,00	140,500	39 480,50	změna dle projektanta
32	K	CN-ZTI	Doprava	kpl	2 600,00	1,000	2 600,00	změna dle projektanta
33	K		Zredlo 1000x500 mm bez rámu lepené k podkladu, vč. zacištění	ks	2 890,00	1,000	2 890,00	změna dle projektanta
			Doplnění obkladu keramických pl.do 1 m2 D+M W/C - doplnění po montáži dveří	ks	1 150,00	2,000	2 300,00	změna dle projektanta
69	K	936005236R	Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž prvků dětského hřiště	kus	1 376,15	-6,000	-8 256,88	MNP - dle pokynu objednatel

ZL 06-2020								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	ZDŮVODNĚNÍ
D	997		Présun sutě					
D	998		Présun hmot					
100	K	998011001	Présun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy výšky do 6 m. nová výměra 3.19.354	t	251,38	7,817	1 965,00	Présuny navazující na změny HSV
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	712		Povlakové krytiny					
124a	K	103-221	Děrování kačírková lišta rovná AL 80/120 mm D=M	m	322,00	25,000	8 050,00	změna dle projektanta
124a	K	103-222	Děrování kačírková lišta ohebná AL 80/120 mm D=M	m	366,00	8,000	2 928,00	změna dle projektanta
D	760323		Ostatní					
183	K	76032314	2,3/14 - Oplocení vsakovací nádrže v 1,0m, ocelové sloupky, pletivo, povrchová úprava pozink.-plast. D=M	m	596,33	-16,000	-9 541,28	MNP - dle pokynu objednatele
182a	K	760-001	Montáž nosné konstrukce kastlíku z dřev.lati a dřevěných překližek. vč.montážního, spoj.materiálu a formátování desek 3.125*4+2.8	m	920,00	15,300	14 076,00	změna dle projektanta
182b	M	760-002	Překližka konstrukční vrstvená multiplex tl. 21 mm, deska délky 2500 mm	ks	1 550,00	6,000	9 300,00	změna dle projektanta
182c	M	60514106	Řezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	7 174,31	0,264	1 894,02	změna dle projektanta
182d	K	760-003	Montáž tepelně izolačních desek lepením na PU lepidlo nadpráz: (3.125*4+2.8)*0,26 2.4*0,26	m2	664,00	7,176	4 764,86	změna dle projektanta
182e	M	760-004	Deska tepelně izolační z fenolické pěny tl.20 mm svítele (0,3*0,2+0,2+0,2)*2,96	bal	2 685,60	1,000	2 685,60	změna dle projektanta
182f	K	760-005	Montáž tepel.izolace z MV tl. 60 mm	m2	122,00	3,980	485,56	změna dle projektanta
182g	M	760-006	Tepel.izolace z MV Isover TF Profi tl. 60 mm	bal	526,00	3,000	1 578,00	změna dle projektanta
182h	M	760-007	Obložení kastlíku z desek cetris, vnitřní rozměr kastlíku 140 x 260 mm kastlík svítele (3.125*4+2.8)*0,26*2 kastlík vrchní záklop (3.125*4+2.8)*0,14 boční záklopy (0,14*0,26)*10	m2	646,00	10,462	6 758,45	změna dle projektanta
220	M	59590737	deska cementofibrková bez povrchové úpravy tl.12mm 10,46	m2	234,86	14,647	3 439,98	změna dle projektanta
73	K	94910111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlaty do 1,9 m 1,4	m2	44,04	32,200	1 417,98	změna dle projektanta
6324-004			Montáž PVC krytín z pásů lepením k podkladu 15,1*2	m2	226,00	140,500	31 753,00	změna dle projektanta
			montáž - rozvinutí krytíny podél dalších stěn					
			mě 01-jideha 66,7					
			mě 02-účebna 70,5					
			mě 04-vstup 3,3					
62d	K	6324-005	Krytina heterogenní PVC - FATRA LINO Dual 309, celková tl. 2 mm, tl.nášlapné vrstvy 0,8 mm, šířka role 1,5 m, délka návinu 12 m výměra 140,5	m2	311,20	162,000	50 414,40	změna dle projektanta
			koef.provoz 1,1					
			vyměra celkem 154,55					
			celkem 9 rolí po 12 m 9*18					

ZDUVODNĚNÍ

odst.4 (de minimis)

změna dle projektanta

změna dle projektanta

změna dle projektanta

změna dle projektanta

dle požadavku objednatel

změna dle projektanta

MNP - dle pokynu objednatel
MNP - dle pokynu objednatel

MNP - dle pokynu objednatel
MNP - dle pokynu objednatel

změna dle projektanta

změna dle projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
62e	K	6324-006	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařovaných za tepla montáž - rozvinutí krytiny podél dělících stěn 16,5*16,8*17*17,6*3,78*6,3	m	56,00	77,980	4 366,88
62f	K	6324-007	Montáž obvodových soklíků - hliníkových stěna 1 0,2*4,95*14,3*2,1*1,0,5*0,3*1,2*0,87*0,2*0,2*8,5 stěna 2 1,8*2*1,5*2*0,15*4*1,1*0,8 sloupy 1 (0,16*4)*6 sloupy 2 (0,16*3)*5	m	164,00	39,720	6 514,08
62g	K	6324-008	Sokl hliník elox silver mat 60/2000 mm	bal	178,00	40,000	7 120,00
D	762		Konstrukce tesafské				
208b	K	99876-01	Obložení světlíku deskami SDK tl. 12,5 mm, vč. ukončení lištou po obvodu Obklad světlíků ze strany z interiéru, vč. pomocného lešení (9,2*2*0,6*2)*0,6 (2,7*2*0,6*2)*0,6	m2	665,00	15,720	10 453,80
208c	K	99876-01	Malba bílá omyvatelná, Primalex Fortisimo Výmalba obkladu světlíků ze strany z interiéru, vč. pomocného lešení (2,7*2*0,6*2)*0,6	m2	116,00	15,720	1 823,52
208d	M	998-002	Deska SDK RF 12,5 mm RED položka 208a-bm 23,3 v 0,46 m2 10,718 počet vrstev 2 položka 208a/m2 21,436 položka 208b/m2 15,720 m2 celkem 37,156 koef 1,1 celkem 40,8716	m2	62,00	40,872	2 534,04
D	764		Konstrukce klempířské				
D	766		Konstrukce truhlářské				
232	K	766492100	Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění	m2	422,94	-13 839	-5 853,01
233	M	3020220997	Velkoplošná biodeska tl. 10mm smrk	m2	596,33	-15,223	-9 077,94
D	767		Konstrukce zámečnické				
D	772		Podlahy z kamene				
248	K	772991111	Dřazby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	36,70	-140,500	-5 155,96
249	K	772991431	Dřazby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	73,39	-140,500	-10 311,93
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
258	K	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m malbat	m2	4,59	170,030	779,96
259	K	784221101	Malby z malťských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m VPC omítka 25,831 šluk 89,034 ostění: nadpraží 8,468 WC-stěny (2*1,5*2*1,4)*0,7 WC-strop 1,5*1,4 trasa elektro: 36,55	m2	33,94	170,030	5 771,66

SOUPIS PRACÍ

ZL 06-2020

Název: Příslušenství a polytechnické zásobny, Dolní Měcholupy
 Objekt: SOUPIS - Technická vybavení budov
 kategorie: Zdravotechnika - vnitřní

Adresa: Městská část Praha - Dolní Měcholupy
 Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Dotčení:

odst. 4 (dle
 minimis)

PČ	Typ	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MNP	VCP	ZDŮVODNĚNÍ
25 705,00						0,00		
ZMĚNA CELKEM						25 705,00		

Náklady soupisu celkem

D Zdravotechnika vnitřní

D	D	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MNP	VCP	ZDŮVODNĚNÍ
Vnitřní kanalizace								
10	K	ks	1,000	2 100,00	2 100,00			2 100,00 změna dle projektanta
11	K	m	10,000	60,00	600,00			600,00 změna dle projektanta
12	K	m	12,000	282,00	3 384,00			3 384,00 změna dle projektanta
13	K	sbr	1,000	725,00	725,00			725,00 změna dle projektanta
Vnitřní vodovod								
14	K	m	28,000	265,00	7 420,00			7 420,00 změna dle projektanta
15	K	m	28,000	55,00	1 540,00			1 540,00 změna dle projektanta
16	K	kpl	1,000	750,00	750,00			750,00 změna dle projektanta
17	K	ks	2,000	1 150,00	2 300,00			2 300,00 změna dle projektanta
18	K	sbr	1,000	736,00	736,00			736,00 změna dle projektanta
19	K	ks	2,000	221,00	442,00			442,00 změna dle projektanta
Zařizovací předměty								
20	K	ks	1,000	3 260,00	3 260,00			3 260,00 změna dle projektanta
21	K	ks	1,000	2 448,00	2 448,00			2 448,00 změna dle projektanta

Protokol o změně díla
Změnový list č. 7

Předmět díla:	Přístavba jídelny a polytechnické učebny
Objednatel:	Městská část Praha – Dolní Měcholupy; IČ: 00231347
Zhotovitel:	ADEVITA s. r. o.; IČ: 04255071
TDS:	Sinreco, spol. s r.o.; IČ: 49617168
Projektant:	Huť architektury Martin Rajniš s.r.o. ; IČ: 24271667 autorizace projektu

Popis změny:

 Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ - jedná se o práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, přičemž změna dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů. Změnu vyvolal objednatel na základě revize PD. Tyto položky jsou nezbytné pro zdárné dokončení stavby v termínu, který umožní užívání přístavby na začátku školního roku 2020/2021. Toto platí pro každou jednotlivou položku. Zařídění viz příloha č. 1 Změnového listu - Oceněný soupis změn. Hodnota změny 5,45% původní hodnoty závazku.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:		
		rošíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	ANO
		§ 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD	ANO
		dodatek k PD	X
	výrobní dokumentace	X	
	dokumentace skut. provedení	X	
	jiné	X	
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL7 bez DPH
	Cenový nárůst celkem bez DPH		326 997,29 Kč 5,45%
	Výše DPH sazba:	21%	68 669,43 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		395 666,72 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 998 966,70 Kč
	Cena ZL1 bez DPH		62 118,00 Kč
	Cena ZL2 bez DPH		984 566,63 Kč
	Cena ZL3 bez DPH		47 198,00 Kč
	Cena ZL4 bez DPH		39 965,80 Kč
	Cena ZL5 bez DPH		251 281,22 Kč
	Cena ZL6 bez DPH		253 530,49 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH (ZL1-7)		7 964 624,13 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		9 637 195,19 Kč
			- Kč 0,00%
Změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		326 997,29 Kč 5,45%
	Vícepráce celkem bez DPH		326 997,29 Kč 5,45%
	Hodnota změny		
Termíny	Termín realizace změny:	dle platného HMG (příloha ZL2)	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	+ 0 dní	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel, Mgr. A. Jiří Jindřich	29.7.2020	
		29.7.2020	
Přílohy	Příloha č. 1: oceněný soupis změn		

STAVBA: Přístavba jídelny a polytechnické učebny
OBJEDNATEL: Městská část Praha - Dolní Měcholupy, IČ: 00231347
ZHOTOVITEL: ADEVITA s.r.o., IČ: 04255071

ZMĚNOVÝ LIST č.7

REKAPITULACE

	MNP	VCP	celkem
STAVEBNÍ ČÁST	0,00	326 997,29	326 997,29
326 997,29			

ZL č.7 / celkem MNP:	0,00		
ZL č.7 / celkem VCP:		326 997,29	326 997,29
ZL č.7 / ZMĚNA CELKEM:			326 997,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

326 997,29

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 2 Zakládání

D 5 Komunikace pozemní

61	K	62251111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková středněznámá stěn	m2	481,65	6,116	2 945,78
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------

- 1. tenkovrstva omitka soklu
 - strana vychod
 - HH=-0,150 SH=-0,300 v.0,15m (12,74+1,49)*0,15 "detail D1
 - strana sever
 - HH=-0,050 SH=-0,900 v.0,85m 8,08*0,85 "detail D11
 - strana zapad
 - HH=-0,450 SH=-0,900 v.0,45m 15,92*0,45 "detail D2
 - HH=-0,050 SH=-0,900 v.0,85m (0,2+3,15)*0,85
 - strana jih
 - detail D17
 - HH=-0,050 SH=-0,960/-0,150 v.0,51m (11,625)*0,51

TO_sokli
 sokl
 vychod 12,5*0,6+0,4*0,4
 jih 11,5*0,45
 zapad 0,75*16,5
 sever 0,9*1,1
 5,4*0,9

22	K	CN-ZTI	Montáž obkladů keramických vč. vyspárování	m2	622,00	1,200	746,40
23	M	CN-ZTI	Obklad keramický 10 x 10 cm, barva bílá mat	m2	612,00	2,000	1 224,00
25	K	CN-ZTI	Přesun hmot pro obklady keramické	%	0,25	1 970,400	492,60
26	K	CN-ZTI	Montáž dlažeb keramických vč. vyspárování	m2	556,00	2,400	1 334,40
27	M	CN-ZTI	Dlažba keramická Taurus Granit 30x30 cm	m2	650,00	3,000	1 950,00
28	K	CN-ZTI	Hydroizolace stěrková jednotlobová podlah	m3	466,00	2,400	1 118,40
29	K	CN-ZTI	Sítkon přechodu podlaha stěny	m	65,00	5,400	351,00
30	K	CN-ZTI	Přechodová lišta Al elox stříbrná D+M	ks	350,00	1,000	350,00
31	K	CN-ZTI	Přesun hmot pro dlažby keramické	%	0,15	5 103,800	765,57

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
84a	K	968072-01	Vysekáni překládů keramických, části zdiva a zpětné osazení na MC, úprava výšky otvoru a šířky sekáním, vč. zacištění hrubou omitkou	ks	4 122,00	1,000	4 122,00
84b	K	968072-02	Vysekáni překládů keramických, části zdiva a zpětné osazení na MC, úprava výšky otvoru a šířky sekáním, vč. zacištění hrubou omitkou	ks	2 665,00	1,000	2 665,00

odst.5 (dodatečné práce)

MNP	0,00
VCP	326 997,29
ZMĚNA CELKEM	326 997,29

326 997,29

	2 945,78
--	----------

dle revize PD

ZDUODBNĚNÍ

- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD
- chybějící výměra v PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
uprava otvorů pro Al dveře D07							
84a	K	968072-03	Výřezání kapes ve zdivu YTONG pro navázání zdiva - dozdění obvod. zdiva k dřevěnému sloupu	ks	2 550,00	1,000	2 550,00
84b	K	968072-04	Zhrácení ŽB podezdívky řezáním a vybouráním	ks	955,00	1,000	955,00
84c	K	968072-05	Doplnění zdiva Ylong deskou Cetis - úprava staveb otvoru dřev.dveří D03, celoplošné lepení + chem.kotvení	ks	1 150,00	1,000	1 150,00
7	K		Úprava stávajícího oplocení, ukončení rohu	kpl	1 850,00	1,000	1 850,00
	K		Výřezání a vybourání asfaltu, výkop a betonáž schodu vč.beanění a odbednění venkovní schodiště	kpl	3 250,00	1,000	3 250,00
	K		Montáž liniového žlábu vč.roštu do betonového lože, vč.napojení	m	665,00	1,500	997,50
	K		Žlab s líniovým mlstkovým roštem ACO EuroSelf 1,0m	ks	1 240,00	2,000	2 480,00
D	997		Přesun sutě				
D	998		Přesun hmot				
100	K	969011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvářímc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	251,38	11,141	2 800,65
			nová výměra				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
102	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S natěrem penetračním	m2	32,11	52,005	1 669,90
			výměra dle pol.107				
			celkem				
103	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	46 605,50	0,019	862,79
			nová výměra				
107	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAJP na ploše svíslé S	m2	132,11	52,005	6 870,44
			izolace po obvodu dřeva (stropnic) - izolace kolem dřeva				
			východ (0,2*0,46)*12,5				
			sever (0,2*0,46)*2,2				
			8,7*0,8				
			západ 19,96*0,8				
			jih 11,5*0,65				
			izolace kolem světlíkových podsad				
			(9,2*2+0,6*2)*0,5				
			(2,75*2+0,6*2)*0,5				
			doplněno				
			nová výměra celkem				
108	M	62655001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	125,69	62,406	7 843,71
			d.č.1				
			nová výměra				
			62,005*1,2				
			nová výměra celkem				
D	713		Izolace tepelné				
151	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložerím jednovrstvě	m2	426,61	129,407	55 205,57
			zadni vstup 0,4*2,85				
			východ 12,5*2,85				

odst.5 (dodatečné práce)

chybějící výměra v PD
chybějící výměra v PD
chybějící výměra v PD
chybějící výměra v PD
chybějící výměra v PD

dle požadavku objednatel
dle požadavku objednatel

Přesuny navazující na změny HSV

chybějící výměra v PD

chybějící výměra v PD

chybějící výměra v PD

chybějící výměra v PD

chybějící výměra v PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	odst.5 (dodatečné práce)
ZL07-2020								
153	M	63148159	sever 5,5*2,85+0,6*7,82 jih (8,8+1,18)*3,17 TI fasáda západ 15,5*0,5 pod parapetem světlíky tl. 100 mm 9,2*0,65+9,2*0,51+2,75*0,65+2,75*0,51 (0,58*0,6)*4 9,2*0,65+9,2*0,51+2,75*0,65+2,75*0,51 (0,58*0,6)*4 nová výměra	m2	151,38	16,017	2 424,55	chybějící výměra v PD
			deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 60mm				2 424,55	
			15,254 1,05 celkem					
155	M	63148164	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 160mm 88,7686 1,05 93,20703 nová výměra	m2	452,29	92,598	41 881,49	chybějící výměra v PD
155a	M	63148164	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 100mm TI fasáda západ 7,75	m2	267,89	25,304	6 778,79	chybějící výměra v PD
			pod parapetem světlík 100 mm celkem koef 1,1					
160	K	713131171R	Montáž tepelné izolace stěn připevněné sponkami difúzní, tloušťka izolace do 5 mm zadní vstup 1,5*3,8 východ 12,5*3,8+3 sever 8,7*1 5,5*3,2 2,5*0,6 západ 20*1 16,5*0,7 jih 12,2*1*1 10*3 1,2*3 visuté stěny (1,2*2+0,5)*2 (0,5*1,2)*4 světlík (1,1*2+2,6*2)*1 pod dřevěnou podlahou 16,5*2,3	m2	68,81	49,311	3 392,96	chybějící výměra v PD
161	M	26329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větrávaných fasád s oteplenými spárami (spára max 20 mm, max 20% plochy) fasáda 214,910 214,910 1,12	m2	96,33	66,820	6 436,81	chybějící výměra v PD
161a	M	26329038	Difúzní páska černá, bal 25 m	ks	686,00	8,000	5 488,00	chybějící výměra v PD
D		760	Výrobky					
D		760311	Okna					
D		760312	Dveře vstupní					
D		760313	Dveře vnitřní					
D		760314	Světlíky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	odst.5 (dodatečné práce)
D		760316	Truhlářské výrobky					
D		760322	Mobilní příčky					
D		760323	Ostatní					
182i		763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednotlivých WC-dmž 1,55*1,4	m2	99,30	2,170	215,48	chybějící výměra v PD
182j		763131571	SDK podhled deska 1x 12,5 bez T1 jednovrstva spodní kce profil CD+UD WC - zpětná montáž	m2	773,00	2,170	1 677,41	chybějící výměra v PD
182k		7631-001R	Kaslik SDK v předštině, opláštění instalací	kpl	1 302,00	1,000	1 302,00	dodatečně požadováno objednatel
1	K		Provedení sondy v podlaze za účelem zjištění pozice kanalizace	kpl	1 000,00	1,000	1 000,00	dodatečně požadováno objednatel
2	K		Demontáž dlažeb s vyřezáním spár hmoty po obvodu	kpl	450,00	1,000	450,00	dodatečně požadováno objednatel
3	K		Vybourání podkladních vrstev potěru, tepelných izolací a izol.profi.vodě, desky z armovaného betonu	kpl	1 980,00	1,000	1 980,00	dodatečně požadováno objednatel
4	K		Výkop a obnažení kanalizace pro dopojení + zpětný zásep	kpl	400,00	1,000	400,00	dodatečně požadováno objednatel
5	K		Betonáž podkladního betonu	kpl	500,00	1,000	500,00	dodatečně požadováno objednatel
6	K		Zatolování podkladu stěrkovou bitumen,izolací, napojení izolace na stávající	kpl	850,00	1,000	850,00	dodatečně požadováno objednatel
7	K		Doplnění betonu základové desky, doplnění tepel,izolace	kpl	1 150,00	1,000	1 150,00	dodatečně požadováno objednatel
8	K		Betonáž cementového potěru v5.vložení sítí KARI, dilatáč.pásky po obvodu	kpl	2 250,00	1,000	2 250,00	dodatečně požadováno objednatel
9	K		Naložení m odvoz a likvidace vybouraných materiálů	kpl	900,00	1,000	900,00	dodatečně požadováno objednatel
D		762	Konstrukce tesarské					
186	K	762341280	Bednění a latování montáž bednění sřích rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementofiskových nebo cementových na sraz nad váním sválek: (12,5*2+1,66*2+6,55*2)*0,46	m2	110,09	15,254	1 679,34	chybějící výměra v PD
			Nova výměra-sfacha: 183 888*2					
			Celkem					
			doplňeno-světlíky 9,2*0,65+9,2*0,51+2,75*0,65+2,75*0,51					
			(0,58*0,6)*4					
187	M	59030904	deska sádrovláknita univerzální tl 10mm	m2	181,65	16,017	2 909,46	chybějící výměra v PD
			Nova výměra: 388,669*1,05					
			Celkem 408,10245					
			výměra-světlíky 15,254					
			koef 1,05					
188	K	763782212	Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z pinostěnných nosníků (např. trámů, průvláků, překladů) konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	189,00	24,930	4 711,77	chybějící výměra v PD
			doplnění pro světlíky 4*0,6					
			západ-pro ukování atiky 15,45					
			ostění u dřevěných dveří 2,88					
			průvlak nad dveřmi D5 2,1*2					
202	M	302020701	Masivní konstrukční dřevo KVH NSI, smrk	m3	15 266,00	0,274	4 177,33	chybějící výměra v PD
			Nova výměra: 1. hranoly KVH masiv smrk s nepohledovou kvalitou					
			1f 0,676					
			1g 0,406					
			3 0,156					
			4a 0,515					
			4b 0,066					

ZL 07-2020								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	odst.5 (dodatečné práce)
			celkem 1,819 koef 1,1 doplnění pro světliky 2,4*0,06*0,2 západ-pro ukotvení atky 15,45*0,06*0,2 ostění u dřevěných dveří 2,88*0,06*0,2 průvlák nad dveře (2,1*0,06*0,26)*2 celkem 0,24876 koef 1,1					
	K	705-002	Demontáž provizorní příčky v jídelně, vč.odvozu demontovaných materiálů opatrná demontáž	m2	168,00	11,544	1 939,39	1 939,39
	K	705-003	Úklid a vyčištění jídelny po demontáži příčky	kpř	2 900,00	1,000	2 900,00	2 900,00
208	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1 695,00	0,822	1 393,92	1 393,92
			Původní výměra: 7,21 Nova výměra: 8,25470					
208a		998-001	Obložení dřev.konstrukcí deskami SDK, dvojitý záklap vč.imelení každé vrstvy Dřevo - exteriér po obvodu - svíse (tělocvična a terasa)	m	279,00	23,300	6 500,70	6 500,70
			zadní vstup 2.1 východ 12.5 sever 8.7					
	D	764	Konstrukce klempířské					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
219	K	766416241	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek pldo 1,5 m2 ostění (0,25*2,5)*6 nadpráží (1,2*1,4+2,4)*0,25 visuté stěny (1,25*3,2)*4 (0,4*3,2)*2 (0,4*1,25)*4	m2	151,38	25,560	3 869,17	3 869,17
219	K	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 tl.20 mm STŘECHA Cetris tl. 20 mm	m2	322,00	38,114	12 272,71	12 272,71
			světliky svíse 9,2*0,65+9,2*0,51+2,75*0,65+2,75*0,51 (0,58*0,6)*4 světlik - lišec (9,2*2+0,6*2+2,8*2+0,6*2)*0,15 zpevnění žlabu (0,2*0,5+0,2)*21					
220a	M	59590737	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl.20mm	m2	422,00	43,831	18 496,72	18 496,72
			38,114 koef 1,15					
221	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový KVH 60x160	m	122,00	136,576	16 662,26	16 662,26
			východ 12,5*4 sever 0,5*4 5,5*6 7,76 západ 2*4*0,6 KVH60x100 východ 9*4 sever 3,35*4*1*4 parapet 30,8759 KVH 60x40 východ 3,6*12 1*9 sever 2,8*3*3*1+1,2*2	107,16				
			84,276					
			326,510					

ZL 07-2020							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
202a	M	3020202701	<p>2,8*3+1*3 3,35*13 1*11 západ 1*21 1*16 15,5*2 jin 3,17*18 1*14 visuté stěny (3,25*7+1,25*4)*2 látě 60x40 hrubé dřevěná kce světlíku 16*0,6+2*0,5 6*0,6+2*0,5 9,2*2+0,6*2+2,75*2+0,6*2</p> <p>Konstrukční hranol KVH NSI: smrk KVH 60x160 bm: 107,16 koef 1,1 celkem bm 117,876 celkem m3 1,1316096 KVH 60x100 bm: 84,276 koef 1,1 celkem bm 92,70349 celkem m3 0,55622094 KVH 60x40 bm: 326,510 koef 1,1 celkem bm 359,161 celkem m3 0,8619864</p>	m3	15 266,00	2,550	38 925,51
fasáda							
chybějící výměra v PD							
225	K	766423343	<p>sever 9,1*2,92 západ 15,6*0,68 jih 12,5*0,99</p> <p>podhled podlaha 16,5*2,3</p> <p>Příplatek k podhledům za obtížnost montáže v prostoru výšky do 80 cm mříž fólie, látování a desek četis deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 12mm FASÁDA desky tl. 12 mm, rozměr 3350x1250 mm</p>	m2	285,41	14,217	4 199,88
chybějící výměra v PD							
227	K	766427112	<p>sever podhled 7 západ podhled 4 jin podhled 4 podlaha podhled 10 počet desek celkem 25 m2/deska 4,1875 m2 celkem 104,6875</p>	m2	182,00	37,950	6 906,90
chybějící výměra v PD							
226	M	59590737	<p>sever podhled 7 západ podhled 4 jin podhled 4 podlaha podhled 10 počet desek celkem 25 m2/deska 4,1875 m2 celkem 104,6875</p>	m2	234,86	24,071	5 653,26
chybějící výměra v PD							
235	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	755,05	10,822	8 170,77
chybějící výměra v PD							