

## Položkový rozpočet

### Čištění rybníků v areálu Zoo a BZ m. Plzně, p.o.

Uchazeč ocení jednotlivé agregované položky, v cenách bude započteno: vytvoření provizorního sjezdu na dno vypuštěného rybníka, odbagrování bahna a nánosů, naložení na manipulační techniku, naložení na "vodotěsný" dopravní prostředek, odvoz na místo určené zadavatelem, vysypání vytěženého materiálu, rozprostření vytěženého materiálu na vrstvu cca 40 cm, odstranění provizorního sjezdu, terénní úpravy po ukončení prací (vedení přilehlých ploch do původního stavu), pravidelné čištění vnitroareálových a veřejných komunikací po dobu realizace stavby.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Rybník č. 1 Velký africký výběh (plocha cca 1830 m <sup>2</sup> , sediment tl. 0,40 m)				
1	122703601R00	Odstranění bahna a nánosů ze dna rybníku	m <sup>3</sup>	732,00000	<b>355,00</b>	259 860,00
2	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů do vzdálenosti 900 m s uložením na určené místo a rozprostřením na tl. cca 0,40 m	m <sup>3</sup>	732,00000	<b>240,00</b>	175 680,00
		Rybník č. 2 Hrošici (plocha cca 1600 m <sup>2</sup> , sediment tl. 0,40 m)				
3	122703601R00	Odstranění bahna a nánosů ze dna rybníku	m <sup>3</sup>	640,00000	<b>355,00</b>	227 200,00
4	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů do vzdálenosti 930 m s uložením na určené místo a rozprostřením na tl. cca 0,40 m	m <sup>3</sup>	640,00000	<b>240,00</b>	153 600,00
		Rybník č. 3 (plocha cca 940 m <sup>2</sup> , sediment tl. 0,70 m)				
5	122703601R00	Odstranění bahna a nánosů ze dna rybníku	m <sup>3</sup>	658,00000	<b>340,00</b>	223 720,00
6	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů do vzdálenosti 650 m s uložením na určené místo a rozprostřením na tl. cca 0,40 m	m <sup>3</sup>	658,00000	<b>240,00</b>	157 920,00
7	<b>Celková cena</b>	<b>součet ceny rybníky č. 1,2,3 v Kč bez DPH</b>	<b>Kč</b>			1 197 980,00