

Dodavatel: IČO: 26829657 DIČ: CZ26829657

ALPBAU s.r.o.
Hněvotínská 1236/58A
779 00 Olomouc

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

číslo: 2000356

Variabilní symbol: 2000356
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČO: 70234001 DIČ: CZ70234001

krajský soud Ostrava, oddíl C
vločka č. 27848

Banka / SWIFT:
Číslo účtu:
IBAN (BIC):

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mate
Rožňavská 728/21
77900 Olomouc - Nové Sady

Číslo obj. / datum:
Původní číslo obj.:
Dodací list:

Tel.:
E-mail:

Forma úhrady: převodem
Způsob dopravy:
Číslo zakázky: 0 Středisko: 0

Datum vystavení: 08.12.2020
Datum splatnosti: 22.12.2020
Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 08.12.2020

Fakturuje Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
----	----------	-----------------	---------	--------------------

Stavební práce v prostorách ZŠ Rožňavská - dle položkového rozpisu
- oprava WC chlapci 1.p.

stavební práce	sou	1	100 633,20	21%	100 633,20
specifikace	sou	1	48 780,00	21%	48 780,00
ostatní práce	sou	1	28 900,00	21%	28 900,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	178 313,20		178 313,20
Součet	178 313,20	0,00	178 313,20

Celkem k úhradě CZK **178 313,20**

Plnění je uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH

Daň odvede zákazník

Vystavil: E-mail:
Telefon:

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
 Z 3/2020 (Oprava WC chlapci I.poschodí ZŠRožňavská)


strana 1

STAVBA, OBJEKT			
stavba	WC chlapci		
objekt	Hlavní budova ZŠ Rožňavská.		
JKSO	8	SKP	45

DODAVATEL	ODBĚRATEL
ALPBAU s.r.o. ič: 26829657 dič: CZ26829657 Hněvotínská 1236/58A 779 00 Olomouc	Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola, příspěvková organizace Olomouc ič: 70234001 dič: CZ70234001 Rožňavská 21 779 00 Olomouc

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	58 834,70	41 798,50	0,00	100 633,20
specifikace	0,00	48 780,00	0,00	48 780,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00
Σ	58 834,70	119 478,50	0,00	178 313,20

Σ	cena objektu		178 313,20
	DPH 21 % ze základu	178 313,20	37 445,77
	cena objektu včetně DPH		215 758,97



složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 3/2020 (Oprava WC chlapeci I.poschodí ZSRožňavská)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
28 (Zpevňování hornin a konstrukcí)									
<i>stavební práce</i>									
1	289 90 2111 /00	Otlučení omítek stěn	m2	44,000	382,50	16 830,00	0,00021	0,00908	21
Σ 28 (Zpevňování hornin a konstrukcí)						16 830,00		0,00908	
45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)									
<i>stavební práce</i>									
2	451 31 1111 /00	Beton pod dlažbu B7,5 tl. do 100mm	m2	22,000	257,50	5 665,00	0,22340	4,91480	21
Σ 45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)						5 665,00		4,91480	
61 (Úprava povrchů vnitřní)									
<i>stavební práce</i>									
3	612 42 1534 /00	Omítka vnitřní stěn vápenná nebo vápenocementová s 2x tkaninou.štuková	m2	44,000	342,50	15 070,00	0,05360	2,35844	21
Σ 61 (Úprava povrchů vnitřní)						15 070,00		2,35844	
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)									
<i>stavební práce</i>									
4	965 04 3341 /00	Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových s potěrem do tl. 10cm nad 4m2	m3	2,200	6 313,50	13 889,70			21
Σ 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						13 889,70			
979 (Odvoz sutí)									
<i>stavební práce</i>									
5	979 08 1111 /00	Odvoz sutí na skládku do 10km	t	8,000	348,50	2 788,00			21
6	979 08 2212 /00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50m (naložení a složení)	t	8,000	190,50	1 524,00			21
7	979 09 3111 /00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	8,000	383,50	3 068,00			21
Σ 979 (Odvoz sutí)						7 380,00			
Σ HSV						58 834,70		7,28232	
PSV									
725 (Zařizovací předměty)									
<i>stavební práce</i>									
8	725 11 2021 /00	Klozet keramický - závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 972,50	3 972,50	0,02034	0,02034	21
Σ 725 (Zařizovací předměty)						3 972,50		0,02034	
726 (Instalační prefabrikáty)									
<i>stavební práce</i>									
9	726 11 1032 /00	Nádrž s ovládáním zepředu závěsná do masivní zděné konstrukce v.1200mm	soubor	1,000	5 464,00	5 464,00	0,01044	0,01044	21
<i>specifikace</i>									
10	551 43 0144	Baterie umývadlová RIO 1005	ks	2,000	1 389,50	2 779,00	0,00150	0,00300	21
11	597 66 0033	Dlaždice Rakodur styl béžová 250x250 I	m2	22,000	500,50	11 011,00	0,01780	0,39160	21
12	597 82 0107	Obkladačky porovinové zdobené Milada 741 250x200 I	m2	44,000	330,50	14 542,00	0,01133	0,49852	21
13	642 14 0103	Umývadlo bílé typ Ecco V1540 A.skup	ks	2,000	1 026,00	2 052,00	0,01200	0,02400	21
14	642 51 0045	Pisoár automatický AUP15 Golem	ks	2,000	9 198,00	18 396,00	0,01050	0,02100	21
<i>ostatní položky</i>									
15		Vodoinstalační práce		1,000	28 900,00	28 900,00			21
Σ 726 (Instalační prefabrikáty)						83 144,00		0,94856	
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)									
<i>stavební práce</i>									
16	771 57 5115 /00	Montáž - dlažba z dlaždic keramických rezná hladká lepená disperzní Ceraflux do 22ks/m2	m2	22,000	360,00	7 920,00	0,00275	0,06050	21
17	771 99 0113 /00	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl.4mm - pevnosti 40MPa	m2	22,000	300,00	6 600,00	0,00790	0,17380	21
Σ 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)						14 520,00		0,23430	

složení rozpočtu - položkový rozpis
 Z 3/2020 (Oprava WC chlapeč I.poschodí ZŠRožňavská)

strana 2

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka celkem	DPH
781 (Obklady keramické)							
<i>stavební práce</i>							
18	781 41 5111_/00 Montáž - obklad pórovinový lepený disperzním lepidlem Ceraflux do 22ks/m2	m2	44,000	405,50	17 842,00	0,00250	0,11000 21
Σ 781 (Obklady keramické)					17 842,00		0,11000
Σ PSV					119 478,50		1,31320
Σ					178 313,20		8,59552

