



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/1210

uzavřené dne 21. října 2016, mezi těmito smluvními stranami

### Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Mgr. Petr Janů,

pověřený vedením odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen **o b j e d n a t e l**)

a

### KLIPS, spol. s r.o.

zastoupená jednatelem, panem Ing. Igorem Nekolným

se sídlem, K Horkám 16/415, Praha 10

IČO: 60464178

DIČ: CZ 60464178

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:



(dále jen **z h o t o v i t e l**)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

## I.

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 13, v objektu č.p. 1325, k.ú. Strašnice, ul. V Olšinách 19, Praha 10., kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

## II.

### Čas plnění

Čas plnění se nemění.

## III.

### Cena plnění

Více práce:	31.252,73 Kč
Méně práce:	1.932,- Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	<b>29.320,73 Kč</b>

kteřá je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

**Cena celkem bez DPH :** **261.983,92 Kč**

(slovy: Dvěšestšedesátjedentisícdevětsetosmdesát tři 92/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

**DPH ze základu 261.983,92 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

## IV.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.


Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 27. ledna 2017

objednatel :



zhotovitel :



# Soupis víceprací

Název stavby

Oprava bytové jednotky č. 13

JKSO

Název objektu

V Olšínách 1325/19, Praha 10 - Strašnice

EČO

Místo

Objednatel

MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10, Odbor majetkoprávní, oddělení správy domů

IČ

DIČ

Projektant



Zhotovitel

KLIPS spol.s r.o. ing.Nekolny

Zpracoval



Rozpočet číslo

Dne

01.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK


A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 1,50%
	8 506,50		0,00	14	Mimoslav. doprava
2	Montáž	9	Bez pevné podl.		0,00
			0,00	15	Územní vlivy 3,50%
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka		1 041,76
	0,00		0,00	16	Provozní vlivy
4	Montáž	11			0,00
			0,00	17	Ostatní
5	"M" Dodávky			18	NUS z rozpočtu
	21 258,00				0,00
6	Montáž	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
			0,00		1 488,23
7	ZRN (ř. 1-6)	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	29 764,50		0,00		0,00
20	HZS				
	0,00				

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				31 252,73
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	31 252,73	4 687,91	
základní	21,0		0,00	
<b>Cena s DPH</b>			<b>35 940,63</b>	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zařadatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# Soupis víceprací

Název stavby:	V Olšínách 1325/19, byt č.13, 5.NP	Doba výstavby:	Objednatel: MČ Praha 10
Druh stavby:	Byt	Začátek výstavby:	Projektant: 
Lokalita:	Praha 10	Konec výstavby:	Zhotovitel: KLIPS s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>29 765 Kč</b>			
<b>34 Stěny a příčky</b>								
1	SP 342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m <sup>2</sup>		ks		0,00	0,00	0,00
2	H 55360263	Revizní dvířka, typ SP EI 30, 600 x 600 mm		ks		0,00	0,01	0,00
<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>								
1	SP 612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS		m	30,00	175,00	5 250,00	0,02
2	SP 612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových		m <sup>2</sup>		0,00	0,01	0,00
	sklep	4,0*2,6-0,6*2,0						
	předstř.	10,4*2,68-5*0,7*2,0				9,20		
	1_pokoj	21,28*2,68-2*0,6*2,0				20,87		
	2_pokoj	14,68*2,68-2*0,6*2,0				53,83		
						36,14		
3	SP 612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových		m <sup>2</sup>	10,00	90,00	900,00	0,02
	WC	3,90*1,4				5,46		
	koupelna	5,98*0,55				3,89		
	kuchyně	14,78*2,65-2*0,6*2,0				35,97		
4	SP 611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových		m <sup>2</sup>			0,00	0,01
	předstř.	5,06						
	WC	0,91						
	koupelna	2,12						
	kuchyně	9,54						
	1_pokoj	22,04						
	2_pokoj	13,16						
5	SP 602016193R00	Penetrace hloubková		m <sup>2</sup>			0,00	0,00
6	SP 612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem		m <sup>2</sup>			0,00	0,01
	WC	3,9*1,4			5,46			
<b>642 Dveře</b>								
1	SP 76600_R1	Repase vstupních dveří 1kř.do 80 cm, s kukátkem oprava poškozených částí truhlářským způsobem podříznutí, nová vložka pro bezpečnostní kování, nový štítek, nové kování		ks			0,00	0,00
		specifikace opravy dle PD						
2	SP 76600_R5	Repase dveří 1kř.do 80 cm oprava poškozených částí truhlářským způsobem podříznutí, nový štítek, nový zámek, perforace dveří na WC		ks			0,00	0,00
		specifikace opravy dle PD						
3	SP 766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm		ks			0,00	0,00
4	SP 61187125	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm		ks			0,00	0,00
5	SP 61187125	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm		ks			0,00	0,00
6	SP 61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm		ks			0,00	0,00
<b>09 Ostatní konstrukce a práce</b>								
1	SP	Kontrola a vyčištění plastových oken vč. výměny vadných částí		kpl			0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
2	SP 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,0-5,00-0,91-2,12-9,54-22,04-13,18	m2			0,00	0,00	0,00
3	SP 610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 2*1,49*1,6-2,24*1,65	m2			0,00	0,00	0,00
4	SP 728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	ks			0,00	0,00	0,00
5	H 28350292	Mřížka větrací PVC prům.50mm	ks			0,00	0,00	0,00
6	SP 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			0,00	0,00	0,00
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>2 356,50</b>	<b>0,07</b>	
1	SP 725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks			0,00	0,02	0,00
2	SP 725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	kpl			0,00	0,02	0,00
3	SP 725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kpl			0,00	0,00	0,00
4	SP 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	ks			0,00	0,00	0,00
5	SP 766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks			0,00	0,00	0,00
6	SP	Odpojení a sejmutí stropního svítidla	ks			0,00	0,00	0,00
7	SP 781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních kuchyně 5*0,6	m2			0,00	0,07	0,00
8	SP 775411810R00	Demontáž listů dřevěných, přibíjených 21,28-14,65	m			0,00	0,00	0,00
9	SP 952902211R00	Dezinfekce místnosti 1,0-5,00-0,91-2,12-9,54-22,04-13,18	m2			0,00	0,00	0,00
10	SP 962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm 11,2-1,2-0,91*2,68	m2			0,00	0,01	0,00
11	SP 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m sklep 1,0-4,0*2,6-0,6*2,0 předstěň 5,06-10,4*2,68-5*0,6*2,0 WC 0,91-3,9*1,4 koupeľna 2,12-5,98*0,65 kuchyně 9,54-14,78*2,65-0,6*2,0 1_pokoř 22,04-21,28*2,68-2*0,8*2,0 2_pokoř 13,18-14,68*2,68-2*0,8*2,0	m2			0,00	0,00	0,00
12	SP 784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2			0,00	0,00	0,00
13	SP 764999R01	Vyndání hmoždinek - ve stěnách	ks			0,00	0,00	0,00
14	SP 96000-R3	Dílčí demontáž elektroinstalace včetně svítidel	kpl			0,00	0,00	0,00
15	SP 974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	30,00	50,00	1 500,00	0,00	0,07
16	SP 9601 - R01	Zhotovení otvoru pro montáž elektro krabice - frézováním	ks			0,00	0,00	0,00
17	SP 767584811R00	Demontáž vzduchotech.mřížek	ks			0,00	0,00	0,00
18	SP 723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m			0,00	0,00	0,00
19	SP 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			0,00	0,00	0,00
20	SP 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,15	590,00	88,50	0,00	0,00
21	SP 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,75	420,00	315,00	0,00	0,00
22	SP 979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,15	720,00	108,00	0,00	0,00
23	SP 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,60	75,00	45,00	0,00	0,00
24	SP 979990162R00	Poplatek za skládku suti	t	0,15	2 000,00	300,00	0,00	0,00
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 "	ks	1,00			0,00	0,00
2	SP 230170012R00	Revize průchodnosti a zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,00			0,00	0,00
3	SP 998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	0,00			0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>722 Vnitřní vodovod</b>								<b>0,00</b>
1	SP 725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10		ks	7,00		0,00	0,00
2	SP 722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 20		ks	2,00		0,00	0,00
3	SP 722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí		m	20,00		0,00	0,00
4	SP	Demontáž, kontrola funkčnosti a následná montáž měřidel spotřeby		kpl	2,00		0,00	0,00
5	SP 998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m		%	0,00		0,00	0,00
<b>723 Vnitřní plynovod</b>								<b>0,00</b>
1	SP 723191128R00	Kohout kulový DN 15		ks	1,00		0,00	0,00
2	SP 723191112R00	Hadice pro spotřeb. DN 15, dl. 1,0 m		ks	1,00		0,00	0,00
3	SP 723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí		ks	1,00		0,00	0,00
4	SP	D+M autonomní detektor oxidu uhelnatého		ks	1,00		0,00	0,00
5	SP	Revize plynoinstalace		kpl	1,00		0,00	0,00
6	SP 998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m		%	0,00		0,00	0,00
<b>725 Zařizovací předměty</b>								<b>0,05</b>
1	SP 725013163R00	Klozet kombi JIKA LYRA, nádrž s armat. odpad.zadní	vč.sedátka	ks	1,00		0,03	0,03
2	SP 725017161R00	Umyvadlo na šrouby JIKA LYRA, 50 x 39,5 cm, bílé	vč.sifonu	ks	1,00		0,01	0,01
3	SP 725017168R00	Kryt sifonu umyvadel JIKA LYRA, bílý		ks	1,00		0,00	0,00
4	SP 725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, vč. příslušenstvím		ks	1,00		0,00	0,00
5	SP 725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu		ks	1,00		0,00	0,00
6	SP 998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m		%	0,00		0,00	0,00
<b>735 Ustřední topení</b>							<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
1	SP 735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému		kpl	1,00		0,00	0,00
2	SP	Demontáž a následná montáž měřiče tepla		ks	3,00		0,00	0,00
3	SP 735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových 0.25*0.56*13.0.25*0.56*21.0.25*0.56*29		m2	8,82		0,01	0,09
4	SP 735157646R00	Otopná těl.panel.Radik - R 22 550/1000		ks	1,00		0,03	0,03
5	SP 735157647R00	Otopná těl.panel.Radik - R 22 550/1100		ks	1,00		0,03	0,03
6	SP 735157649R00	Otopná těl.panel.Radik - R 22 550/1400		ks	1,00		0,04	0,04
7	SP 733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých		ks	6,00		0,00	0,00
8	SP	Potrubí měř. hladké, včetně tvarovek a obloukůtloušťkách	15x1,0	m	10,00		0,00	0,00
9	SP 734225424R00	Ventil radiátorový, přímý		ks	8,00		0,00	0,00
10	SP 734291972R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 2		ks	4,00		0,00	0,00
11	SP 735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles		kpl	1,00		0,00	0,00
12	SP 998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m		%	0,00		0,00	0,00
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>								<b>0,18</b>
1	SP 77101 - R1	Oprava spárování dlažeb z dlaždic 5.06+0.91+2.12+9.54		m2	17,63		0,01	0,17
2	SP 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 10,4+3.9+5.98+14.76		m	35,06		0,00	0,00
3	SP 771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 10.4		m	10,40		0,00	0,00
4	H 59764241	Dlažba - sokl 1.1*10.4		m	11,44		0,00	0,01
5	SP 998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m		%	0,00		0,00	0,00
<b>775 Podlahy výšové a parketové</b>								<b>0,05</b>
1	SP 775591900R00	Oprava podlah, broušení výsů, parket trojnásobné 22.04+13.18		m2	35,22		0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
2	SP 775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	2,00			0,02	0,04
3	SP 775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené 21 28-14,68	m	35,96			0,00	0,01
4	SP 775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení	m2	35,22			0,00	0,01
5	SP 998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	0,00			0,00	0,00
<b>781 Obklady keramické</b>								<b>0,26</b>
1	SP 78101 - R1	Oprava spárování obkladů z dlaždic keramických 3,9*2,65+5,98*2,65	m2	26,18			0,01	0,26
<b>783 Nátěry</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x plyn stoupačky ohřev.pot. zeoříček 1,2 8*2,7 10 2*1,5-20*0,5	vč.konzol m	40,40			0,00	0,00
2	SP 783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel 0,25*(2*2,0+0,8)	m2	1,20			0,00	0,00
3	SP 783626020R00	Nátěr truhlářských výrobků 2x lakování 0,2*13*0,6+0,7-3*0,8)	m2	0,98			0,00	0,00
<b>784 Malby</b>							<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
1	SP 784191201R00	Penetrace podkladu hloubková sklep předsíně WC koupelna kuchyně 1_pokoj 2_pokoj 1,0-4,0*2,6 5,064-10,40*3,68 0,91-3,90*1,4 2,13-5,98*0,7 9,54-14,78*2,65 22,04-21,28*2,7 13,18-14,68*2,7	m2	238,03			0,00	0,00
2	SP 784453601	Malby směsi PRIMALEX POLAR tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	238,03			0,00	0,04
<b>M21 Elektromontáže</b>							<b>21 258,00</b>	<b>0,00</b>
<i>nová elektroinstalace</i>								
1	M	krabice přístrojová KP68	ks	7,00	85,00	595,00	0,00	0,00
2	M	krabice odbočná KR68	ks	2,00	88,00	176,00	0,00	0,00
3	M	osazení lustrové spojky včetně zapojení	ks	4,00	21,00	84,00	0,00	0,00
4	M	ukončení rozvodů v domovním rozvaděči + domovní zvonek a dom.telefon	soub.	0,50	1 500,00	750,00	0,00	0,00
5	M	spínač / tlačítko zapuštěný jednopólový vč. dodávky	ks	3,00	490,00	1 470,00	0,00	0,00
6	M	přepínač / vypínač zapuštěný vč. dodávky	ks	3,00	520,00	1 560,00	0,00	0,00
7	M	2-zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE vč.dodávky	ks	8,00	410,00	3 280,00	0,00	0,00
8	M	zásuvka 2P+PE vč. dodávky	ks	2,00	440,00	880,00	0,00	0,00
9	M	domovní telefon	ks	0,00		0,00	0,00	0,00
10	M	kabel CYKYLo 750V 3x1,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	17,00	45,00	765,00	0,00	0,00
11	M	kabel CYKYLo 750V 3x2,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	32,00	58,00	1 856,00	0,00	0,00
12	M	kabel CYKY 4Jx10 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	6,00	52,00	312,00	0,00	0,00
13	M	kabel SYKFY 3x2x0,5 pod omítkou vč. dodávky	m	5,00	88,00	440,00	0,00	0,00
14	M	vodič nn a vn CÝ 4 mm2 včetně dodávky,svorky Bernard	soub.	10,00	75,00	750,00	0,00	0,00
15	M	bytový rozvaděč RP vč. zapojení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	M	požární hlásič autonomní	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	M	přípomocné práce vč. spoj.materiálu	soub.	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
19	M	úprava stáv rozvaděče měření, výměna hl.jističe a ost.nespecif. práce elektro	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	M	revize elektro + poplatek plomby PRE	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
21	M	spínač / tlačítko zapuštěný 1-pól.		ks		0,00	0,00	0,00	
22	M	přepínač / vypínač zapuštěný		ks		0,00	0,00	0,00	
23	M	zásuvka 2P+PE		ks		0,00	0,00	0,00	
24	M	2-zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE		ks		0,00	0,00	0,00	
25	M	dodání a montáž zásuvka STA, datová, TLF		ks	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00
26	M	dodání a montáž svítidlo bytové stropní		ks	4,00	850,00	3 400,00	0,00	0,00
27	M	el. ventilátor do pr. 100mm		ks	2,00	1 800,00	3 600,00	0,00	0,00
28	M	revize elektro + poplatek plomby PRE		kpl				0,00	0,00

**Cena celkem**

**29 765,-**



# Soupis méněprací

Název stavby	Oprava bytové jednotky č. 13	JKSO	
Název objektu	V Olšínách 1325/19, Praha 10 - Strašnice	EČO	
		Místo	
Objednatel	MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10, Odbor majetkoprávní, oddělení správy domů	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	KLIPS spol.s r.o. ing.Nekolný		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input type="text"/>	<input type="text" value="1.2017"/>	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	0,00		0,00		1,50%
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	0,00		0,00		3,50%
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
	1 840,00				0,00
6	Montáž	12	DN (ř. 8-11)	18	NUS z rozpočtu
	0,00		0,00		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		19	NUS (ř. 13-18)	19	NUS (ř. 13-18)
	1 840,00		0,00		92,00
20 HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>1 932,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	1 932,00	289,80	
základní	21,0		0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>2 221,80</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# Stavební rozpočet

Název stavby:	V Olšínách 1325/19, byt č.13, 5.NP	Doba výstavby:	Objednatel: MČ Praha 10
Druh stavby:	Byt	Začátek výstavby:	Projektant: 
Lokalita:	Praha 10	Konec výstavby:	Zhotovitel: KLIPS s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>1 840 Kč</b>			
<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	SP 342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2		s úpravou otvoru	ks	0,00	0,00	0,00
2	H 55360263	Revizní dvířka, typ SP EI 30, 600 x 600 mm			ks	0,00	0,01	0,00
<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	SP 612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS			m	0,00	0,02	0,00
2	SP 612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových			m2	0,00	0,01	0,00
		sklez	4,0*2,6-0,6*2,0					
		předstř	10,4*2,68-3*0,7*2,0					
		1_poko	21,28*2,68-2*0,6*2,0					
		2_poko	14,68*2,68-2*0,8*2,0					
3	SP 612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových			m2	0,00	0,02	0,00
		WC	3,90*1,4					
		koupelna	5,98*0,65					
		kuchyně	14,78*2,65-2*0,8*2,0					
4	SP 611421231R00	Oprava vápen.omítek stropů do 10% plochy - štukových			m2	0,00	0,01	0,00
		předstř	5,06					
		WC	0,91					
		koupelna	2,12					
		kuchyně	9,54					
		1_poko	22,04					
		2_poko	13,18					
5	SP 602016193R00	Penetrace hloubková			m2	0,00	0,00	0,00
6	SP 612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem			m2	0,00	0,01	0,00
		WC	3,9*1,4					
<b>642</b>	<b>Dveře</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	SP 76600_R1	Repase vstupních dveří 1kř.do 80 cm, s kukátkem oprava poškozených částí truhlářským způsobem podříznutí, nová vložka pro bezpečnostní kování, nový štítek, nové kování		specifikace opravy dle PD	ks	0,00	0,00	0,00
		Repase dveří 1kř.do 80 cm						
2	SP 76600_R5	oprava poškozených částí truhlářským způsobem podříznutí, nový štítek, nový zámek, perforace dveří na WC specifikace opravy dle PD			ks	0,00	0,00	0,00
3	SP 766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm			ks	0,00	0,00	0,00
4	SP 61187125	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm			ks	0,00	0,00	0,00
5	SP 61187125	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm			ks	0,00	0,00	0,00
6	SP 61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm			ks	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	SP	Kontrola a vyčištění plastových oken vč. výměny vadných částí			kpl	0,00	0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
2	SP 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,0-5,06-0,91-2,12-9,54-22,04-13,18	m2			0,00	0,00	0,00
3	SP 610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 2*1,48*1,6-2,24*1,65	m2			0,00	0,00	0,00
4	SP 728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	ks			0,00	0,00	0,00
5	H 28350292	Mřížka větrací PVC prům.50mm	ks			0,00	0,00	0,00
6	SP 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			0,00	0,00	0,00
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks			0,00	0,02	0,00
2	SP 725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	kpl			0,00	0,02	0,00
3	SP 725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kpl			0,00	0,00	0,00
4	SP 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	ks			0,00	0,00	0,00
5	SP 766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks			0,00	0,00	0,00
6	SP	Odpojení a sejmутí stropního svítidla	ks			0,00	0,00	0,00
7	SP 781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních kuchyně 5*0,6	m2			0,00	0,07	0,00
8	SP 775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených 21,28-14,68	m			0,00	0,00	0,00
9	SP 952902211R00	Dezinfekce místností 1,0-5,06-0,91-2,12-9,54-22,04-13,18	m2			0,00	0,00	0,00
10	SP 962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm 1,2-1,2-0,9*2,68	m2			0,00	0,01	0,00
11	SP 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m kuch. předstěň WC koupelna kuchyně 1_pokoj 2_pokoj	m2			0,00	0,00	0,00
12	SP 784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2			0,00	0,00	0,00
13	SP 764999R01	Vyndání hmoždinek - ve stěnách	ks			0,00	0,00	0,00
14	SP 96000-R3	Dílčí demontáž elektroinstalace včetně svítidel	kpl			0,00	0,00	0,00
15	SP 974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m			0,00	0,00	0,00
16	SP 9601 - R01	Zhotovení otvoru pro montáž elektro krabice v keramickém obkladu - frézováním	kpl			0,00	0,00	0,00
17	SP 767584811R00	Demontáž vzduchotech.mřížek	ks			0,00	0,00	0,00
18	SP 723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m			0,00	0,00	0,00
19	SP 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,6*3	t			0,00	0,00	0,00
20	SP 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			0,00	0,00	0,00
21	SP 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			0,00	0,00	0,00
22	SP 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			0,00	0,00	0,00
23	SP 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 0,6*9	t			0,00	0,00	0,00
24	SP 979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			0,00	0,00	0,00
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 "	ks			0,00	0,00	0,00
2	SP 230170012R00	Revize průchodnosti a zkouška těsnosti potrubí	kpl			0,00	0,00	0,00
3	SP 998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%			0,00	0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>722 Vnitřní vodovod</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10		ks		0,00	0,00	0,00
2	SP 722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 20		ks		0,00	0,00	0,00
3	SP 722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí		m		0,00	0,00	0,00
4	SP	Demontáž, kontrola funkčnosti a následná montáž měřidel spotřeby		kpl		0,00	0,00	0,00
5	SP 998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m		%		0,00	0,00	0,00
<b>723 Vnitřní plynovod</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 723191128R00	Kohout kulový DN 15		ks		0,00	0,00	0,00
2	SP 723191112R00	Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m		ks		0,00	0,00	0,00
3	SP 723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí		ks		0,00	0,00	0,00
4	SP	D+M autonomní detektor oxidu uhelnatého		ks		0,00	0,00	0,00
5	SP	Revize plynoinstalace		kpl		0,00	0,00	0,00
6	SP 998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m		%		0,00	0,00	0,00
<b>725 Zařizovací předměty</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 725013163R00	Klozet kombi JIKA LYRA, nádrž s armat. odpad.zadní	vč.sedátka	ks		0,00	0,03	0,00
2	SP 725017161R00	Umyvadlo na šrouby JIKA LYRA, 50 x 39,5 cm, bílé	vč.sifonu	ks		0,00	0,01	0,00
3	SP 725017168R00	Kryt sifonu umyvadel JIKA LYRA, bílý		ks		0,00	0,00	0,00
4	SP 725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, vč. příslušenstvím		ks		0,00	0,00	0,00
5	SP 725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu		ks		0,00	0,00	0,00
6	SP 998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m		%		0,00	0,00	0,00
<b>735 Ústřední topení</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému		kpl		0,00	0,00	0,00
2	SP	Demontáž a následná montáž měřiče tepla		ks		0,00	0,00	0,00
3	SP 735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových 0,25*0,56*13-0,25*0,56*21-0,25*0,56*29		m2		0,00	0,01	0,00
4	SP 735157646R00	Otopná těl.panel.Radik - R 22 550/1000		ks		0,00	0,03	0,00
5	SP 735157647R00	Otopná těl.panel.Radik - R 22 550/1100		ks		0,00	0,03	0,00
6	SP 735157649R00	Otopná těl.panel.Radik - R 22 550/1400		ks		0,00	0,04	0,00
7	SP 733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých		ks		0,00	0,00	0,00
8	SP	Potrubí měř. hladké , včetně tvarovek a obloukůtloušťkách	15x1,0	m		0,00	0,00	0,00
9	SP 734225424R00	Ventil radiátorový, přímý		ks		0,00	0,00	0,00
10	SP 734291972R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 2		ks		0,00	0,00	0,00
11	SP 735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles		kpl		0,00	0,00	0,00
12	SP 998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m		%		0,00	0,00	0,00
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 77101 - R1	Oprava spárování dlažeb z dlaždic 5,06*0,91*2,12-9,54		m2		0,00	0,01	0,00
2	SP 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 10,4*3,9-5,88*14,78		m		0,00	0,00	0,00
3	SP 771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 10,4		m		0,00	0,00	0,00
4	H 59764241	Dlažba - sokl 1,1*10,4		m		0,00	0,00	0,00
5	SP 998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m		%		0,00	0,00	0,00
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	SP 775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné 22,04*13,18		m2		0,00	0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
2	SP 775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2		ks		0,00	0,02	0,00
3	SP 775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené 21.25-14.68		m		0,00	0,00	0,00
4	SP 775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení		m2		0,00	0,00	0,00
5	SP 998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m		%		0,00	0,00	0,00
<b>781 Obklady keramické</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	SP 78101 - R1	Oprava spárování obkladů z dlaždic keramických 3.9*2.65-5.95*2.65		m2		0,00	0,01	0,00
<b>783 Nátěry</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	SP 783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x plyn 1,2 stoupačky 6*2.7 ohod; potr. 10 žebříček 2*1.5-20*0.5		m	vč.konzol	0,00	0,00	0,00
2	SP 783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel 0.25*(2*2.0+0.8)		m2		0,00	0,00	0,00
3	SP 783626020R00	Nátěr truhlářských výrobků 2x lakování 0.3*(3*0.5+0.7+3*0.8)		m2		0,00	0,00	0,00
<b>784 Malby</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	SP 784191201R00	Penetrace podkladu hloubková sklep 1.0-4.0*2.6 předsíň 5.064-10.40*2.08 WC 0.91-3.90*1.4 kuchyně 2.12-5.98*0.7 kuchyně 9.54-14.72*2.65 1_poko 22.04-21.28*2.7 2_poko 13.18-14.68*2.7		m2		0,00	0,00	0,00
2	SP 784453601	Malby směsi PRIMALEX POLAR tekuté hlinkové bílé dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m		m2		0,00	0,00	0,00
<b>M21 Elektromontáže</b>						<b>1 840,00</b>		<b>0,00</b>
<i>nová elektroinstalace</i>								
1	M	krabice přístrojová KP68		ks		0,00	0,00	0,00
2	M	krabice odbočná KR68		ks		0,00	0,00	0,00
3	M	osazení lustrové spojky včetně zapojení		ks		0,00	0,00	0,00
4	M	ukončení rozvodů v domovním rozvaděči + domovní zvonek a dom.telefon		soub.		0,00	0,00	0,00
5	M	spínač / tlačítko zapuštěný jednopólový vč. dodávky		ks		0,00	0,00	0,00
6	M	přepínač / vypínač zapuštěný vč. dodávky		ks		0,00	0,00	0,00
7	M	2-zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE vč.dodávky		ks		0,00	0,00	0,00
8	M	zásuvka 2P+PE vč. dodávky		ks		0,00	0,00	0,00
9	M	domovní telefon		ks		0,00	0,00	0,00
10	M	kabel CYKYLo 750V 3x1,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky		m		0,00	0,00	0,00
11	M	kabel CYKYLo 750V 3x2,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky		m		0,00	0,00	0,00
12	M	kabel CYKY 4Jx10 mm2 pod omítkou vč. dodávky		m		0,00	0,00	0,00
13	M	kabel SYKFY 3x2x0,5 pod omítkou vč. dodávky		m		0,00	0,00	0,00
14	M	vodič nn a vn CY 4 mm2 včetně dodávky,svorky Bernard		soub.		0,00	0,00	0,00
15	M	bytový rozvaděč RP vč. zapojení		ks		0,00	0,00	0,00
16	M	požární hlásič autonomní		ks		0,00	0,00	0,00
18	M	přípomocné práce vč. spoj.materiálu		soub.		0,00	0,00	0,00
19	M	úprava stáv rozvaděče měření, výměna hl.jističe a ost.nespecif. práce elektro		kpl		0,00	0,00	0,00
20	M	revize elektro + poplatek plomby PRE		kpl		0,00	0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
<i>stávající elektroinstalace - čištění</i>								
21	M	spínač / tlačítko zapuštěný 1-pól.	ks	3,00	70,00	210,00	0,00	0,00
22	M	přepínač / vypínač zapuštěný	ks	3,00	70,00	210,00	0,00	0,00
23	M	zásuvka 2P+PE	ks	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00
24	M	2-zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	ks	8,00	70,00	560,00	0,00	0,00
25	M	zásuvka STA, datová, TLF	ks	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00
26	M	svítidlo bytové stropní / nástěnné - dva a více zdrojů	ks	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00
27	M	el. ventilátor do pr. 100mm	ks	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00
28	M	revize elektro + poplatek plomby PRE	kpl			0,00	0,00	0,00

**Cena celkem**

**1 840,-**