

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/234 Skomelno - Lhota pod Radčem			
Objekt:	SO_01: Stavební objekt 01			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Skanska a.s.			
TDS:	Jiří Máz			
Projektant:	PK dopravní s.r.o.			
Popis změny:	<p>Oprava objízdné trasy v úseku silnice II/234 od konce obce Skomelno směrem na Radnice (Ovčín). Při místní pochůzce za účasti zhotovitele a objednatele bylo konstatováno, že povrch opravované části komunikace, který sloužil jako objízdná trasa mezi Lhotou pod Radčem a Skomelnem je nevyhovující a ve stavebním stavu 5. Bylo dohodnuto provedení povrchové opravy v rozsahu odfrézování obrusné a ložné vrstvy a znovuzabalení.</p>			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	4 740 070,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	995 414,70 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	5 735 484,70 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	32 196 572,00 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	32 196 572,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	36 936 642,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	44 693 336,82 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	4 740 070,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 740 070,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	nejpozději do 15.12.2020		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel: Ing. Jana Mrázová	26.11.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/234 Skomelno - Lhota pod Radčem

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO_01: Stavební objekt 01										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO_01: Stavební objekt 01										
1	113154434	Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	26 991,00	34 371,00	7 380,000	62,00 Kč	1 673 442,00	2 131 002,00	457 560,00
22	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	27 530,82	34 910,82	7 380,000	16,00 Kč	440 493,12	558 573,12	118 080,00
23	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27 530,82	34 910,82	7 380,000	278,00 Kč	7 653 567,96	9 705 207,96	2 051 640,00
24	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	26 991,00	34 371,00	7 380,000	15,00 Kč	404 865,00	515 565,00	110 700,00
25	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26 991,00	34 371,00	7 380,000	252,00 Kč	6 801 732,00	8 661 492,00	1 859 760,00
26	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m	5 385,00	6 615,00	1 230,000	63,00 Kč	339 255,00	416 745,00	77 490,00
44	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	461,90	473,90	12,000	70,00 Kč	32 333,00	33 173,00	840,00
57	72102001	Projednání DIO a zajištění komunikace II. a III. třídy	kpl	0,00	1,00	1,000	39 000,00 Kč	0,00	39 000,00	39 000,00
55	12303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,00	1,00	1,000	25 000,00 Kč	0,00	25 000,00	25 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 740 070,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 740 070,00