

Součet cen za modelové příklady

Modelový příklad	Cena celkem bez DPH
Modelový příklad č. 1	184 154,00
Modelový příklad č. 2	623 940,00
Modelový příklad č. 3	498 400,00
Modelový příklad č. 4	185 010,00
Modelový příklad č. 5	151 285,00
Modelový příklad č. 6	135 418,00
Modelový příklad č. 7	377 350,00
Modelový příklad č. 8	159 590,00
Modelový příklad č. 9	307 799,00
Modelový příklad č. 10	3 756 917,50
Modelový příklad č. 11	1 929 650,00
Cena celkem bez DPH	8 309 513,50

Oprava těsnění a nátěrů světlíků nad vestibulem a schodišti, výměna poškozených skel, oprava obkladů

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Výměna poškozených skel Connex tl. 8 mm – demontáž, dodávka, montáž	m ²			49 194,00
2	Demontáž nefunkčních těsnících pryžových profilů	bm			5 200,00
3	Dodávky a montáž nových těsnících pryžových profilů	bm			12 480,00
4	Dotazení upevňovacích šroubů krycích lišt	kpl			1 600,00
5	Dodávka a montáž chybějících upevňovacích šroubů	kpl			350,00
6	Přetěsnění skel silikonovým tmelem	bm			10 800,00
7	Oprava klempířských prvků	m ²			5 800,00
8	Očištění a nátěr kovových konstrukcí a oplechování	m ²			13 680,00
9	Demontáž poškozených obkladů vč. podkladní vrstvy	m ²			4 140,00
10	Dodávka a montáž obkladů	m ²			23 760,00
11	Oprava omítek	m ²			9 000,00
12	Nátěr omítek fasádní barvou	m ²			17 400,00
13	Lehké mobilní zábory M + D	kpl			4 600,00
14	Pracovní lešení M + D	kpl			12 100,00
15	Vnitrostaveništní doprava	kpl			4 450,00
16	Mimostaveništní doprava	kpl			8 600,00
17	Místní šetření se zaměřením	kpl			1 000,00
Cena celkem bez DPH					184 154,00

Oprava 4 pilířů na nástupišti

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Demontáž skleněných obkladů „Vizner“ vč. nosných a upevňovacích prvků	m ²			26 600,00
2	Vyčištění skleněných obkladů + korýtek	m ²			12 800,00
3	Demontáž zontů vč. upevňovacích prvků	m ²			37 000,00
4	Demontáž bočních plochých skel „Connex“ vč. nosného roštu	m ²			59 800,00
5	Demontáž trubkových svodidel	bm			28 800,00
6	Demontáž krycích plechů nad pilíři	m ²			9 840,00
7	Oprava nosného systému zontů a obkladů	kpl			35 120,00
8	Dodávka a montáž nerez. zontů	m ²			64 000,00
9	Dodávka a montáž nosného systému plochých skel	kpl			16 200,00
10	Dodávka a montáž plochých skel Connex 6.6.1	m ²			149 240,00
11	Dodávka a montáž Al lišty – lem skel Connex	bm			9 200,00
12	Dodávka a montáž nosného systému skleněných obkladů „Vizner“	bm			48 400,00
13	Zpětná montáž obkladů „Vizner“ vč. korýtek	m ²			28 600,00
14	Zpětná montáž trubkových svodidel	kpl			34 600,00
15	Oprava kamenného soklu pilířů	m ²			9 040,00
16	Nátěry ocelových konstrukcí	m ²			9 100,00
17	Provizorní zakrytí odstrojených pilířů	kpl			12 800,00
18	Skládkovné	kpl			3 600,00
19	Vnitrostaveništní doprava	kpl			4 800,00
20	Mimostaveništní doprava	kpl			21 000,00
21	Místní šetření se zaměřením	kpl			1 000,00
22	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	kpl			2 400,00
Cena celkem bez DPH					623 940,00

Práce je nutné provádět v nočních výlukách.

Oprava svodného odvodňovacího potrubí v kabelovém prostoru

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Demontáž stávajícího potrubí	bm			45 900,00
2	Dodávka a montáž páteřního potrubí – nerez Ø 100	bm			265 200,00
3	Dodávka a montáž svodných přípojek – nerez Ø 75	ks			94 000,00
4	Dodávka a montáž sběrných prvků - nerez	ks			38 000,00
5	Příprava pracoviště, vyčištění prostor	kpl			15 300,00
6	Skládkovné	kpl			5 000,00
7	Vnitrostaveništní doprava	kpl			5 000,00
8	Mimostaveništní doprava	kpl			19 000,00
9	Místní šetření se zaměřením	kpl			10 000,00
10	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	kpl			1 000,00
Cena celkem bez DPH					498 400,00

Oprava střešní izolace, vpustí dešťového svodu a střešních světlíků

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Demontáž stávajících střešních světlíků	ks			10 780,00
2	Demontáž oplechování střešních světlíků	kpl			4 100,00
3	Dodávka a montáž nových střešních světlíků 1250 x 1250 – bodové dvouvrstvé čiré (akrylát)	ks			135 740,00
4	Demontáž vedení hromosvodu z původních střešních světlíků	kpl			2 800,00
5	Kontrola střešní izolace v prostoru vpustí dešťového svodu	m ²			1 000,00
6	Oprava střešní izolace v prostoru vpustí dešťového svodu	m ²			9 600,00
7	Kontrola a vyčištění vpustí dešťového svodu	kpl			4 200,00
8	Dodávka a montáž nových ochranných košů vpustí	ks			1 840,00
9	Úprava kačirkové vrstvy v okolí vpustí dešťového svodu	m ²			600,00
10	Vnitrostaveništní doprava	kpl			3 300,00
11	Mimostaveništní doprava	kpl			9 200,00
12	Místní šetření se zaměřením	kpl			1 000,00
13	Úklid staveniště	kpl			850,00
Cena celkem bez DPH					185 010,00

Odstranění následku požáru

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Odstranění poškozených omítek	m ²			15 345,00
2	Dodávka a montáž nových omítek	m ²			22 770,00
3	Demontáž poškozených požárních dveří vč. zárubní	ks			2 400,00
4	Demontáž ocelových dveří vč. zárubní	ks			1 400,00
5	Dodávka a montáž požárních dveří 900/1975 EW 90 P vč. zárubní	ks			57 400,00
6	Dodávka a montáž ocelových dveří 900/197 L vč. zárubní	ks			13 850,00
7	Malba stěn a stropů	m ²			10 370,00
8	Nátěry kovových konstrukcí - syntetické	m ²			4 700,00
9	Očištění konstrukcí	m ²			1 050,00
10	Vyčištění a úklid prostor	kpl			1 500,00
11	Skládkovné	kpl			3 500,00
12	Vnitrostaveništní doprava	kpl			6 500,00
13	Mimostaveništní doprava	kpl			9 500,00
14	Místní šetření se zaměřením	kpl			1 000,00
Cena celkem bez DPH					151 285,00

Oprava hydroizolace v podchodu

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Vybourání ochranné přízdívky hydroizolace	m ²			7 200,00
2	Odstranění poškozené hydroizolace	m ²		5 400,00	
3	Dodávka a montáž nové hydroizolace	m ²		12 600,00	
4	Vyzdění nové přízdívky včetně VPC omítky	m ²		25 350,00	
5	Zřízení odtokového žlábků	bm		11 200,00	
6	Reprofilace poškozených železobetonových konstrukcí	m ²		16 500,00	
7	Sanace průsaků vody betonovými konstrukcemi	m ²		24 450,00	
8	Oprava omítek špalet výtahových dveří + malba	m ²		2 520,00	
9	Nátěr výtahových dveří	m ²		2 040,00	
10	Zábor staveniště	kpl		4 500,00	
11	Skládkovné	kpl		8 750,00	
12	Vnitrostaveništní doprava	kpl		3 070,00	
13	Mimostaveništní doprava	kpl		8 838,00	
14	Místní šetření se zaměřením	kpl		1 000,00	
15	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	kpl		2 000,00	
Cena celkem bez DPH					135 418,00

Oprava minerálního podhledu ve vestibulu

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Kompletní demontáž podhledu	m ²			30 100,00
2	Dodávka a montáž minerálního podhledu	m ²			311 750,00
3	Úprava kazet pro instalaci sdělovacích zařízení	kpl			4 000,00
4	Lehké lešení – montáž, demontáž, manipulace	kpl			9 500,00
5	Vnitrostaveništní doprava	kpl			6 000,00
6	Mimostaveništní doprava	kpl			10 000,00
7	Místní šetření se zaměřením	kpl			1 000,00
8	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	kpl			5 000,00
Cena celkem bez DPH					377 350,00

Oprava omítek, nátěrů, zábradlí a dveří u schodiště z atria

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Osekání degradovaných omítek	m ²			15 640,00
2	Oprava degradovaných omítek	m ²			27 600,00
3	Výměna ocelových dveří 120/200 cm	ks			12 450,00
4	Nátěr stěn a betonových konstrukcí fasádní barvou	m ²			53 000,00
5	Očištění a syntetický nátěr zárubní	m ²			750,00
6	Systémová reprofilace bet. konstrukce schodiště	m ²			13 250,00
7	Oprava uvolněného zábradlí	kpl			1 600,00
8	Obnova bezpečnostního značení schodišť	bm			4 500,00
9	Mobilní zábory	kpl			2 600,00
10	Vnitrostaveništní doprava	kpl			11 800,00
11	Mimostaveništní doprava	kpl			12 400,00
12	Místní šetření se zaměřením	kpl			1 000,00
13	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	kpl			3 000,00
Cena celkem bez DPH					159 590,00

Oprava vstupních portálů

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Demontáž žulové dlažby okolo portálů vč. podkladní vrstvy	m ²			5 500,00
2	Demontáž keramického obkladu okolo portálů	m ²			2 250,00
3	Demontáž ocel. konstrukcí portálů	ks			3 600,00
4	Výroba, dodávka a montáž kompletních portálů vč. povrchových úprav – pozink. + nátěr	ks			224 724,00
5	Pokládka podkladní vrstvy podlahy - vyspádování	m ²			5 000,00
6	Očištění a zpětná montáž žul. dlažby	m ²			13 750,00
7	Oprava omítek v okolí portálů	m ²			3 900,00
8	Dodávka a montáž keram. obkladu okolo portálů	m ²			12 750,00
9	Zábory pracovišť – montáž + manipulace	kpl			5 500,00
10	Lehké mobilní lešení - montáž + manipulace	kpl			4 500,00
11	Skládkovné	kpl			3 500,00
12	Vnitrostaveništní doprava	kpl			7 195,00
13	Mimostaveništní doprava	kpl			12 130,00
14	Místní šetření se zaměřením	kpl			1 000,00
15	Vyčištění a úklid staveniště	kpl			2 500,00
Cena celkem bez DPH					307 799,00

Oprava střešního pláště vestibulu

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Demontáž oplechování – Cu plech	m ²			26 975,00
2	Demontáž foliové krytiny	m ²			227 900,00
3	Přemístění štěrkového zásypu	m ³			89 100,00
4	Lokální oprava plochy střechy	m ²			18 750,00
5	Demontáž hromosvodu	bm			24 502,50
6	Revize a vyčištění střešních vpustí	ks			5 400,00
7	Vyčištění plochy střechy	m ²			84 800,00
8	Vyvěšení kabelů	kpl			4 800,00
9	Úprava atikových propustí „chrličů“	ks			12 000,00
10	Přemístění antén	kpl			4 250,00
11	Dodávka a montáž podkladní geotextilie	m ²			147 000,00
12	Dodávka a montáž foliové krytiny 1,5 mm vč. kotvicích prvků	m ²			2 460 000,00
13	Dodávka a montáž ochranné geotextilie (pod štěrk)	m ²			221 540,00
14	Dodávka a montáž systémových vpustí + ochranných košů	ks			28 080,00
15	Dodávka a montáž oplechování atik – FeZn	bm			135 700,00
16	Dodávka a montáž hromosvodu vč. revize	bm			135 520,00
17	Oprava omítky na větracím objektu	m ²			13 800,00
18	Skládkovné	kpl			15 600,00
19	Vnitrostaveništní doprava	kpl			31 500,00
20	Mimostaveništní doprava	kpl			39 900,00
21	Místní šetření se zaměřením	kpl			6 100,00
22	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	kpl			12 600,00
23	Zaměření + zpracování dokumentace	kpl			11 100,00
Cena celkem bez DPH					3 756 917,50

Oprava střešní krytiny

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Demontáž střešní krytiny – Cu plech	m ²			84 320,00
2	Demontáž atikových plechů – Cu plech	bm			8 600,00
3	Demontáž obvodových maskovacích plechů – Cu plech	bm			5 500,00
4	Demontáž podkladní lepenky	m ²			67 600,00
5	Demontáž hromosvodu	kpl			2 500,00
6	Oprava tesařských konstrukcí	m ²			81 900,00
7	Dodávka a montáž podkladního modifikovaného pásu – na sucho kotvením	m ²			884 000,00
8	Dodávka a montáž vrchního modifikovaného pásu s posypem – natavením	m ²			468 000,00
9	Dodávka a montáž atikového oplechování (FeZn lakovaný RAL 8017)	m ²			57 200,00
10	Dodávka a montáž obvodového maskovacího plechu (FeZn lakovaný RAL 8017)	m ²			64 350,00
11	Detaily u nástřešních prvků (výlezy, výdechy)	kpl			26 800,00
12	Dodávka a montáž hromosvodu vč. revize	kpl			56 700,00
13	Zábor pracoviště	kpl			14 800,00
14	Skládkovné	kpl			24 300,00
15	Vnitrostaveništní doprava	kpl			32 000,00
16	Mimostaveništní doprava	kpl			28 300,00
17	Místní šetření se zaměřením	kpl			1 000,00
18	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	kpl			9 280,00
19	Zaměření + zpracování dokumentace	kpl			12 500,00
Cena celkem bez DPH					1 929 650,00