

Oprava sanitárního zařízení

Výkaz výměr

| výkaz výměr   |  |      |        |                 |                   |
|---|--|------|--------|-----------------|-------------------|
| P.č.  | Název položky  | MJ   | Výměra | Jednotková cena | Cena celkem       |
| <b>Oprava služební sociálky muži - předsíň a WC, m.č. 311</b> |  |      |        |                 |                   |
| <b>A</b>  | <b>Stavební část</b>                                     |      |        |                 |                   |
| 1   | Vybourání dlažby, vč. podkladních betonu                 | m2   |        |                 | 3 180,00          |
| 2   | Vybourání obkladů  | m2   |        |                 | 26 700,00         |
| 3   | Vybourání stávajících dveří                              | kpl  |        |                 | 5 000,00          |
| 5   | Podkladní beton  | m3   |        |                 | 6 384,00          |
| 6   | Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy                     | m2   |        |                 | 47 264,00         |
| 7   | Dodávka obkladů vč. spárování                            | m2   |        |                 | 98 450,00         |
| 8   | Montáž obkladů   | m2   |        |                 | 79 500,00         |
| 9   | Dodávka dlažby vč. spárování                             | m2   |        |                 | 12 480,00         |
| 10  | Montáž dlažby  | m2   |        |                 | 8 640,00          |
| 11  | Samonivelační stěrky                                     | m2   |        |                 | 7 440,00          |
| 12  | Hydroizolační stěrka                                     | m2   |        |                 | 9 900,00          |
| 13  | Malby  | m2   |        |                 | 2 632,00          |
| 14  | Zhotovení prostupů stropem                               | kpl  |        |                 | 25 000,00         |
| 15  | Dveře vstupní + zárubeň 700 vč. zámku a kov.             | kpl  |        |                 | 6 950,00          |
| 16  | Dveře vnitřní + zárubeň 600 vč. zámku a kov.             | kpl  |        |                 | 27 280,00         |
|   | <b>celkem bez DPH</b>                                    |      |        |                 | <b>366 800,00</b> |
| <b>B</b>  | <b>Technologická část</b>                                |      |        |                 |                   |
| 1   | Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury    | hod  |        |                 | 960,00            |
| 2   | Dmtž pisoárů, WC   | hod  |        |                 | 4 800,00          |
| 3   | Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32               | hod  |        |                 | 6 720,00          |
| 4   | Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32 | hod  |        |                 | 1 920,00          |
| 5   | Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110                | hod  |        |                 | 5 760,00          |
| 6   | Řezný materiál   | soub |        |                 | 1 250,00          |
| 7   | Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press         | bm   |        |                 | 39 200,00         |

419

10  
11  
12

|  |  |      |  |                   |
|--|--|------|--|-------------------|
| 8  | Frézování drážek na potrubí                    | bm   |  | 18 560,00         |
| 9  | Kulový uzávěr do DN 32                         | ks   |  | 2 150,00          |
| 10   | Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32                 | bm   |  | 14 200,00         |
| 11   | Kanalizační potrubí do DN 110 vč. tvarovek     | bm   |  | 64 800,00         |
| 12   | Čistící kus DN110                              | ks   |  | 5 840,00          |
| 13   | Kotvící prvky                                  | soub |  | 5 630,00          |
| 14   | Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění | kpl  |  | 2 350,00          |
| 15   | Baterie umyvadlová nástěnná páková             | kpl  |  | 1 781,00          |
| 16   | WC vč. sedátka                                 | kpl  |  | 14 880,00         |
| 17   | Tlačný ventil WC, vč. splach, potrubí, manžety | ks   |  | 12 360,00         |
| 18   | Pisoár, vč. zápl. Uzávěru                      | ks   |  | 9 540,00          |
| 19   | Tlačný ventil pisoárový, komplet               | soub |  | 6 585,00          |
| 20   | Sílikonování zařizovacích předmětů             | m    |  | 5 040,00          |
| 21   | Zrcadla  | ks   |  | 3 820,00          |
| 22   | Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv         | ks   |  | 4 000,00          |
| 23   | Práce v kolejišti - Dmtž kan. potrubí          | hod  |  | 23 400,00         |
| 24   | Práce v kolejišti - Mtž kan. potrubí - nerez   | hod  |  | 33 800,00         |
| 25   | Kanalizační potrubí nerezové hrdlové DN100     | bm   |  | 108 000,00        |
| 26   | Napojení na stávající kanalizaci               | ks   |  | 24 000,00         |
| 27   | Tesnicí materiál                               | soub |  | 1 995,00          |
| 28   | Instalační materiál                            | soub |  | 1 800,00          |
| 29   | Zhotovení prostupů v žb                        | ks   |  | 4 000,00          |
| 30   | Nosné konstrukce                               | m    |  | 9 000,00          |
| 31   | Proplach potrubí do DN 32                      | bm   |  | 1 824,00          |
| 32   | Tlakové zkouška potrubí do DN 110              | bm   |  | 1 292,00          |
| 33   | Úprava rozvodů ÚT                              | kpl  |  | 6 900,00          |
| 34   | Úpravy rozvodů elektro                         | kpl  |  | 40 000,00         |
| 36   | Protipožární ucpávky                           | kpl  |  | 33 600,00         |
|  | <b>celkem bez DPH</b>                          |      |  | <b>521 757,00</b> |
| <b>Oprava služební sociálky muži - předsíň a WC, m.č. 311 celkem</b> |  |      |  | <b>888 557,00</b> |
| <b>Oprava služební sociálky muži - sprchy , m.č. 313</b>             |  |      |  |                   |
| <b>A</b>   | <b>Stavební část</b>                           |      |  |                   |
| 1  | Vybourání dlažby, vč. podkladních betonu       | m2   |  | 3 180,00          |
| 2  | Dmtž VZT                                       | kpl  |  | 8 400,00          |
| 3  | Bourání zdiva                                  | m2   |  | 27 120,00         |
| 4  | Vybourání obkladů                              | m2   |  | 15 486,00         |
| 6  | Podkladní beton                                | m3   |  | 10 950,00         |
| 7  | Zazdění VZT + vyzdění dělicích stěn            | m2   |  | 6 800,00          |

2/19

|          |  |      |  |                   |
|----------|--|------|--|-------------------|
| 8        | Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy                                 | m2   |  | 40 512,00         |
| 9        | Dodávka obkladů obkladů  | m2   |  | 78 760,00         |
| 10       | Montáž obkladů vč. spárování   | m2   |  | 63 600,00         |
| 11       | Dodávka dlažby   | m2   |  | 12 480,00         |
| 12       | Montáž dlažby vč. spárování  | m2   |  | 8 640,00          |
| 13       | Samonivelační stěrky   | m2   |  | 7 440,00          |
| 14       | Hydroizolační stěrka ( i pod obklady ve sprše + sokl )               | m2   |  | 14 400,00         |
| 15       | Úprava VZT + zpětná montáž   | kpl  |  | 19 840,00         |
| 16       | Zhotovení prostupů stropem   | kpl  |  | 20 000,00         |
| 17       | Malby  | m2   |  | 1 128,00          |
|          | <b>celkem bez DPH</b>  |      |  | <b>338 736,00</b> |
|          |  |      |  |                   |
| <b>B</b> | <b>Technologická část</b>  |      |  |                   |
| 1        | Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury                | hod  |  | 3 840,00          |
| 2        | Dmtž sprchové vaničky vč. záplach. uzávěry, sprchvé zástěny          | hod  |  | 2 880,00          |
| 3        | Dmtž podlahové vpusti, vč. zápachové uzávěry                         | hod  |  | 5 760,00          |
| 4        | Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32                           | hod  |  | 5 760,00          |
| 5        | Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32             | hod  |  | 1 920,00          |
| 6        | Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110                            | hod  |  | 4 800,00          |
| 7        | Řezný materiál   | soub |  | 1 250,00          |
| 8        | Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press                     | bm   |  | 49 000,00         |
| 9        | Frézování drážek na potrubí  | bm   |  | 22 400,00         |
| 10       | Kulový uzávěr do DN 32   | ks   |  | 2 580,00          |
| 11       | Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32                                       | bm   |  | 17 750,00         |
| 12       | Kanalizační potrubí do DN 110 vč. tvarovek                           | bm   |  | 72 000,00         |
| 13       | Kotvící prvky  | soub |  | 4 300,00          |
| 14       | Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění                       | kpl  |  | 7 050,00          |
| 15       | Baterie umyvadlová nástěnná páková                                   | kpl  |  | 5 343,00          |
| 16       | Vanička sprchová čtverec-litý mramor, vč. nosné kce a sifonu 900x900 | kpl  |  | 51 360,00         |
| 17       | Podezdění vaničky  | kpl  |  | 5 000,00          |
| 18       | Zástěna sprchová   | ks   |  | 37 000,00         |
| 19       | Baterie podomítková sprchová, vč. sprch. Kropítka, i-box             | ks   |  | 76 400,00         |
| 20       | Silikonování zařizovacích předmětů                                   | m    |  | 4 560,00          |
| 21       | Podlahová vpust' vč. izolační sady                                   | soub |  | 4 458,00          |
| 22       | Zrcadla  | ks   |  | 11 460,00         |

|  |  |      |  |                   |
|--|--|------|--|-------------------|
| 23   | Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv       | ks   |  | 7 000,00          |
| 24   | Práce v kolejišti - Dmž kan. potrubí         | hod  |  | 7 800,00          |
| 25   | Práce v kolejišti - Mtž kan. potrubí - nerez | hod  |  | 15 600,00         |
| 26   | Kanalizační potrubí nerezové hrdlové DN100   | bm   |  | 108 000,00        |
| 27   | Napojení na stávající kanalizaci             | ks   |  | 24 000,00         |
| 28   | Tesnicí materiál                             | soub |  | 3 000,00          |
| 29   | Instalační materiál                          | soub |  | 2 400,00          |
| 30   | Proplach potrubí do DN 32                    | bm   |  | 1 920,00          |
| 31   | Tlakové zkouška potrubí do DN 110            | bm   |  | 2 380,00          |
| 32   | Vypuštění systému ÚT                         | hod  |  | 960,00            |
| 33   | Úpravy na rozvodech ÚT                       | kpl  |  | 16 000,00         |
| 34   | Napuštění systému ÚT, vč. odvodušnění        | hod  |  | 960,00            |
| 35   | Úpravy na stávající elektroinstalaci         | kpl  |  | 30 000,00         |
| 36   | Zhotovení prostupů v žb                      | ks   |  | 8 400,00          |
| 38   | Protipožární ucpávky                         | kpl  |  | 28 000,00         |
|  | <b>celkem bez DPH</b>                        |      |  | <b>653 291,00</b> |
| <b>Oprava služební sociálky muži - sprchy, m.č. 313 celkem</b> |  |      |  | <b>992 027,00</b> |
| <b>Oprava služební sociálky ženy - předsíní a WC, m.č. 319</b> |  |      |  |                   |
| <b>A</b>   | <b>Stavební část</b>                         |      |  |                   |
| 1  | Vybourání dlažby, vč. podkladních betonu     | m2   |  | 3 710,00          |
| 2  | Vybourání obkladů                            | m2   |  | 18 690,00         |
| 3  | Vybourání stávajících dveří                  | kpl  |  | 2 000,00          |
| 5  | Podkladní beton                              | m3   |  | 10 950,00         |
| 6  | Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy         | m2   |  | 35 448,00         |
| 7  | Dodávka obkladů obkladů                      | m2   |  | 68 915,00         |
| 8  | Montáž obkladů vč. spárování                 | m2   |  | 55 650,00         |
| 9  | Dodávka dlažby                               | m2   |  | 14 400,00         |
| 10   | Montáž dlažby vč. spárování                  | m2   |  | 10 080,00         |
| 11   | Samonivelační stěrky                         | m2   |  | 8 680,00          |
| 12   | Hydroizolační stěrka                         | m2   |  | 9 000,00          |
| 13   | Zhotovení prostupů stropem                   | kpl  |  | 24 000,00         |
| 14   | Malby  | m2   |  | 1 316,00          |
| 15   | Dveře vstupní + zárubeň 600 vč. zámku a kov. | kpl  |  | 13 640,00         |

114

|          |  |      |  |                   |
|----------|--|------|--|-------------------|
| 16       | Dveře vstupní + zárubeň 900 vč. zámku a kov.             | kpl  |  | 7 450,00          |
|          | <b>celkem bez DPH</b>                                    |      |  | <b>283 929,00</b> |
| <b>B</b> | <b>Technologická část</b>                                |      |  |                   |
| 1        | Dmtž umyvadla, vč. zápach. uzávěry, výtokové armatury    | hod  |  | 960,00            |
| 2        | Dmtž WC  | hod  |  | 1 920,00          |
| 3        | Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32               | hod  |  | 6 720,00          |
| 4        | Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 100              | hod  |  | 4 800,00          |
| 5        | Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32 | hod  |  | 1 920,00          |
| 6        | Dmtž stávajícího kanal. Potrubí do DN 125                | hod  |  | 19 200,00         |
| 7        | Řezný materiál   | soub |  | 1 250,00          |
| 8        | Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press         | bm   |  | 25 480,00         |
| 9        | Vodovodní potrubí do 63 mm vč. tvarovek                  | bm   |  | 33 800,00         |
| 10       | Vodovodní potrubí do 100 mm vč. tvarovek                 | bm   |  | 21 200,00         |
| 11       | Frézování drážek na potrubí                              | bm   |  | 23 680,00         |
| 12       | Uzávěr vody DN100  | ks   |  | 8 820,00          |
| 13       | Kulový uzávěr do DN 32                                   | ks   |  | 1 720,00          |
| 14       | Kulový uzávěr do DN 60                                   | ks   |  | 12 720,00         |
| 15       | Mtž izolace tl. 25 mm do DN 50                           | bm   |  | 8 520,00          |
| 16       | Mtž izolace tl. 25 mm do DN 100                          | bm   |  | 4 950,00          |
| 17       | Kanalizační potrubí do DN 110 vč. tvarovek               | bm   |  | 54 000,00         |
| 18       | Kanalizační potrubí do DN 125 vč. tvarovek               | bm   |  | 47 200,00         |
| 19       | Čistící kus DN110  | ks   |  | 5 840,00          |
| 20       | Čistící kus DN125  | ks   |  | 3 450,00          |
| 21       | Napojení na stávající kanalizaci                         | kpl  |  | 10 000,00         |
| 22       | Kotvící prvky  | soub |  | 3 250,00          |
| 23       | Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění           | kpl  |  | 4 700,00          |
| 24       | Baterie umyvadlová nástěnná páková                       | kpl  |  | 3 562,00          |
| 25       | WC vč. sedátka   | kpl  |  | 9 630,00          |
| 26       | Tlačný ventil WC vč. splach potrubí, manžety             | soub |  | 8 536,00          |
| 27       | Silikonování zařizovacích předmětů                       | m    |  | 3 120,00          |
| 28       | Zrcadla  | ks   |  | 7 640,00          |
| 29       | Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv                   | ks   |  | 4 000,00          |
| 30       | Práce v kolejišti - Dmtž kan. potrubí                    | hod  |  | 2 600,00          |

|  |   |      |  |                   |
|--|---|------|--|-------------------|
| 31   | Práce v kolejišti - Mtž kan. potrubí - nerez                          | hod  |  | 5 200,00          |
| 32   | Kanalizační potrubí nerezové hrdlové DN100                            | bm   |  | 43 200,00         |
| 33   | Napojení na stávající kanalizaci                                      | kpl  |  | 6 000,00          |
| 34   | Tesnicí materiál  | soub |  | 3 000,00          |
| 35   | Instalační materiál   | soub |  | 1 500,00          |
| 36   | Vypuštění systému ÚT  | hod  |  | 960,00            |
| 37   | Úpravy na stávajících rozvodech ÚT, vč. dmtž radiátoru                | hod  |  | 11 520,00         |
| 38   | Výtokový ventil 1/2"  | ks   |  | 640,00            |
| 39   | Napuštění a odvzdušnění systému                                       | hod  |  | 1 920,00          |
| 40   | Proplach potrubí do DN 32   | bm   |  | 1 248,00          |
| 41   | Proplach potrubí do DN 125  | bm   |  | 2 976,00          |
| 42   | Tlakové zkouška potrubí do DN 110                                     | bm   |  | 1 904,00          |
| 43   | Úpravy na stávající elektroinstalaci                                  | kpl  |  | 12 000,00         |
| 44   | Zhotovení prostupů v žb konstrukci                                    | ks   |  | 8 400,00          |
| 46   | Protipožární ucpávky  | kpl  |  | 33 600,00         |
|  | <b>celkem bez DPH</b>   |      |  | <b>479 256,00</b> |
| <b>Oprava služební sociálky ženy - předsín a WC, m.č. 319 celkem</b> |   |      |  | <b>763 185,00</b> |
| <b>Oprava služební sociálky ženy - šatna, m.č. 320</b>               |   |      |  |                   |
| <b>A</b>   | <b>Stavební část</b>  |      |  |                   |
| 1  | Začištění místnosti po výměně zásobníku                               | kpl  |  | 30 000,00         |
| 2  | Zhotovení prostupů stropem  | kpl  |  | 4 000,00          |
| 3  | Malby   | m2   |  | 7 520,00          |
|  | <b>celkem bez DPH</b>   |      |  | <b>41 520,00</b>  |
| <b>B</b>   | <b>Technologická část</b>   |      |  |                   |
| 1  | Zásobníkový ohřivač TUV EOY do 750 L                                  | kpl  |  | 76 800,00         |
| 2  | Redukční příruba, vč. topné příruby do 12kW                           | ks   |  | 14 060,00         |
| 3  | Redukční sestava  | soub |  | 11 280,00         |
| 4  | Tvarovky pro vyzbrojení ohřivače TUV                                  | soub |  | 5 500,00          |
| 5  | Montáž zásobníku  | hod  |  | 14 400,00         |
| 6  | Zhotovení přívodní kabeláže pro ohřivač TUV, vč. trasování nových kci | kpl  |  | 64 200,00         |
| 7  | Dozbrojení stávajícího rozvaděče                                      | kpl  |  | 48 000,00         |
| 8  | Pomocný elektro materiál  | soub |  | 4 100,00          |

6/19



|  |  |      |  |                   |
|--|--|------|--|-------------------|
| 9  | Zhotovení prostupů v žb konstrukci                       | ks   |  | 2 200,00          |
| 11   | Zhotovení realizační PD elektro                          | kpl  |  | 50 000,00         |
|  | <b>celkem bez DPH</b>                                    |      |  | <b>290 540,00</b> |
| <b>Oprava služební sociálky ženy - šatna,, m.č. 320 celkem</b> |  |      |  | <b>332 060,00</b> |
|  |  |      |  |                   |
| <b>Oprava služební sociálky ženy - sprchy , m.č. 321</b>       |  |      |  |                   |
| <b>A</b>   | <b>Stavební část</b>                                     |      |  |                   |
| 1  | Vybourání dlažby, vč. podkladních betonu                 | m2   |  | 3 180,00          |
| 2  | Bourání zdiva  | m2   |  | 1 776,00          |
| 3  | Vybourání obkladů  | m2   |  | 21 360,00         |
| 5  | Podkladní beton  | m3   |  | 7 300,00          |
| 6  | Vyzdění mezistěny ve sprše                               | m2   |  | 1 860,00          |
| 7  | Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy                     | m2   |  | 37 980,00         |
| 8  | Dodávka obkladů obkladů                                  | m2   |  | 84 130,00         |
| 9  | Montáž obkladů vč. spárování                             | m2   |  | 67 575,00         |
| 10   | Dodávka dlažby   | m2   |  | 12 672,00         |
| 11   | Montáž dlažby vč. spárování                              | m2   |  | 8 640,00          |
| 12   | Samonivelační stěrky                                     | m2   |  | 7 440,00          |
| 13   | Hydroizolační stěrka ( i pod obklady ve sprše + sokl )   | m2   |  | 14 400,00         |
| 14   | Zhotovení prostupů stropem                               | kpl  |  | 25 000,00         |
| 15   | Malby  | m2   |  | 1 128,00          |
| 16   | Dveře vstupní + zárubeň 900 vč. zámku a kov.             | kpl  |  | 7 450,00          |
|  | <b>celkem bez DPH</b>                                    |      |  | <b>301 891,00</b> |
| <b>B</b>   | <b>Technologická část</b>                                |      |  |                   |
| 1  | Dmtž umyvadla, vč. zápach. Uzávěry, výtokové armatury    | hod  |  | 3 840,00          |
| 2  | Dmtž podlahové vpusti - 3ks                              | hod  |  | 4 800,00          |
| 3  | Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32               | hod  |  | 5 760,00          |
| 4  | Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32 | hod  |  | 1 920,00          |
| 5  | Dmtž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110                | hod  |  | 7 680,00          |
| 6  | Řezný materiál   | soub |  | 1 250,00          |
| 7  | Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press         | bm   |  | 23 520,00         |
| 8  | Vodovodní potrubí do 63 mm vč. tvarovek                  | bm   |  | 67 600,00         |
| 9  | Frézování drážek na potrubí                              | bm   |  | 24 320,00         |
| 10   | Kulový uzávěr do DN 32                                   | ks   |  | 1 720,00          |

7/9

|   |  |      |  |                   |
|---|--|------|--|-------------------|
| 11  | Kulový uzávěr do DN 60   | ks   |  | 4 240,00          |
| 12  | Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32                                       | bm   |  | 8 520,00          |
| 13  | Mtž izolace tl. 25 mm do DN 50                                       | bm   |  | 19 800,00         |
| 14  | Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek                     | bm   |  | 64 800,00         |
| 15  | Kotvící prvky  | soub |  | 2 815,00          |
| 16  | Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění                       | kpl  |  | 7 050,00          |
| 17  | Vanička sprchová čtverec-litý mramor, vč. nosné kce a sifonu 900x900 | kpl  |  | 29 680,00         |
| 18  | Podezdění vaničky  | kpl  |  | 2 500,00          |
| 19  | Zástěna sprchová   | ks   |  | 18 500,00         |
| 20  | Baterie podomítková sprchová, vč. sprch. Kropítka, i-box             | ks   |  | 38 200,00         |
| 21  | podlahová vpust' vč. izolační sady                                   | soub |  | 4 458,00          |
| 22  | Silikonování zařizovacích předmětů                                   | soub |  | 5 040,00          |
| 23  | Zrcadla  | ks   |  | 11 460,00         |
| 24  | Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv                               | ks   |  | 5 000,00          |
| 25  | Práce v kolejišti - Dmž kan. potrubí                                 | hod  |  | 5 200,00          |
| 26  | Práce v kolejišti - Mtž kan. potrubí - nerez                         | hod  |  | 10 400,00         |
| 27  | Kanalizační potrubí nerezové hrdlové DN100                           | bm   |  | 64 800,00         |
| 28  | Napojení na stávající kanalizaci                                     | kpl  |  | 12 000,00         |
| 29  | Tesnicí materiál   | soub |  | 2 800,00          |
| 30  | Instalační materiál  | soub |  | 1 800,00          |
| 31  | Proplach potrubí do DN 32  | bm   |  | 1 152,00          |
| 32  | Proplach potrubí do DN 65  | bm   |  | 2 080,00          |
| 33  | Tlakové zkouška potrubí do DN 110                                    | bm   |  | 816,00            |
| 34  | Vypuštění systému ÚT   | hod  |  | 960,00            |
| 35  | Úpravy na stávajících rozvodech ÚT, vč. dmž radiátoru                | hod  |  | 9 600,00          |
| 36  | Výtokový ventil 1/2"   | ks   |  | 640,00            |
| 37  | Napuštění a odvzdušnění systému                                      | hod  |  | 1 920,00          |
| 38  | Zhotovení prostupů v žb konstrukci                                   | ks   |  | 5 000,00          |
| 39  | Úpravy na stávající elektroinstalaci                                 | kpl  |  | 10 000,00         |
| 41  | Protipožární ucpávky   | kpl  |  | 53 200,00         |
|   | <b>celkem bez DPH</b>  |      |  | <b>546 841,00</b> |
| <b>Oprava služební sociálky ženy - sprchy , m.č. 321 celkem</b> |  |      |  | <b>848 732,00</b> |

6/9



|  |                                  |     |  |  |                     |
|--|----------------------------------|-----|--|--|---------------------|
|  |                                  |     |  |  | 0,00                |
| 1  | Dokladová dokumentace + zaměření | kpl |  |  | 125 400,00          |
|  |                                  |     |  |  | 0,00                |
| <b>Oprava služebního sanitárního zařízení celkem bez DPH</b> |                                  |     |  |  | <b>3 949 961,00</b> |

Jednotkové ceny zahrnují:

- cenu materiálu, cenu práce, odvoz a uskladnění veškerých zbytkových materiálů a obalů, dopravu, práci v noci, apod.
- dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- odvoz a likvidace kovového odpadu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

veškeré další náklady na provedení díla.

V Praze



Energie - stavební a báňská a.s.