

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-0923 **Střední škola oděvní a služeb Vizovice**
Objekt: S000 **Spojovací krček škola - domov mládeže**
Rozpočet: 1.02 **Instalace svodů, žlabů a kanalizace pro odvod dešťových vod z plochých střech**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Stolstav s.r.o.** IČO: **01508351**
Sládkova 1223 DIČ: **CZ01508351**
763 61 Napajedla

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	49 063,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	49 063,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 063,98 CZK
Základní DPH	21 %	10 303,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 59 367,42 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 766,56	46
764	Konstrukce klempířské	PSV			26 297,42	54
Cena celkem					49 063,98	100

Položkový rozpočet

S:	2020-0923	Střední škola oděvní a služeb Vizovice
O:	SO00	Spojovací krček škola - domov mládeže
R:	1.02	Instalace svodů, žlabů a kanalizace pro odvod dešťových vod z plochých střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 297,42
1	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm 2*6	m	12,00000 12,00000	369,50	4 434,00
2	764819211R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm 3*2,5	m	7,50000 7,50000	347,50	2 606,25
3	764815808R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm	kus	3,00000	405,50	1 216,50
4	764815211R09	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 150/100 - ATYP	m	45,50000	386,00	17 563,00
5	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	258,19750	1,85	477,67
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 766,56
6	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	45,50000	492,00	22 386,00
7	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	223,86000	1,70	380,56