


Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20054** **Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 **Znojmo**

Zhotovitel: **S-A-S STAVBY spol. s r.o.** IČO: **46980318**
Gagarinova 2770/ 54 DIČ: **CZ46980318**
66902 **Znojmo**


Vypracoval: 

| Rozpis ceny | Celkem | | |
|------------------|--------|--|-------------------|
| HSV | | | 318 824,48 |
| PSV | | | 205 578,42 |
| MON | | | 72 406,52 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 596 809,42 |

| Rekapitulace daní | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 596 809,42 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 125 329,93 CZK |
| Zaokrouhlení | | | -0,13 CZK |

Cena celkem s DPH **722 139,00 CZK**

v _____ dne _____



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 01 | OBJEKT | 0,00 | 596 809,42 | 125 329,93 | 722 139,13 | 100 |
| 14 | Změn. práce - přípočty-odpočty celá stavba-pro dodatek SoD | 0,00 | -1 855,40 | -389,67 | -2 245,25 | 0 |
| 6 | Stavební rozpočet | 0,00 | 598 664,78 | 125 719,60 | 724 384,38 | 100 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 596 809,42 | 125 329,93 | 722 139,13 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|------------|----|
| 005VD | Denní místnost 1NP | HSV | | | 1 479,75 | 0 |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | HSV | | | 5 920,00 | 1 |
| 34 | Stěny a příčky | HSV | | | 14 220,38 | 2 |
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | HSV | | | 102 604,64 | 17 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 8 773,20 | 1 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 22 656,50 | 4 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 4 487,00 | 1 |
| 83 | Potrubí z trub kameninových | HSV | | | 1 842,00 | 0 |
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | HSV | | | 19 800,00 | 3 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 5 306,04 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 3 800,00 | 1 |
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | HSV | | | 10 759,98 | 2 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 25 518,46 | 4 |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | HSV | | | 16 238,26 | 3 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|-----------|----|
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 339,91 | 0 |
| H01 | Budovy občanské výstavby | HSV | | | 1 980,30 | 0 |
| H99 | Ostatní přesuny hmot | HSV | | | 4 931,24 | 1 |
| S | Přesuny sutí | HSV | | | 68 166,72 | 11 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 1 144,10 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 12 762,60 | 2 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 6 780,00 | 1 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 3 780,71 | 1 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 4 777,18 | 1 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 14 035,23 | 2 |
| 732 | Strojovny | PSV | | | 3 832,00 | 1 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 8 830,90 | 1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 19 684,05 | 3 |
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | PSV | | | 14 583,13 | 2 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 56 069,96 | 9 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | 14 173,12 | 2 |
| 781 | Obklady (keramické) | PSV | | | 5 479,33 | 1 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 3 241,92 | 1 |
| 784 | Malby | PSV | | | 25 120,90 | 4 |
| 786 | Čalounické úpravy | PSV | | | 11 283,17 | 2 |
| M | Vedlejší náklady | MON | | | 12 829,00 | 2 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----|--|--|------------|-----|
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 29 700,77 | 5 |
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | MON | | | 22 880,00 | 4 |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | MON | | | 6 996,75 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 596 809,20 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 20054 | Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše |
| O: | 01 | OBJEKT |
| R: | 14 | Změn. práce - přípočty-odpočty celá stavba-pro dodatek SoD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 005VD | | Denní místnost 1NP | | | | -493,25 |
| 1 | 004111020R10 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | -0,25000 | 1 973,00 | -493,25 |
| Díl: 18 | | Povrchové úpravy terénu | | | | -5 920,00 |
| 2 | 181050010RA0 | Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod. | m2 | -40,00000 | 148,00 | -5 920,00 |
| Díl: 34 | | Stěny a příčky | | | | -547,00 |
| 3 | 317121047RT1 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm,překlad nenosný NEP 7,5 P4,4 124 x 24,9 x 7,5 cm | kus | -1,00000 | 547,00 | -547,00 |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 8 773,20 |
| 4 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítku-přechodový můstek | m2 | 24,80000 | 58,00 | 1 438,40 |
| 5 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 24,80000 | 166,00 | 4 116,80 |
| 6 | 612473 | Oprava stěny štukem v druhé šatně vč.vyspravení dř,vč.demont.zbýv.konstr.vč.penetr. | kpl | 1,00000 | 2 495,00 | 2 495,00 |
| 7 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 3,00000 | 241,00 | 723,00 |
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | 1 577,00 |
| 8 | 553310133 | Zárubeň ocelová do šířky 100, 900x1970 L+těsnění,určena pro dodatečnou montáž do hotových otvorů | kus | -1,00000 | 1 833,00 | -1 833,00 |
| 9 | 55331004 | Zárubeň ocelová ZOPš OZ34 160, 900x1970 L OZ34 ,RAL 9003 | kus | 1,00000 | 3 410,00 | 3 410,00 |
| Díl: 83 | | Potrubí z trub kameninových | | | | -7 368,00 |
| 10 | 831230110RA0 | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště | m | -8,00000 | 921,00 | -7 368,00 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 3 800,00 |
| 11 | 954111201 | SDK obklad rozvodů ZTI 1x RB tl.12,5 mm | kpl | 1,00000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 3 945,71 |
| 12 | 96205221 | Bourání zdiva monolit. železobet.vč.řezání a zabezpečení při provádění prací | kpl | 1,00000 | 4 980,00 | 4 980,00 |
| 13 | 962086106R00 | Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm -panely | m2 | -10,55400 | 98,00 | -1 034,29 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 868,00 |
| 14 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn | m2 | 24,80000 | 35,00 | 868,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 339,91 |
| 15 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0,90401 | 376,00 | 339,91 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 340,00 |
| 16 | 711140101R00 | Odstr.isolace proti vlhk.vodor. pásy pítav.,1vrst | m2 | 20,00000 | 17,00 | 340,00 |
| Díl: 720 | | Zdravotechnická instalace | | | | 6 780,00 |
| 17 | 72001 | Střecha - oprava odvětrání kanalizace | kpl | 1,00000 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 3 880,00 |
| 18 | 722170911R00 | Oprava potrubí - prodloužení ,uzávěr,sondy,prostupy | kpl | 1,00000 | 3 880,00 | 3 880,00 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -5 012,00 |
| 19 | 28349010 | Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm-dodávka a montáž vč.stav.úpravy otvoru | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 20 | 55149061 | Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm(bude dle výběru) | kus | -1,00000 | 1 316,00 | -1 316,00 |
| 21 | 55360271 | Revizní dvířka, typ EI 45, 400 x 400 mm | kus | -1,00000 | 4 696,00 | -4 696,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 20054 | Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše |
| O: | 01 | OBJEKT |
| R: | 14 | Změn. práce - přípočty-odpočty celá stavba-pro dodatek SoD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 767 | | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | -4 619,60 | | | |
| 22 | 553437205 | Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac) | kus | -1,20000 | 4 933,00 | -5 919,60 |
| 23 | 767914130R00 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m | m | -36,00000 | 209,00 | -7 524,00 |
| 24 | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | -36,00000 | 128,00 | -4 608,00 |
| 25 | 76799510 | Výroba a montáž kov.rámu otvoru pro dveře vč.U160,U80 | kg | 124,00000 | 68,00 | 8 432,00 |
| 26 | 76701 | ochrana ,zabezp.staveniště | kpl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | 610,00 | | | |
| 27 | 7764211 | oprava podlahových soklíků z PVC -šatny | kpl | 1,00000 | 610,00 | 610,00 |
| Díl: 784 | | Malby | 4 315,20 | | | |
| 28 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x 24,8*2 | m2 | 49,60000 | 22,00 | 1 091,20 |
| | | | | 49,60000 | | |
| 29 | 784165512R00 | Malba tekutá silikát bílá, bez penetrace, 2 x 24,8*2 | m2 | 49,60000 | 65,00 | 3 224,00 |
| | | | | 49,60000 | | |
| Díl: M22 | | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | -3 464,00 | | | |
| 30 | 1 | Změna dataprojektoru-Epson EB-W41 | kpl | 1,00000 | 3 684,00 | 3 684,00 |
| 31 | 220110583R00 | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení | kus | -1,00000 | 1 618,00 | -1 618,00 |
| 32 | 37501303 | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební) | kus | -1,00000 | 5 530,00 | -5 530,00 |
| Díl: M43 | | Montáže ocelových konstrukcí | -9 660,75 | | | |
| 33 | 430941001R00 | Montáž typových objektů zařízení staveniště | 100 kg | -5,75000 | 294,00 | -1 690,50 |
| 34 | 430941002R00 | Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití | 100 kg | -5,75000 | 99,00 | -569,25 |
| 35 | 430pronájem | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady | měsíc | -3,00000 | 2 467,00 | -7 401,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 20054 | Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše |
| O: | 01 | OBJEKT |
| R: | 6 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 005VD | | Denní místnost 1NP | | | | 1 973,00 |
| 1 | 004111020R10 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00000 | 1 973,00 | 1 973,00 |
| Díl: 18 | | Povrchové úpravy terénu | | | | 11 840,00 |
| 2 | 181050010RA0 | Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod. | m2 | 80,00000 | 148,00 | 11 840,00 |
| Díl: 34 | | Stěny a příčky | | | | 14 767,38 |
| 3 | 317121047RT1 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm,překlad nenosný NEP 7,5 P4,4 124 x 24,9 x 7,5 cm | kus | 1,00000 | 547,00 | 547,00 |
| 4 | 340271507R00 | Zazdívkva otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.7,5cm | m3 | 0,69400 | 6 847,00 | 4 751,82 |
| 5 | 340271607R00 | Zazdívkva otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.7,5cm | m3 | 0,60700 | 6 402,00 | 3 886,01 |
| 6 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 5,96500 | 102,00 | 608,43 |
| 7 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 40,44000 | 123,00 | 4 974,12 |
| Díl: 61 | | Úprava povrchů vnitřní | | | | 102 604,64 |
| 8 | 602011131RT5 | Omítka jednovrstvá hlazená , ručně-pod obklady a doplnění po odseku a bourání,tloušťka vrstvy do 10 mm | m2 | 58,75300 | 269,00 | 15 804,56 |
| 9 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek | m2 | 270,55400 | 58,00 | 15 692,13 |
| 10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 11,40000 | 46,00 | 524,40 |
| 11 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 49,13000 | 230,00 | 11 299,90 |
| 12 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy | m2 | 49,13000 | 310,00 | 15 230,30 |
| 13 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů arých po bourání stěn i stropů | m2 | 3,13700 | 737,00 | 2 311,97 |
| 14 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 99,51200 | 166,00 | 16 518,99 |
| 15 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmele | m2 | 96,47900 | 241,00 | 23 251,44 |
| 16 | 613473115R00 | Příplatek za zabudované rohovníky,sloupky a pilíře | m | 9,81000 | 115,00 | 1 128,15 |
| 17 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří,podlah a obkladů | m | 9,80000 | 86,00 | 842,80 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 22 656,50 |
| 18 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 3,98400 | 3 654,00 | 14 557,54 |
| 19 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 3,98400 | 1 270,00 | 5 059,68 |
| 20 | 631361921RT0 | Výztuž mazanin svařovanou sítí | t | 0,08100 | 37 522,00 | 3 039,28 |
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | 2 910,00 |
| 21 | 553310133 | Zárubeň ocelová do šířky 100, 900x1970 L+těsnění,určena pro dodatečnou montáž do hotových otvorů | kus | 1,00000 | 1 833,00 | 1 833,00 |
| 22 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1,00000 | 1 077,00 | 1 077,00 |
| Díl: 83 | | Potrubi z trub kameninových | | | | 9 210,00 |
| 23 | 831230110RA0 | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště | m | 10,00000 | 921,00 | 9 210,00 |
| Díl: 90 | | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | | | 19 800,00 |
| 24 | 909R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce -ostatní demontáže rozvodů ZTI a zař.předmětů, včetně zaslepení | h | 15,00000 | 415,00 | 6 225,00 |
| 25 | 909R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce -ostatní demontáže rozvodů elektroinstalace včetně osvětlovadel | h | 10,00000 | 415,00 | 4 150,00 |
| 26 | 909R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce -odstranění mlečné okenní folie | h | 8,00000 | 415,00 | 3 320,00 |
| 27 | 909R00 | Drážky,průrazy, a stav.zapravení | h | 15,00000 | 407,00 | 6 105,00 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 5 306,04 |
| 28 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 49,13000 | 108,00 | 5 306,04 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 20054 | Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše |
| O: | 01 | OBJEKT |
| R: | 6 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 95 | | | | | | 10 759,98 |
| Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | | | | | | |
| 29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah | m2 | 90,42000 | 119,00 | 10 759,98 |
| Díl: 96 | | | | | | 21 572,75 |
| Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 30 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 20,28700 | 119,00 | 2 414,15 |
| 31 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 4,78000 | 796,00 | 3 804,88 |
| 32 | 962086106R00 | Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm -panely | m2 | 10,55400 | 98,00 | 1 034,29 |
| 33 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4,86400 | 1 723,00 | 8 380,67 |
| 34 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 2,50000 | 310,00 | 775,00 |
| 35 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 45,04000 | 84,00 | 3 783,36 |
| 36 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 2,00000 | 17,00 | 34,00 |
| 37 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3,60000 | 374,00 | 1 346,40 |
| Díl: 97 | | | | | | 15 370,26 |
| Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | | | |
| 38 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů | m2 | 47,30000 | 44,00 | 2 081,20 |
| 39 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 20,28700 | 86,00 | 1 744,68 |
| 40 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn | m2 | 30,40700 | 35,00 | 1 064,25 |
| 41 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 26,33200 | 222,00 | 5 845,70 |
| 42 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 26,33200 | 176,00 | 4 634,43 |
| Díl: H01 | | | | | | 1 980,30 |
| Budovy občanské výstavby | | | | | | |
| 43 | 998014205R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km | t | 1,15000 | 792,00 | 910,80 |
| 44 | 998014206R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km | t | 11,50000 | 93,00 | 1 069,50 |
| Díl: H99 | | | | | | 4 931,24 |
| Ostatní přesuny hmot | | | | | | |
| 45 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 13,11500 | 376,00 | 4 931,24 |
| Díl: S | | | | | | 68 166,72 |
| Přesuny suti | | | | | | |
| 46 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 33,01700 | 667,00 | 22 022,34 |
| 47 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 33,01700 | 224,00 | 7 395,81 |
| 48 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 168,12800 | 16,00 | 2 690,05 |
| 49 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 33,01700 | 313,00 | 10 334,32 |
| 50 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 165,08500 | 35,00 | 5 777,98 |
| 51 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 33,01700 | 296,00 | 9 773,03 |
| 52 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 32,63700 | 296,00 | 9 660,55 |
| 53 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 0,23000 | 1 428,00 | 328,44 |
| 54 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky | t | 0,15000 | 1 228,00 | 184,20 |
| Díl: 711 | | | | | | 804,10 |
| Izolace proti vodě | | | | | | |
| 55 | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,1vrst | m2 | 47,30000 | 17,00 | 804,10 |
| Díl: 713 | | | | | | 12 762,60 |
| Izolace tepelné | | | | | | |
| 56 | 713121111R00 | izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 49,80000 | 39,00 | 1 942,20 |
| 57 | 713121118R00 | Montáž dilatačního pásku podél stěn | m | 33,48000 | 24,00 | 803,52 |
| 58 | 713191100RT9 | Položení separační fólie,včetně dodávky PE fólie | m2 | 59,26000 | 40,00 | 2 370,40 |
| 59 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,11600 | 915,00 | 106,14 |
| 60 | 63151434 | Deska z minerální plsti N tl. 20 mm, Zlepšení kročejové neprůzvučnosti v podlahách viz.PD | m2 | 52,29000 | 120,00 | 6 274,80 |
| 61 | 63152701 | Pásek podlahový z minerální plsti 15 x 100 x 1000 mm | m | 35,15400 | 36,00 | 1 265,54 |
| Díl: 721 | | | | | | 3 780,71 |
| Vnitřní kanalizace | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 20054 | Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše |
| O: | 01 | OBJEKT |
| R: | 6 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 62 | 721273160RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL904 | kus | 1,00000 | 555,00 | 555,00 |
| 63 | 891269111R00 | Montáž navrtávacích pasů DN 100(nebo výřezem a vsazení odbočky s opravným kusem na stav.potrubi) | kus | 1,00000 | 1 588,00 | 1 588,00 |
| 64 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,00400 | 678,00 | 2,71 |
| 65 | 721100010RAA | Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky a redukce na D50 | kus | 1,00000 | 989,00 | 989,00 |
| 66 | 42273540 | Pas navrtávací určený pro napojení na stávající kanalizaci(novodur) pr.110/50 | kus | 1,00000 | 646,00 | 646,00 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 897,18 |
| 67 | 722170911R00 | Oprava potrubí vsazení odbočky D 20 | kus | 1,00000 | 574,00 | 574,00 |
| 68 | 722172311R00 | Potrubi z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 1,00000 | 317,00 | 317,00 |
| 69 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,01000 | 618,00 | 6,18 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | 19 047,23 |
| 70 | 725299101R00 | Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap | ks | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |
| 71 | 725330840R00 | Demontáž vpusti litinové | ks | 5,00000 | 222,00 | 1 110,00 |
| 72 | 725814123R00 | Ventil rohový DN20 | ks | 1,00000 | 224,00 | 224,00 |
| 73 | 725860254R00 | Sifon umyvadlový systémový chromovaný - průtočný | kus | 1,00000 | 936,00 | 936,00 |
| 74 | 953943112R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus | kus | 2,00000 | 189,00 | 378,00 |
| 75 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,06300 | 702,00 | 44,23 |
| 76 | 725100001RA0 | Umyvadlo, stojánková baterie, zápachová uzávěrka do tříd viz PD | kus | 1,00000 | 5 086,00 | 5 086,00 |
| 77 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 9,00000 | 345,00 | 3 105,00 |
| 78 | 55149010 | Zásobník nerez na papírové ručníky | kus | 1,00000 | 1 427,00 | 1 427,00 |
| 79 | 55149023 | Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l | kus | 1,00000 | 553,00 | 553,00 |
| 80 | 55149061 | Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm(bude dle výběru) | kus | 1,00000 | 1 316,00 | 1 316,00 |
| 81 | 55360271 | Revizní dvířka, typ EI 45, 400 x 400 mm | kus | 1,00000 | 4 696,00 | 4 696,00 |
| Díl: 732 Strojovny | | | | | | 3 832,00 |
| 82 | 732293810R00 | Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob- odstranění konzol | kus | 2,00000 | 314,00 | 628,00 |
| 83 | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l i elektroinstalce | kus | 2,00000 | 516,00 | 1 032,00 |
| 84 | 732324813R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l | kus | 2,00000 | 178,00 | 356,00 |
| 85 | 732390853R00 | Sejmutí odpojených nádrží z konzol, do 200 l | kus | 2,00000 | 908,00 | 1 816,00 |
| Díl: 735 Otopná tělesa | | | | | | 8 830,90 |
| 86 | 735110911R00 | Oprava-přetěsnění radiátorové růžice | kus | 2,00000 | 129,00 | 258,00 |
| 87 | 735119140R00 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 10,56000 | 303,00 | 3 199,68 |
| 88 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0,42500 | 1 252,00 | 532,10 |
| 89 | 735200010RA0 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 10,56000 | 127,00 | 1 341,12 |
| 90 | 909R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-vypuštění vody nebo zamrazení potrubí pro demontáž a zpětnou montáž stávajících litinových radiatorů,včetně manipulace | h | 10,00000 | 350,00 | 3 500,00 |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 19 684,05 |
| 91 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1,00000 | 378,00 | 378,00 |
| 92 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,02400 | 877,00 | 21,05 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 20054 | Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše |
| O: | 01 | OBJEKT |
| R: | 6 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| 93 | 766660016RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm -zvukově izolačních | kus | 1,00000 | 1 154,00 | 1 154,00 |
| 94 | 54914624 | Dveřní kování Cr, interiérové kování klika - klika, včetně vložky FAB | kus | 1,00000 | 756,00 | 756,00 |
| 95 | 611601204ZV | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. levé 90x197 cm,- zvukoizolační min. Rw=32DB viz.PD | kus | 1,00000 | 10 475,00 | 10 475,00 |
| 96 | 909R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž dřevěného obložení stěny a zpětná montáž po osazení dveří a vyzdívkách | h | 20,00000 | 345,00 | 6 900,00 |
| Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | | | 19 202,73 |
| 97 | 553437205 | Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac) | kus | 1,20000 | 4 933,00 | 5 919,60 |
| 98 | 767134802R00 | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými-přepážky sprchové | m2 | 13,86900 | 83,00 | 1 151,13 |
| 99 | 767914130R00 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m | m | 36,00000 | 209,00 | 7 524,00 |
| 100 | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 36,00000 | 128,00 | 4 608,00 |
| Díl: 776 Podlahy povlakové | | | | | | 55 459,96 |
| 101 | 776981124RT1 | Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah.(bude dle výběru) | m | 0,90000 | 557,00 | 501,30 |
| 102 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0,15900 | 506,00 | 80,45 |
| 103 | 776520010RAC | Podlaha povlaková z PVC pásů, včetně soklík, podlahovina zátěžová R12 tl.min.2mm | m2 | 49,13000 | 1 117,00 | 54 878,21 |
| Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot | | | | | | 14 173,12 |
| 104 | 777553010R00 | Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační hmotu | m2 | 49,13000 | 37,00 | 1 817,81 |
| 105 | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 49,13000 | 198,00 | 9 727,74 |
| 106 | 777553219R00 | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota | m2 | 49,13000 | 50,00 | 2 456,50 |
| 107 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | t | 0,29700 | 576,00 | 171,07 |
| Díl: 781 Obklady (keramické) | | | | | | 5 479,33 |
| 108 | 597813749 | Obkládačka 30x60 světle šedá lesk(bude dle výběru) | m2 | 2,95700 | 444,00 | 1 312,91 |
| 109 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 2,68800 | 47,00 | 126,34 |
| 110 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 3,20000 | 93,00 | 297,60 |
| 111 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 2,68800 | 59,00 | 158,59 |
| 112 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 2,68800 | 750,00 | 2 016,00 |
| 113 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 2,68800 | 64,00 | 172,03 |
| 114 | 781497121RS2 | Lišta hliníková rohová k obkladům | m | 3,20000 | 298,00 | 953,60 |
| 115 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,73100 | 605,00 | 442,26 |
| Díl: 783 Nátěry | | | | | | 3 241,92 |
| 116 | 783394240R00 | Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 2x email | m2 | 10,56000 | 262,00 | 2 766,72 |
| 117 | 783903812R00 | Odmaštění saponáty | m2 | 10,56000 | 27,00 | 285,12 |
| 118 | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí-lokální ruční | m2 | 10,56000 | 18,00 | 190,08 |
| Díl: 784 Malby | | | | | | 20 805,70 |
| 119 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x | m2 | 178,30500 | 22,00 | 3 922,71 |
| 120 | 784165511R00 | Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x | m2 | 132,32900 | 40,00 | 5 293,16 |
| 121 | 784165512R00 | Malba tekutá silikát bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 178,30500 | 65,00 | 11 589,83 |
| Díl: 786 Čalounické úpravy | | | | | | 11 283,17 |
| 122 | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé,včetně dodávky žaluzie 16mm | m2 | 11,40000 | 987,00 | 11 251,80 |
| 123 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 6 m | t | 0,04400 | 713,00 | 31,37 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 20054 | Přestavba umývárén na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše |
| O: | 01 | OBJEKT |
| R: | 6 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: M | | Vedlejší náklady | | | | 12 829,00 |
| 124 | 110R00 | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava | % | 1,00000 | 2 565,00 | 2 565,00 |
| 125 | 201R00 | Koordiniční a kompletační činnost generálního dodavatele | % | 1,00000 | 10 264,00 | 10 264,00 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 29 700,77 |
| 126 | 210010105R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním | m | 27,43000 | 39,00 | 1 069,77 |
| 127 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | kus | 11,00000 | 61,00 | 671,00 |
| 128 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh | kus | 3,00000 | 97,00 | 291,00 |
| 129 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová,včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 3,00000 | 108,00 | 324,00 |
| 130 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 24,00000 | 21,00 | 504,00 |
| 131 | 210110042RT7 | Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2,vč. dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu | kus | 3,00000 | 237,00 | 711,00 |
| 132 | 210111013RT2 | Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky | kus | 5,00000 | 737,00 | 3 685,00 |
| 133 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE),včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 4,00000 | 192,00 | 768,00 |
| 134 | 210201312R00 | Svítilno zářivkové technické přisazené, 2 zdroje | kus | 8,00000 | 314,00 | 2 512,00 |
| 135 | 210201321R00 | Svítilno zářivkové technické zavěšené, 1 zdroj | kus | 2,00000 | 319,00 | 638,00 |
| 136 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu | m | 54,00000 | 33,00 | 1 782,00 |
| 137 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu | m | 43,00000 | 40,00 | 1 720,00 |
| 138 | 34142528 | Vodič propoj. Cu jádro V07SJ-K 450/750V 4mm2 | m | 10,00000 | 8,00 | 80,00 |
| 139 | 34814145A | A Svítidlo stropní zářivk.,2x36W-přisazené IP20-do odborných tříd viz.PD | kus | 8,00000 | 796,00 | 6 368,00 |
| 140 | 34828436N | Nouzový inektor ve svítidle-příplatek | kus | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 141 | 650111265R00 | Montáž vodiče ochranného pospojování pevně | m | 10,00000 | 25,00 | 250,00 |
| 142 | 34195 | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 15 | ks | 7,00000 | 330,00 | 2 310,00 |
| 143 | 34572202 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL | kus | 43,00000 | 18,00 | 774,00 |
| 144 | 34572203 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 viz.PD EL | kus | 27,00000 | 31,00 | 837,00 |
| 145 | 348241129B | B Svítidlo podhled.zářivkovézávěsné s asymetrickým refl.1x80W do odborných tříd IP20 viz.PD | kus | 2,00000 | 1 378,00 | 2 756,00 |
| Díl: M22 | | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | | | | 26 344,00 |
| 146 | 220110583R00 | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení | kus | 1,00000 | 1 618,00 | 1 618,00 |
| 147 | 220890202R00 | Revize NN vč. revizní zprávy | h | 10,00000 | 275,00 | 2 750,00 |
| 148 | 222370401R00 | Programování dataprojektor, instalace a uvedení do provozu, včetně propojení slaboproudých rozvodů | hod | 20,00000 | 314,00 | 6 280,00 |
| 149 | 37160110A | Dataprojektor, stropní,teleskopický kovový držák na dataprojektor | kus | 1,00000 | 10 166,00 | 10 166,00 |
| 150 | 37501303 | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební) | kus | 1,00000 | 5 530,00 | 5 530,00 |
| Díl: M43 | | Montáže ocelových konstrukcí | | | | 16 657,50 |
| 151 | 430941001R00 | Montáž typových objektů zařízení staveniště | 100 kg | 11,50000 | 294,00 | 3 381,00 |
| 152 | 430941002R00 | Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití | 100 kg | 11,50000 | 99,00 | 1 138,50 |
| 153 | 430pronájem | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady | měsíc | 3,00000 | 2 467,00 | 7 401,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 20054 | Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše |
| O: | 01 | OBJEKT |
| R: | 6 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|-----------------|-----------------------------------|-------|----------|-----------|----------|
| 154 | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení (předpoklad) | měsíc | 3,00000 | 1 579,00 | 4 737,00 |