

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 7. 12. 2020

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 011/2021/SPS. Jedná se o opravu místností vč. zázemí pro TO, lokální opravu střechy a opravu části porušené fasády.

Karviná, VB, IC6000385092. Náklady budou zaúčtovány na zakázku E216HF301VNZ.

Jedná se o ZČ, PA635190099.

Dohodnutá cena: 1 115 894,57 Kč

Termín: 15. 12. 2020

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 011/2021/SPS

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	011/2021		
Název majetku	Karviná, výpravní budova	inventární číslo	IC6000385092
zahájení prací	01.12.2020	ukončení prací	15.12.2020

popis prací

Oprava místnosti - zázemí pro TO Karviná, požadavek viz. samostatná příloha.

Prověřit stav vody po spuštění, v místnostech 1-5 nová svítidla s led žárovkou a sadu zásuvek vč. datových s tím, že zásuvky budou nataženy novým okruhem v lištách z rozvaděče na chodbě, původní zásuvky se všechny zaslepi.

V místnosti č.1 provést vývody vody (pravděpodobně u umyvadla) pro připojení sodobaru (není předmětem zakázky).

Oprava části fasády u pasáže - sloupy doplnit stávající obklad - plocha celkem 10,3 m², průvlak z čela omítnout, barva stávající šedá na fasádě objektu - celkem plocha 18,2 m².

Oprava střešní krytiny v místech zatečení do objektu.

Montáž kuchyňské linky (dovoz zajistí objednatel).

Výměna 18 ks vypínačů

Zprovoznění datových zásuvek

Zpracování prováděcího rozpočtu.

Přílohy:

příloha s požadavky na jednotlivé místnosti, půdorys, fotodokumentace

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUCET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUCET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUCET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				1 115 894,57	

za zhotovitele vyhotovil

dne

01.12.2020

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

7.12.2020

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Karviná, výpravní budova

Objekt:

01a - stavební práce vnitřní

Místo:

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	340238212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch od 1 m2 do 4,0 m2 na stropěch	kus	1,000		
3	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	8,000		
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	160,000		
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000		
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,400		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	1,000		
9	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	2,000		
10	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	1,000		
11	K	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	160,000		
12	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	1,000		
13	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	2,000		
14	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,800		
15	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000		
16	K	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	4,000		
17	K	HZS1	Montáž ocel. konstrukce pro kuchyňskou linku a montáž stávající kuchyňské linky (2 dny x 3 prac. x 8 hod)	hod	48,000		
18	M	60516101	ocelové profily pozink - jekly	kg	17,480		
19	M	M6	spojovací materiál	soubor	1,000		
D		998	Přesun hmot				
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,575		
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,793		
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	8,965		
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,793		
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,790		
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,793		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
26	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	MSN.0013071.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, kaširovací fólie, 80x197	kus	16,000		
28	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	16,000		
29	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	16,000		
30	M	M2	dveřní kování, vložka Fab	ks	16,000		
31	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000		
32	M	M1.1.1	Vchodové dveře plast 990 x 2120 mm vč. kování	ks	1,000		
33	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000		
34	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000		
35	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	17,000		
36	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	11,000		
37	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	11,000		
38	K	766624920	Oprava oken dřevěných - klapačky s dvoucestnou rozvorou	kus	21,000		
39	M	M7	okenní klíky - olivy k otev. oknům	ks	21,000		
40	K	766624911	Oprava oken dřevěných - okenní sklápěčky s olivou	kus	42,000		
41	M	M8	okenní klíky - půloly k výklopným oknům	ks	42,000		
42	K	HZS2	Úprava dveří do stávajících dveří 10 ks	hod	12,000		
43	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 428,191		

D 771 Podlahy z dlaždic

44	K	771574322	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 100 ks/m2	m2	2,200		
45	M	59761428	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 85 do 100ks/m2	m2	3,000		
46	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,200		
47	K	771577122	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor	m2	2,200		
48	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,200		
49	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	44,033		

D 776 Podlahy povlakové

50	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	158,540		
51	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	158,840		
52	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	0,000		
53	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	158,540		
54	K	776221111u	Lepení pásů z PVC lepidlem, bez materiálu (142-21=121,- Kč/m2)	m2	158,540		
55	M	M5	lepidlo SCHÖNOX Multifix	kg	60,000		
56	M	M1.1	PVC Ambient tl.2,5 mm	m2	184,400		
57	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	35,000		
58	M	60756130	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	35,000		
59	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	116,200		
60	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	116,200		
61	M	28411004	sokl Fatra 35x35mm, bal.40 bm	m	120,000		
62	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	2,000		
63	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000		
64	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 769,287		

D 781 Dokončovací práce - obklady

65	K	781473925	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 45 ks/m2 lepených	kus	90,000		
66	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	2,200		
67	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	46,312		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

68	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	9,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,200		
70	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	3,200		
71	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,200		
72	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,200		
73	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,200		
74	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	3,200		
75	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	20,400		
76	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,400		
77	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	20,400		
78	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,400		
79	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	20,400		
80	K	773901112u	Broušení povrchu - parapety	m2	6,300		
81	K	783R	Nátěr parapetů	m2	6,300		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

82	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	666,470		
83	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,840		
84	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,000		
85	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,462		
86	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	792,310		
87	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	792,310		

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

88	K	786624111u	Demontáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	5,400		
89	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	8,100		

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

90	K	766691911	Vyvěšení a zpětné zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	16,000		
91	K	766691931	Seřazení dřevěného okenního nebo dveřního křídla	kus	16,000		
92	K	HZS	Montáž zasklení konstrukce, řezání, broušení hran	hod	20,000		
93	K	M1a	sklo 3 mm	m2	14,400		
94	K	M2	Pomocný spojovací materiál, lišty, těsnění, tmel	kpl	1,000		
95	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	217,284		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

96	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	5 204,723		
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-----------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Karviná, výpravní budova

Objekt:

01b - stavební práce venkovní

Místo:

Datum:

24. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2		11,845	
2	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2		23,690	
3	K	623131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2		11,845	
4	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2		18,200	
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		18,200	
6	K	622332121	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2		18,200	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2		60,000	
8	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus		2,000	
9	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus		10,000	
10	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus		2,000	
11	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2		60,000	
12	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn a sloupů ocelovými kartáči	m2		28,968	
D		998	Přesun hmot				
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		1,417	
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		0,011	
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t		0,055	
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t		0,011	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		0,330	
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		0,011	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		781	Dokončovací práce - obklady				
19	K	781473927	Oprava obkladu z obkladaček keramických 50 - 85 ks/m2 lepených	kus		30,000	
20	K	781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		10,300	
21	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2		10,300	
22	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2		10,300	
23	M	M1	obklad keramický 245/65	m2		13,000	
24	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%		141,392	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Karviná, výpravní budova

Objekt:

02 - zdravotníka

Místo:

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,150		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,000		
D	998		Přesun hmot				
3	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,006		
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,285		
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	1,425		
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,285		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,550		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,285		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotníka - vnitřní vodovod				
9	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	1,000		
10	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	1,000		
11	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	1,000		
12	K	722131966.GBO	Opravy trhlin, otvorů nebo poréznicích míst třmeny GEBO DS na potrubí pozinkovaném závitovém PN 16	kus	1,000		
13	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20x2,8 mm	m	3,000		
14	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		
15	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	2,000		
16	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	2,000		
17	K	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000		
18	K	722250102	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52	kus	1,000		
19	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	55,397		
D	725		Zdravotníka - zařízovací předměty				
20	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000		
21	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	2,000		
22	K	725121501	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a otvoru pro ventil	soubor	2,000		
23	K	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	2,000		
24	M	M1	klozet keramický bílý samostatně stojící odpad vodorovný	kus	1,000		
25	M	M2	klozet keramický bílý samostatně stojící odpad svislý	kus	1,000		
26	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000		
27	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000		
28	K	725211602.GBT	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000		
30	K	725811301	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2"	kus	2,000		
31	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000		
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000		
33	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000		
34	M	RAF.PL03A	baterie dřezová páková s plochým ústím 200 mm	kus	3,000		
35	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000		
36	M	JNL.1760Yu	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	2,000		
37	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000		
38	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000		
39	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,132		
40	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	528,406		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

41	K	735151675.KRD	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy typ 33 výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W	kus	1,000		
42	K	735151677.KRD	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy typ 33 výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	2,000		
43	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm	kus	3,000		
44	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	30,000		
45	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	30,000		
46	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112		
47	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,163		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

48	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	818,004		
----	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Karviná, výpravní budova

Objekt:

03 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	M	M1	rozvaděč	ks	1,000		
2	M	M2	zásuvka dvojitá	ks	28,000		
3	M	M3	panelová krabice dvojitá	ks	28,000		
4	M	M4	svítidlo LED 2 x 22 W	ks	19,000		
5	M	M5	svítidlo LED stropní	ks	9,000		
6	M	M6	lišta LV 20 x 20	m	30,000		
7	M	M7	lišta LV 40 x 20	m	48,000		
8	M	M8	lišta LV 40 x 40	m	26,000		
9	M	M9	kabel CYKY 3 x 2,5	m	270,000		
10	M	M20	vypínač č.1	ks	15,000		
11	M	M21	vypínač č.6	ks	2,000		
12	M	M22	vypínač č.7	ks	1,000		
13	M	M10	podružný materiál	soubor	1,000		
14	M	M11	doprava materiálu	km	180,000		
15	K	HZS1	Úprava ve stávajícím rozvaděči	hod	4,000		
16	K	044002000	Revize	soubor	1,000		
17	K	HZS	Montáž elektroinstalace	hod	192,000		

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

18	M	M12	UTP 5cat	m	260,000		
19	M	M13	panelová krabice	ks	6,000		
20	M	M14	lišta LV 40 x 40	m	20,000		
21	M	M15	lišta LV 20 x 20	m	36,000		
22	M	M16	datová zásuvka	ks	6,000		
23	M	M17	podružný materiál	soubor	1,000		
24	M	M18	doprava materiálu	km	90,000		
25	K	HZS2	Demontáž elektroinstalace	hod	5,000		
26	K	HZS3	Montáž elektroinstalace	hod	104,000		

D 749 Elektroinstalace - zprovoznění datových zásuvek

27	M	CPP24WBL	Patch panel Panduit CPP24WBL pro moduly Mini-Jack	ks	1,000		
28	M	CJ588WH	Modul UTP Pandurit CJ588WH, RJ-45, C5E	ks	24,000		
29	M	CJ588BL	Modul UTP Pandurit CJ588BL, RJ-45, C5E	ks	24,000		
30	M	CFPE3AW	Zásuvka datová Pandurit CFPEAW, 3-portová pod omítku	ks	12,000		
31	M	IGA0005	Patchcord UTP RJ45/RJ45 C5E 0,5m	ks	10,000		
32	M	IGA0030	Patchcord UTP RJ45/RJ45 C5E 1m	ks	10,000		
33	M	IGA0085	Patchcord UTP RJ45/RJ45 C5E 5m	ks	5,000		
34	M	IGA0095	Patchcord UTP RJ45/RJ45 C5E 10m	ks	5,000		
35	K	74901	Demontáže stávající technologie	soubor	1,000		
36	K	74902	Montáž patchpanelu do racku	ks	1,000		
37	K	74903	Montáž krytu datové zásuvky na přístrojovou krabici	ks	12,000		
38	K	74904	Instalace modulu Mini-Jack	ks	48,000		
39	K	74905	Kontrolní měření UTP-STP-FTP kabelu do cat.6, bez protokolu	ks	24,000		
40	K	74906	Switch - rozšířená konfigurace	ks	1,000		
41	K	74907	Modem - rozšířená konfigurace	ks	2,000		
42	K	74908	Místní šetření	hod	4,000		
43	K	74909	Návrh technického řešení	hod	2,000		
44	K	74910	Technicko-inženýrská činnost	hod	2,000		
45	K	74911	Dopravné	km	200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
46	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2	466,690	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Karviná, výpravní budova

Objekt:

04 - střecha

Místo:

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

1	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	18,000		
2	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	75,000		
3	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	86,250		
4	K	HZS1	Prořezání a vysušení prasklin a puchýřů, vytažení materiálů na střechu	hod	4,000		
5	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	235,400		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky na střechu	soubor	1,000		
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	260,400		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 011

Stavba: 011 Karviná, výpravní budova

Objekt: 01 - stavební práce, ZTI a elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	3,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	8,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (7 prac x 4 den x 8 hod)	hod	224,00		
5	071 10-3000	provoz investora (10 dnů)	den	10,00		
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1263206

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ea4da127-baaa-4fe2-81e3-d112dadda9a7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.12.2020 08:31:04



a57c7e46-4da3-4aab-9409-81e75fe5bada