

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č j. 0580/2020/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Oprava obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická“

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Sídlo:	Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO:	24278912
DIČ:	CZ24278912
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200423
Zastoupen:	Petrem Mrázem
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1048185002/5500

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0580/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje o odstavec:
 - 5.9. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	- 316 841,43 Kč
DPH 21 %	- 66 536,70 Kč
Cena celkem vč. DPH	- 383 378,13 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 7. 12. 2020 usnesením č. 766/RMČ/2020.

V Praze

Mgr. Radek Vondra
starosta

DiS. Petr Mráz
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY:	ČÍSLO ZL:
Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická	1

Č. SMLOUVY:

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14	IČ:	
ZHOTOVITEL:	KV-Konstrukt stav s.r.o.	IČ:	24278912
TDS:		IČ:	

PŘÍLOHY:

KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE
 REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE
 KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE
 REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE

PŘÍJEMCE:
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. ZMĚNY	ODŮVODNĚNÍ
01	Neprováděno, bylo vykáceno pouze potřebné množství křovin.
02	Rozepření zapažení stěn výkopů, prováděny byly výkopy bez pažení.
03	Odečítá se poměrná částka za snížení objemu přepravované zeminy.
04	Neprováděno, nebylo nutno provádět základovou desku (0,189m3)
05	KZS se neprováděl z důvodu možné změny mikroklima v MŠ.
06	Nebylo nutno provádět odbočnou tvarovku na potrubí z důvodu změny vedení kanalizace.
07	Kamenný obrubník nebyl prováděn - změna na žádost AD a investora.
08	Nebylo nutno provádět.
09	Neprováděno, ponecháno na žádost AD a investora.
10	Neprováděno, ponecháno pro lavičky.
11	Odečtena poměrná část, která se neprováděla z důvodu menší skutečné plochy.
12	Nebylo prováděno z důvodu dobrého stavu střešního pláště.
13	neprováděno na žádost investora a AD/TDI
14	neprováděno na žádost investora a AD/TDI
15	neprováděno z důvodu ponechání stávající regulace MAR
16	Neprováděno z důvodu neprovádění KZS.
17	Neprováděno na návrh investora a AD/TDI
18	Klempířské prvky neprováděny z důvodu neprovádění KZS.
19	Neprováděno, provedena oprava na místě.
20	Odečtena poměrná částka z důvodu skutečné váhy manipulovaných konstrukcí.
21	Nebylo provedeno na návrh investora a AD/TDI
22	Neprovedeno na žádost investora
23	Nebyla provedena zpětná montáž všech cedulí, na žádost investora.
24	Odečtena rezerva z důvodu nevyužití rezervy.

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	645 950,20
--	------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. ZMĚNY	ODŮVODNĚNÍ
01	Prováděny větší výkopy na sverní, jižní a západní straně.
02	Zídka pod lavičku na východní straně.

03	Větší výměra zámkové dlažby na západní straně u vchodu do školky a na jižní straně u hřiště.
04	Provedení omítky, sokl u angl. Dvorků
05	Prováděno zateplení ostění, zaměřeno skutečné množství hran.
06	Zateplení ostění, zaměřena skutečná výměra.
07	odkanalizování světlíků
08	Vybourání zbytků propojení budov MŠ na západní straně.
09	Navýšení odvozu suti a vybouraného materiálu.
10	Oprava nevyhovujícího uzemnění
11	Provedení omítky u ganlických dvorků.
12	Vybourání zbytku kolektoru na západní straně u vjezdu do areálu MŠ
13	Přesun suti - vybouraný kolektor.
14	Demontáž nevyhovujícího lapače střešních splavení na západní straně MŠ
15	Demontáž kabelu vedeného po fasádě a již nevyužívaného
16	Vícepráce bez oddílu - různé viz popis u položky
17	Dodání nového pískoviště za již nevyhovující.

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	329 108,77
--	-------------------

VYJÁDRĚNÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:

OBJEDNATEL:	jméno		datum	26.11.2020	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	26.11.2020	podpis	
TDS:	jméno		datum	26.11.2020	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno	Ing. Viktor Vilímek	datum	26.11.2020	podpis	

VYPRACOVAL:

PETR SOMMER

TEL:

MAIL:



REKAPITULACE STAVBY

Kód 01/19

Stavba: Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická

KSO
Místo ul. ŠestajovickáCC-CZ
Datum 3. 5. 2019Zadavatel
Městská část Praha 14IČ: 00231312
DIČ:Uchazeč:
KV-Konstrukt Stav s.r.o.IČ: 24278912
DIČ: CZ24278912Projektant:
ProjectK7 s.r.o.IČ: 05412625
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 645 950,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	645 950,20	135 649,54
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 781 599,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

01/19

Stavba: Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická
Místo: ul. Šestajovická Datum: 3. 5. 2019
Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: ProjectK7 s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		645 950,20	781 599,74
01/19	Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická	645 950,20	781 599,74



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická

Místo:

ul. Šestajovická

Datum:

24.6.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Projektant:

ProjectK7 s.r.o.

Uchazeč:

KV-KONSTRUKT Stav s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Mráz DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

645 950,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV	443 791,33
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	12 270,51
---	---	-------------	-----------

1	2	K	112201201	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklonů území, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	207,00	414,00							
2	6	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m3	152,390	62,70	9 554,85							
	7	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příloženého, hloubky do 4 m	m3	152,390	15,10	2 301,09							
3	9	K	162201219	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	0,0026	219,00	0,57							
				30,7083333333333*3 *Přepočtené koeficientem množství		92,125									
	D	2		Zakládání				1 253,03							
4	15	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,189	2 710,00	512,19							
											0,7*1,8*0,15	0,189			
											Bednění základů desek zřízení	m2	0,640	802,00	513,28
											(0,7*2+1,8)*0,2	0,640			
											Bednění základů desek odstranění	m2	0,640	129,00	82,56
											Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,005	29 000,00	145,00
				1,8*0,7*0,004	0,005										
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				405 632,07							
33	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	24,071	360,00	8 665,78								
34	M	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	24,553	600,00	14 731,80								
										120,358*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	122,765				
35	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	410,880	420,00	172 569,60								
			"sokl"												
			1,1*91,88-(1,86*0,3+0,75*0,3+0,85*0,3)			100,030									
			"fasáda"												
			3,95*91,88+28,68+0,2*22			396,006									
			"otvory"												
			-(1,48*4+4,036+3,99*5+4,87*6+4,01*3+1,45+10,89+1,66)			-85,156									
			Součet			410,880									
36	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	310,850	232,00	72 117,20								
			"fasáda"												
			3,95*91,88+28,68+0,2*22			396,006									
			"otvory"												
			-(1,48*4+4,036+3,99*5+4,87*6+4,01*3+1,45+10,89+1,66)			-85,156									
			Součet			310,850									
37	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	10,188	232,00	2 363,62								
										9,988*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	10,188				
38	M	28376018	deska fasádní polystyrénová soklová tl 120mm	m2	100,030	320,00	32 009,60								
			"sokl"												
			1,1*91,88-(1,86*0,3+0,75*0,3+0,85*0,3)			100,030									

	VV		Součet			100,030			
41	M	28376366	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2		1,784	250,00	446,00	
	VV		(0,087*4+0,174+0,172*5+0,674*6+0,173*3)*0,3			1,784			
42	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňovacích hmoždinkami	m		92,000	114,50	10 534,00	
	VV					92,000			
43	M	59051653	lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm	m		96,600	88,30	8 529,78	
	VV		92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			96,600			
44	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2		96,286	218,50	21 038,58	
	VV		"1.PP"						
	VV		(6,64+1,85+2,34+4,97+1,5+2,3+2,8+3,28+7,585+6,52)*2,8+2,8*3,2			120,358			
45	K	622335113	Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2		245,112	255,50	62 626,12	
	VV		"1.NP"						
	VV		3,95*91,88+28,62-						
	VV		(1,48*4+4,036+3,99*5+4,87*6+4,01*3+1,45+10,89+1,66)			306,390			
	VV		Součet			306,390			
6	D	8	Trubní vedení					469,00	
59	K	877355121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200	kus		1,000	469,00	469,00	
7	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 166,72	
60	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		52,435	213,00	11 168,75	
	VV		3,31+4,385+1,7+5,065+1,2+0,46+2,43+1,65+9,67+1,5+12,1+13+2+7,4+10+3,95+3,39+0,4+8,32+7,445+0,5+4,36			104,235			
8	66	K	95373111	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m		3,000	1 650,00	4 950,00
9	71	K	966086341	Vybourání podkladních kvádrů betonových nebo kamenných ložné plochy do 0,20 m2 a výšky do 250 mm	kus		8,000	880,00	7 040,00
10	73	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm	m2		3,145	320,50	1 007,97
	VV		0,15*9*0,5			0,675			
	VV		(0,87+0,64+0,87+0,74+0,5+0,33*4)*0,5			2,470			
	VV		Součet			3,145			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					185 208,87	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					20 071,07	
87	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou	m2		100,030	27,40	2 740,82	
	VV		"sokl"						
	VV		1,1*91,88-(1,86*0,3+0,75*0,3+0,85*0,3)			100,030			
	VV		Součet			100,030			
88	M	SMB.205017001	COMBIFLEX-C2/S, 28 l	litr		165,050	105,00	17 330,25	
	VV		100,03*1,65 'Přepočtené koeficientem množství			165,050			
	D	712	Povlakové krytiny					2 581,17	
98	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus		88,700	29,10	2 581,17	
	VV		5,175+5,1+4,45+4,665+0,485+1,69+2,39+4,845+5,175+4,57						
	VV		5+4,09+0,5+4,64+4,65+0,42			52,850			
	VV		18,395+2,315+15,14			35,850			
	VV		Součet			88,700			
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					938,10	
103	K	722174002.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m		3,000	75,70	227,10	
104	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m		3,000	89,00	267,00	
105	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus		2,000	222,00	444,00	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					3 586,00	
109	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor		1,000	1 490,00	1 490,00	
110	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus		1,000	866,00	866,00	
111	K	725931124	Pítné fontánky nerezové G 1/2	soubor		1,000	1 230,00	1 230,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					3 050,00	
112	K	734430001	Přesunutí čidla a regulace topného systému vč. servisního zásahu na regulaci plynových kotlů	kpl		1,000	2 400,00	2 400,00	

	113	K	734430821.	Demontáž termostátů kapilárových	kus	1,000	650,00	650,00
		D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 515,34
	121	K	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného	kus	25,000	75,30	1 882,50
		WV		5*5		25,000		
16	122	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	5,000	400,00	2 000,00
	123	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000	500,00	500,00
	124	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,108	1 230,00	132,84
		D	742	Elektroinstalace - slaboproud				9 453,00
	125	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	185,00	185,00
	126	M	000000004	Revizní dvířka 300x300mm	ks	1,000	456,00	456,00
	127	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000	212,00	212,00
17	128	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	129	K	742222856	Demontáž příslušenství pro PZTS sirény zálohované s majákem a s akumulátorem	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
	130	K	742310802	Demontáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	800,00	800,00
	131	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
		D	764	Konstrukce klempířské				122 703,49
	134	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	52,850	95,30	5 036,61
		WV		5,175+5,1+4,45+4,665+0,485+1,69+2,39+4,845+5,175+4,57+4,09+0,5+4,64+4,65+0,42		52,850		
	135	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	31,610	53,60	1 694,30
		WV		0,87*4+1,74+1,72*5+1,73*3+2,1*6		31,610		
	136	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	35,850	54,20	1 943,07
		WV		18,395+2,315+15,14		35,850		
	137	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,800	26,80	235,84
		WV		2*4,4		8,800		
	138	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	20,000	425,00	8 500,00
		WV		"K13"				
		WV		20		20,000		
	139	K	764212649	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 800 mm	m	2,000	566,00	1 132,00
		WV		"K15"				
		WV		2		2,000		
	140	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	13,000	660,00	8 580,00
		WV		"K14"				
		WV		13		13,000		
	141	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	21,500	990,00	21 285,00
		WV		"K11"				
		WV		21,5		21,500		
	142	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	23,000	1 400,00	32 200,00
		WV		"K12"				
		WV		23		23,000		
18	143	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	2,280	670,00	1 527,60
		WV		"K1"				
		WV		1,71		1,710		
		WV		"K2"				
		WV		0,57		0,570		
		WV		Součet		2,280		
	144	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	12,000	729,00	8 748,00
		WV		"K5"				
		WV		6*2		12,000		
	145	K	764216606	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	16,060	825,00	13 249,50

	VV		"K3"					
	VV		1,62*4				6,480	
	VV		"K4"					
	VV		1,63*2				3,260	
	VV		"K6"					
	VV		1,62*2				3,240	
	VV		"K7"					
	VV		0,77*4				3,080	
	VV		Součet				16,060	
146	K	764311606.	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, stěch s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm	m			284,00	
					1,400			397,60
	VV		"K16"					
	VV		0,4				0,400	
	VV		"K17"					
	VV		0,5*2				1,000	
	VV		Součet				1,400	
147	K	764511612.	Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m			461,50	
					19,500			8 999,25
	VV		"K9"					
	VV		19,5				19,500	
148	K	764511612..	Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m			461,50	
					17,280			7 974,72
	VV		"K10"					
	VV		17,28				17,280	
149	K	764518001	Atypický box - zakrytí litinového kolena	kpl			1 200,00	
					1,000			1 200,00
	D	767	Konstrukce zámečnické					6 801,60
19	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m			600,00	
					5,000			3 000,00
20	K	76799511	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg			120,00	
					31,680			3 801,60
	VV		"žebřík"					
	VV		8*4				32,000	
	VV		"žňůny"					
	VV		4*3				12,000	
	VV		Součet				44,000	
	D	771	Podlahy z dlaždic					7 676,55
170	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m			127,50	
					0,420			53,55
	VV		0,07*6				0,420	
171	M	59761276	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus			350,00	
					21,780			7 623,00
	VV		3,3*6				19,800	
	VV		19,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				21,780	
	D	781	Dokončovací práce - obklady					516,60
172	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2			123,00	
					4,200			516,60
	VV		"sokl"					
	VV		0,7*6				4,200	
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					3 315,95
180	K	787911115	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2			1 103,00	
					1,650			1 819,95
	VV		0,15*11				1,650	
181	M	63479014.	fólie na sklo neretlexni kouřová 56%	m2			880,00	
					1,700			1 496,00
	VV		1,65*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				1,700	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					1 950,00
184	M	000000003	informační cedule, označení hydrantu, číslo popisné a orientační	kpl			6 500,00	
					1,000			1 950,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					15 000,00
	D	VRN5	Finanční náklady					15 000,00
188	K	052103000	Rezerva investora	%			15 000,00	
					1,000			15 000,00

11	621525104	Tenkovrstvá omítka malých
	9	Ostatní konstrukce a p
12	961044111	Bourání základů z betonu p
	997	Přesun sutě
13	997013111	Vnitrostaveništní doprava s budovy v do 6 m s použitím
	997013501	Odvoz suti a vybouraných l meziskládku do 1 km se slo
	997013509	Příplatek k odvozu suti a vy ZKD 1 km přes 1 km
	PSV	Práce a dodávky PS
	721	Zdravotechnika - vnitřn
14	721242805	Demontáž lapače střešních
	741	Elektroinstalace - silnc
15		Demontáž kabel Cu plný ku 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 m
	741122851	
		vícepráce bez oddílu
	91704000	Náklady na údržbu - revize <i>revize kanalizace na výchov</i>
	91704000	Náklady na údržbu - čištění <i>na základě revize bylo prov</i>
	764305122	Montáž lemování - odhánka <i>odhánka na jižní straně stře</i>

