

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 00006-ROZ/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 1. etapa“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [REDACTED] - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]

[REDACTED] referent odboru rozvoje města
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „**objednatel**“

FREIBAU s.r.o.

Název zhotovitele

se sídlem: U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214975.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Renata Svobodová, jednatel společnosti
Telefon, fax:
Mobil: [REDACTED]
E-mail: freibausro@seznam.cz

- ve věcech technických: [redacted] ředitel společnosti

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

02094240

DIČ:

CZ02094240

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 1. etapa**“ ze dne 20. 04. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2020, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 2. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	6 942 625,12 Kč
DPH z ceny díla	1 457 951,28 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	8 400 576,40 Kč

Slovy: osm milionů čtyři sta tisíc pět set sedmdesát šest korun českých 40 haléřů

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 7 030 024,60 Kč

DPH z ceny díla 1 476 305,17 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 8 506 329,77 Kč

Slovy: osm milionů pět set šest tisíc tři sta dvacet devět korun českých 77 haléřů

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je tato příloha:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 917/20 ze dne 07. 12. 2020

V Žatci dne:
za objednatele:

V Praze dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Renata Svobodová
jednatel společnosti

Změnový list

Název stavby dle SoD: „Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 1. etapa“

Číslo SoD: Ev. č.: 00006-ROZ/2020

Číslo změny: 001

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: FREIBAU s.r.o., U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha, IČ: 02094240

Popis a zdůvodnění změny:

a) změna hran kamenných obrub na oblouky - v rámci realizace došlo k doplnění kamenných žulových oblouků místo původního řešení na základě požadavku objednatele.

b) dodatečné zemní práce - na základě bilance zemních prací došlo k navýšení výměry dle skutečného stavu.

c) dodatečné stavební práce - dlažba, obrubníky - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byly upraveny výměry kamenných žulových a betonových obrubníků a dále betonové zámkové dlažby

d) dodatečné stavební práce - oprava propadu na parkovišti u bazénu OA - nad rámec projektové dokumentace byla provedena oprava propadu parkovací plochy u bazénu.

e) změna napojení uličních vpustí do kanalizace - před zahájením prací na odvodnění komunikace byl přizván správce kanalizace pro upřesnění způsobu provedení napojení. Vzhledem k tomu, že v ulici je vybudovaná nová kanalizace z kameniny, byl vznesen požadavek na provedení napojení do již vybudované přípojky, která je umístěna ve větší vzdálenosti, než bylo původně plánováno v projektové dokumentaci.

f) veřejné osvětlení - na základě požadavku správce veřejného osvětlení byl změněn typ svítidel, dále byl změněn typ stožáru u bazénu OA a doplněno propojení veřejného osvětlení s ul. Studentská.

g) doplnění svislého dopravního značení - na základě provedených změn při realizaci bylo doplněno svislé dopravní značení.


h) kácení stromů - nebylo provedeno v rámci stavby, ale bylo provedeno již v březnu z důvodu termínu určeného pro kácení.

i) sanace pláně - nebyla realizována vzhledem k vyhovujícím zatěžovacím zkouškám dle požadavků.

j) úprava výměry asfaltové plochy - výměra byla upravena na základě geodetického zaměření skutečného stavu

k) žlab odvodňovací polymerbetonový Monoblock 1000x150x230 mm, barva natur - v průběhu stavby byla na základě požadavku objednatele v rámci stavby osazena pouze část žlabu o výměře 14,5 m, zbylá část o výměře 48,5 m byla uložena na TSMŽ.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 369.590,20 Kč	+ 456.989,68 Kč	+ 87.399,48 Kč

	Jméno	Podpis
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		


Stavba: I. Etapa - Stavební úpravy ul. Politických vězňů, Žatec
Objekt: Komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení

Objednatel: Město Žatec
Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						84 559,99
113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,00		
		"oprava 1 již hotového rohu" 4		4,000		
		Součet		4,000		
460650195		Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	4,00		
		"oprava 1 již hotového rohu" 4		4,000		
		Součet		4,000		
596991114		Řezání kamenné obruby tl do 150 mm, zkracování přímých obrub k oblouku	m	20,00		
		"20 zkrácení přímé obruby - řezání z obou stran" 20*0,25*2		10,000		
		"20 zkrácení oblouku - řezání z obou stran" 20*0,25*2		10,000		
		Součet		20,000		
916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,00		
		20*1,6		32,000		
		Součet		32,000		
58380412		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm	m	35,200		
		32*1,1		35,200		
		Součet		35,200		
R01		doprava kamenných oblouků		1,00		
998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,30		

Stavba: I. Etapa - Stavební úpravy ul. Politických vězňů, Žatec
Objekt: Komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení

Objednatel: Město Žatec
Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							75 829,38
17	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	158,44		
			skutečnost - odkopávky, rozdíl mezi UT a PT		158,440		
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	158,44		
			skutečnost		158,440		
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	285,19		
			skutečnost		285,192		

Stavba: I. Etapa - Stavební úpravy ul. Politických vězňů, Žatec
Objekt: Komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení

Objednatel: Město Zatec
 Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 689,24
61	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-21,42		
	VV		Chodníky				
	VV		bylo v rozpočtu			977,000	
	VV		skutečnost			955,580	
62	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	2,31		
	VV		Chodníky - pro nevidomé				
	VV		bylo v rozpočtu			32,230	
	VV		skutečnost			34,540	
63	M	BET.K06C02	<i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná</i>	m2	-5,950		
	VV		Chodníky -antracit 23%				
	VV		bylo v rozpočtu			239,768	
	VV		skutečnost			233,818	
64	M	BET.K06C01	<i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	m2	-19,922		
	VV		Chodníky -šedá - 77%				
	VV		bylo v rozpočtu			802,702	
	VV		skutečnost			782,780	
65	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	11,17		
	VV		Sjezdy v chodníku a parkoviště, zálivy, VZD na parkovišti				
	VV		bylo v rozpočtu			681,700	
	VV		skutečnost			692,870	
66	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	3,151		
	VV		Sjezdy v chodníku, šedá 77%, VZD na parkovišti				
	VV		bylo v rozpočtu			197,471	
	VV		skutečnost			200,622	
67	M	59245004	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná</i>	m2	-23,738		
	VV		parkoviště antracit 100%, zálivy antracit 77%				
	VV		bylo v rozpočtu			439,560	
	VV		skutečnost			415,822	
68	M	59245099R6	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</i>	m2	4,56		
	VV		sjezdy chodník reliéfní				
	VV		bylo v rozpočtu			63,140	
	VV		skutečnost			67,705	
69	M	59245005	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná</i>	m2	0,941		
	VV		Sjezdy chodník přírodní šedá 23%				
	VV		bylo v rozpočtu			56,849	
	VV		skutečnost			57,790	
			<i>dlažba skladebná betonová 200x200x80mm šedá s vodícími proužky</i>	m2	20,21		
	VV		u parkoviště, chyběla v rozpočtu				
	VV		bylo v rozpočtu			0,000	
	VV		skutečnost			20,218	
70	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	-4,88		
	VV		2 parkovací zálivy				
	VV		bylo v rozpočtu			100,700	
	VV		skutečnost			95,820	
71	M	59246016	<i>dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm</i>	m2	-5,368		
	VV		2 parkovací zálivy				
	VV		bylo v rozpočtu			110,770	
	VV		skutečnost			105,402	
72	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-106,00		
	VV		Sjezdy v komunikaci				
	VV		bylo v rozpočtu			106,000	
	VV		skutečnost			0,000	
		591111111	Kladení dlažeb z kamenných kostek do lože z kameniva	m2	121,450		
	VV		Sjezdy v komunikaci				
	VV		bylo v rozpočtu			0,000	
	VV		skutečnost			121,450	
73	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	16,995		
	VV		Sjezdy v komunikaci				
	VV		bylo v rozpočtu			116,600	
	VV		skutečnost			133,595	

101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,37
	VV		bylo v rozpočtu		301,100
	VV		skutečnost		314,478
102	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,200
	VV		bylo v rozpočtu		45,100
	VV		skutečnost		47,300
103	M	59217027	obrubník betonový silniční nájezdový 250x150x150mm	m	10,516
	VV		bylo v rozpočtu		286,110
	VV		skutečnost		296,626
104	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,00
	VV		bylo v rozpočtu		2,000
	VV		skutečnost		2,000
105	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,26
	VV		bylo v rozpočtu		284,400
	VV		skutečnost		303,660
106	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	21,186
	VV		bylo v rozpočtu		312,840
	VV		skutečnost		334,026
56	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	54,054
			bylo v rozpočtu		6 373,710
	VV		skutečnost - chodníky 955,58*1,05		1 025,850
	VV		skutečnost - sjezdy komunikace (61,55+6,5+18,38+95,82+378,02+121,45)*2*1,05		1 431,612
	VV		skutečnost - komunikace 1890,62*2*1,05		3 970,302
			skutečnost celkem		6 427,764
57	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	11,886
	VV		Sjezdy přes chodník		
			bylo v rozpočtu		227,955
			skutečnost 228,42*1,05		239,841

Stavba: I. Etapa - Stavební úpravy ul. Politických vězňů, Žatec
Objekt: Komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení

Objednatel: Město Zatec
 Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem
10 646,49

		113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací vozovek ručně pl do 50 m2	m2	13,60		
11	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	4,08		
		460650176	Očištění vybourané zámkové dlažby	m2	13,60		
17	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	0,68		
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,08		
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,34		
56	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	27,20		
65	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	13,60		
37	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	13,60		

Objednatel: Město Zatec
Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 237,52
22	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,920		
	VV		bylo v rozpočtu		15,180		
	VV		skutečnost - (3+21+7+6+6+6)*0,6*1,5		44,100		
23	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	28,92		
	VV		bylo v rozpočtu		15,180		
	VV		skutečnost - (3+21+7+6+6+6)*0,6*1,5		44,100		
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,01		
	VV		bylo v rozpočtu		15,180		
	VV		skutečnost - (3+21+7+6+6+6)*0,6*(0,1+0,25+1,15/2)		27,195		
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,46		
	VV		bylo v rozpočtu		27,324		
	VV		skutečnost - 27,195*1,8		40,793		
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,03		
	VV		bylo v rozpočtu		9,867		
	VV		skutečnost - (3+21+7+6+6+6)*0,6*(1,15/2)		16,905		
34	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	17,595		
	VV		bylo v rozpočtu		24,668		
	VV		skutečnost - (3+21+7+6+6+6)*0,6*(1,15/2)*2,5		42,263		
35	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	5,19		
	VV		bylo v rozpočtu		3,795		
	VV		skutečnost - (3+21+7+6+6+6)*0,6*0,25		8,985		
36	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	6,043		
	VV		bylo v rozpočtu		6,452		
	VV		skutečnost - (3+21+7+6+6+6)*0,6*0,25*1,7		12,495		
55	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,71		
	VV		bylo v rozpočtu		1,518		
	VV		skutečnost - (3+21+7+6+6+6)*0,6*0,1*1,1		3,234		
74	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	26,30		
	VV		bylo v rozpočtu		27,600		
	VV		skutečnost Ž-3+21, UV - (7+6+6+6)*1,1		53,900		
83	K	89594111R1	Vybourání stávající kompletní uliční vpusti s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00		
	VV		bylo v rozpočtu		5,000		
	VV		skutečnost		6,000		

Stavba: I. Etapa - Stavební úpravy ul. Politických vězňů, Žatec
Objekt: Komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení

Objednatel: Město Zatec
 Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 457,26
134	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	29,40		
	VV		bylo v rozpočtu			357,000	
	VV		skutečnost (326+2*21)*1,05			386,400	
135	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	-1,000		
	VV		bylo v rozpočtu			11,000	
	VV		skutečnost			10,000	
			stožár osvětlovací silniční Pz JB8 S 133/108/89 v 6,0m	kus	1,000		
	VV		bylo v rozpočtu			0,000	
	VV		skutečnost			1,000	
137	K	210999999R01	Provedení kabelového vedení veřejného osvětlení	m	29,400		
	VV		bylo v rozpočtu			357,000	
	VV		skutečnost (326+2*21)*1,05			386,400	
139	M	MR04	Svítilidlo 16 LED, 700mA, bez výložníku, náklon 5°, 35W	kus	-10,000		
	VV		bylo v rozpočtu			10,000	
	VV		skutečnost			0,000	
140	M	MR05	Svítilidlo 24 LED, 700mA, výložník 1,5m, náklon 0°, 55W	kus	-1,000		
	VV		bylo v rozpočtu			1,000	
	VV		skutečnost			0,000	
141	K	210999999R02	Montáž kabelové spojky veřejného osvětlení včetně kabelové spojky	kus	-1,00		
	VV		bylo v rozpočtu			14,000	
	VV		skutečnost			13,000	
			Svítilidlo TECEO S/5117/16 LED/700mA, 3000 K, bez výložníku	kus	11,00		
	VV		bylo v rozpočtu			0,000	
	VV		skutečnost			11,000	
			Výložník UD 1/89 - 2000 žž	kus	1,000		
	VV		bylo v rozpočtu			0,000	
	VV		skutečnost			1,000	
22	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,920		
	VV		"Veřejné osvětlení" (188+108)*0,3*0,8*1,1			78,144	
			skutečnost 326*0,3*0,8*1,1			86,064	
23	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,92		
	VV		"Veřejné osvětlení" (188+108)*0,3*0,8*1,1			78,144	
			skutečnost 326*0,3*0,8*1,1			86,064	
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,92		
	VV		"Veřejné osvětlení" (188+108)*0,3*0,8*1,1			78,144	
			skutečnost 326*0,3*0,8*1,1			86,064	
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	14,25		
	VV		"Veřejné osvětlení" (188+108)*0,3*0,8*1,1*1,8			140,659	
			skutečnost 326*0,3*0,8*1,1*1,8			154,915	
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,45		
	VV		Veřejné osvětlení bylo v rozpočtu (188+108)*0,3*0,45*1,1			43,956	
			skutečnost 326*0,3*0,45*1,1			48,411	
34	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	11,138		
	VV		Veřejné osvětlení (188+108)*0,3*0,45*1,1*2,5			109,890	
			skutečnost 326*0,3*0,45*1,1*2,5			121,028	
35	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2,47		
	VV		Veřejné osvětlení (188+108)*0,3*0,25*1,1			24,420	
			skutečnost 326*0,3*0,25*1,1			26,895	
36	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	4,208		
	VV		Veřejné osvětlení (188+108)*0,3*0,25*1,1*1,7			41,514	
			skutečnost 326*0,3*0,25*1,1*1,7			45,722	
55	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,99		
	VV		"Veřejné osvětlení" bylo v rozpočtu (188+108)*0,3*0,1*1,1			9,768	
			skutečnost 326*0,3*0,1*1,1			10,758	

Stavba: I. Etapa - Stavební úpravy ul. Politických vězňů, Žatec
Objekt: Komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení

Objednatel: Město Zatec
 Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 354,00
90	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00		
	VV		bylo v rozpočtu		5,000		
	VV		skutečnost		8,000		
	M	40445600	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis , 700mm, výstražná A6b	kus	1,00		
	VV		bylo v rozpočtu		0,000		
	VV		skutečnost		1,000		
	M	40445618	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm, upravující přednost P7,P8	kus	2,00		
	VV		bylo v rozpočtu		0,000		
	VV		skutečnost		2,000		
95	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,00		
	VV		bylo v rozpočtu		4,000		
	VV		skutečnost		7,000		
96	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000		
	VV		bylo v rozpočtu		4,000		
	VV		skutečnost		7,000		

Po zúžení komunikace byly doplněny svislé dopravní značky v daném úseku.

Stavba: I. Etapa - Stavební úpravy ul. Politických vězňů, Žatec
Objekt: Komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení

Objednatel: Město Zatec
 Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-200 374,40
žlab odvodňovací							-14 070,00
115	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-33,50		
	VV		bylo v rozpočtu		63,000		
	VV		skutečnost 14,5 (OŽ 2 a OŽ3) + 20(osazeno 20m OŽ 1, pak na žádost investora odstraněno)		29,500		
		poznámka	nerealizován OŽ1				
kácení stromů							
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	-16,000		
	VV		bylo v rozpočtu		16,000		
	VV		skutečnost		0,000		
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	-7,000		
	VV		bylo v rozpočtu		7,000		
	VV		skutečnost		0,000		
zúžení komunikace kvůli stromům							
56	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-56,700		
	VV		bylo v rozpočtu (1301,8+573,4)*1,05*2		3 937,920		
	VV		skutečnost (1275,3+573,4)*1,05*2		3 881,220		
58	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-28,35		
	VV		bylo v rozpočtu (1301,8+573,4)*1,05		1 968,960		
	VV		skutečnost (1275,3+573,4)*1,05*2		1 940,610		
59	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-28,35		
	VV		bylo v rozpočtu (1301,8+573,4)*1,05		1 968,960		
	VV		skutečnost (1275,3+573,4)*1,05*2		1 940,610		
60	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-28,35		
	VV		bylo v rozpočtu (1301,8+573,4)*1,05		1 968,960		
	VV		skutečnost (1275,3+573,4)*1,05*2		1 940,610		
nerealizace sanace pláně							
17	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-170,61		
	VV		bylo v rozpočtu - případná sanace pláně 25cm, 30% ploch		170,610		
	VV		skutečnost		0,000		
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-170,61		
	VV		bylo v rozpočtu - případná sanace pláně 25cm, 30% ploch		170,610		
	VV		skutečnost		0,000		
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-307,09		
	VV		bylo v rozpočtu - případná sanace pláně 25cm, 30% ploch		307,098		
	VV		skutečnost		0,000		
54	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	-170,610		
	VV		bylo v rozpočtu - případná sanace pláně 25cm, 30% ploch		170,610		
	VV		skutečnost		0,000		