

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	20114 Bruntál, parkoviště Horova - Dolní	Objednatel:	Město Bruntál	IČ/DIČ:	00295892
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	TS Bruntál, s.r.o.	IČ/DIČ:	25823337
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracovali:	Kárník	Datum:	31.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 48 137,38	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 52 481,47	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	11 902,97				
ZRN celkem	112 522,00	DN celkem 0,00			NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj. 0,00			NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	112 522,00
Základ 21%	112 522,00	DPH 21%	23 629,62	Celkem včetně DPH	136 152,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		31.8.2020
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: 20114 Bruntál, parkoviště Horova - Dolní

Objednatel: Město Bruntál

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel: TS Bruntál, s.r.o.

Zpracoval: Kárník

Zpracováno dne: 31.08.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	00	Vedlejší náklady	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 669,80	1 669,80	1,74
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	4 263,56	4 263,56	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	7 954,32	7 954,32	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	1 152,45	6 600,22	7 752,67	3,68
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	5 717,80	5 717,80	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	17 459,02	3 741,88	21 200,89	40,59
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	4 328,92	5 719,60	10 048,52	2,01
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažběn	23 693,64	6 752,55	30 446,19	1,97
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	1 503,35	11 940,58	13 443,93	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	1 024,14	1 024,14	0,00
					Celkem:	112 522,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	20114 Bruntál, parkoviště Horova - Dolní	Doba výstavby:	Město Bruntál
Druh stavby:		Začátek výstavby:	
Lokalita:		Konec výstavby:	TS Bruntál, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	31.08.2020
		Zpracoval:	Kárník

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		00	Vešlejší náklady					9 000,00
1		123VD	Výčerní sítí	kpl		1,00	4 000,00	4 000,00
2		123114VD	Přechodné dopravní značení	kpl		1,00	5 000,00	5 000,00
3		11	Přípravné a přídržné práce					1 669,80
			Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl.12 cm	m ²	22,0*0,3	6,60	253,00	1 669,80
						6,60		
4		12	Odkopávky a prokopávky					4 263,56
			Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	22,0*2,3*0,40	20,24	191,50	3 875,96
						20,24		
5		122201109R00	Příplatek za leplost - odkopávky v hor. 3	m ³	20,24*0,5	10,12	38,30	387,60
						10,12		
6		162701105R00	Přemístění výkopku					7 954,32
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³		20,24	267,00	5 404,08
7		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	20,24*6	121,44	21,00	2 550,24
						121,44		
8		181101102R00	Povrchové úpravy terénu					7 752,67
			Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	22,0*2,3	50,60	13,30	672,98
						50,60		
9	02	180405111R00	Založení trávníků ve veget. přefa.výsevem v rovině	m ²		44,00	86,40	3 801,60
10	02	00572410	Směs travní parková II. mírná zálež PROFÍ	kg		1,32	113,40	149,69
						1,32		
11		182313101R00	Vyplnění otvorů v tvárnících ornici	m ²	22,0*2,0*0,03	44,00	50,20	2 208,80
						44,00		
12		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m ³	22,0*2,0	2,20	418,00	919,60
						2,20		
						2,20		
13		199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní					5 717,80
			Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³		20,24	282,50	5 717,80
14	02	564871111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					21 200,89
			Podklad ze šterkoortí po zhutnění tloušťky 25 cm	m ²	22,0*2,3	50,60	272,99	13 813,29
15		564732111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m ²	22,0*2,3	50,60	146,00	7 387,60
						50,60		
16		572751111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kaméniva nebo živičné					10 048,52
			Vyspravení výtluků krytý asf.betonem, 1 km do 10 t	t	22,0*0,3*0,12*2,5	1,98	5 075,01	10 048,52
						1,98		
17	02	596921211R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)					30 446,19
			Kladení plast.veget.dláždíc,lože 30mm,pl.do 50 m ²	m ²	22,0*2,0	44,00	161,50	7 106,00
						44,00		
18		599141111R00	Vyplnění spár živičnou zalivkou	m	22,0*0,3*0,3	22,60	69,40	1 568,44
19	02	28324502.A	Tvárnice zatravnovací Puruplast A 50 zelená	m ²	22,0*2,0*1,05	46,20	471,25	21 771,75
						46,20		
20		919735113R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					13 443,93
			Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,0*0,3*0,3	22,60	113,50	2 565,10
						22,60		
21		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		48,24	225,51	10 878,83
22		979082213R00	Přesuny sutí					1 024,14
			Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t		1,74	43,91	76,49
23		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t		6,97	11,00	76,65
						6,97		
24		979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	1,74*2*4	1,74	500,00	871,00
						1,74		
Celkem:								112 522,00