

Příloha č. 1

Smlouvy o dílo č. ORS/Vo/395/2020

„Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A1462
Stavba: Likvidace elektrického vedení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 11. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel: PROFFA s.r.o.		IČ:	28715942
		DIČ:	CZ28715942
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				716 713,55
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	716 713,55		0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		716 713,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____


Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: 26. 11. 2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1462

Stavba: Likvidace elektrického vedení

Místo:

Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PROFFA s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		716 713,55	716 713,55
1	Likvidace elektrického vedení	716 713,55	716 713,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace elektrického vedení

Objekt:

1 - Likvidace elektrického vedení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PROFFA, s.r.o.

IČ:

28715942

DIČ:

CZ28715942

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

716 713,55

DPI zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

716 713,55

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

716 713,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

26.11.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace elektrického vedení

Objekt:

1 - Likvidace elektrického vedení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

22. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PROFFA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

716 713,55

HSV - Práce a dodávky HSV

28 259,68

1 - Zemní práce

4 020,00

997 - Přesun sutě

24 239,68

PSV - Práce a dodávky PSV

202 900,00

767 - Konstrukce zámečnické

202 900,00

M - Práce a dodávky M

364 033,87

21-M - Elektromontáže

136 490,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

227 543,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

121 520,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN6 - Územní vlivy

66 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace elektrického vedení

Objekt:

1 - Likvidace elektrického vedení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

22. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PROFFA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							716 713,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 259,68
D		1	Zemní práce				4 020,00
1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z přežávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	200,000	20,10	4 020,00
		PP	Spálení proutí, klestu z přežávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
D		997	Přesun sutě				24 239,68
2	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	51,750	145,00	7 503,75
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		VV	"vybourané patky PB" 25,875*2,00		51,750		
		VV	Součet		51,750		
3	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	55,973	299,00	16 735,93
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		VV	"betonové sloupy" 1,45*15		21,750		
		VV	"vybourané patky ŽB" 13,689*2,50		34,223		
		VV	Součet		55,973		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				202 900,00
D		767	Konstrukce zámečnické				202 900,00
4	K	767996704	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg	kg	20 290,000	10,00	202 900,00
		PP	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg				
		VV	"rozřezání ocelových stožárů"				
		VV	1100*1		1 100,000		
		VV	920*2		1 840,000		
		VV	840*1		840,000		
		VV	930*3		2 790,000		
		VV	990*2		1 980,000		
		VV	1280*1		1 280,000		
		VV	1050*2		2 100,000		
		VV	870*1		870,000		
		VV	1010*1		1 010,000		
		VV	1690*1		1 690,000		
		VV	1680*1		1 680,000		
		VV	1560*1		1 560,000		
		VV	1550*1		1 550,000		
		VV	Součet		20 290,000		
D		M	Práce a dodávky M				364 033,87
D		21-M	Elektromontáže				136 490,00
5	K	210050211-D	Demontáž venkovního vedení vn bez výstroje sloupů nebo stožárů z betonu předpjatého do 10 kN jednoduchých	kus	15,000	1 699,00	25 485,00
		PP	Demontáž venkovního vedení vn bez výstroje sloupů nebo stožárů z betonu předpjatého do 10 kN jednoduchých				
6	K	210050302-D	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnání pomocných kotev, číslování stožárů, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN do 12 m	kus	9,000	1 345,00	12 105,00
		PP	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnání pomocných kotev, číslování stožárů, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	210050304-D	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnání pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN přes 13,5 do 15 m	kus	5,000	2 999,00	14 995,00
	PP		Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnání pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN přes 13,5 do 15 m				
8	K	210050305-D	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnání pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN přes 15 do 16,5 m	kus	2,000	3 540,00	7 080,00
	PP		Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnání pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN přes 15 do 16,5 m				
9	K	210050306-D	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnání pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN přes 16,5 do 18 m	kus	2,000	3 999,00	7 998,00
	PP		Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnání pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN přes 16,5 do 18 m				
10	K	210050422-D	Demontáž konzol a držáků zemního lana (zemních špiček) pro příhradové stožáry včetně rozvozu, naložení a složení, bez výzbroje na stožár svařovaných do 12 kN	100 kg	41,724	389,00	16 230,64
	PP		Demontáž konzol a držáků zemního lana (zemních špiček) pro příhradové stožáry včetně rozvozu, naložení a složení, bez výzbroje na stožár svařovaných ve výšce				
	VV		"ocelová konstrukce betonových předpjatých sloupů"				
	VV		90,97*15,00*0,01		13,646		
	VV		Mezisoučet		13,646		
	VV		"výložníky ocelových příhradových sloupů"				
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		91,43*2*0,01		1,829		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		236,70*3*0,01		7,101		
	VV		236,70*2*0,01		4,734		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		91,43*2*0,01		1,829		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		236,70*1*0,01		2,367		
	VV		236,70*1*0,01		2,367		
	VV		236,70*1*0,01		2,367		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		Mezisoučet		28,078		
	VV		Součet		41,724		
11	K	210050503-D	Demontáž vodičů pro vedení vn a pro provozní telefon bez vazů a spojek včetně naložení, rozvozu a složení bubňů vodičů, navalení bubňů, rozvezení, zavěšení, sejmutí a odvezení rozvinovacích kladek, rozvinutí, naložení a vyregulování vodičů do průhybu navi	km	7,580	6 900,00	52 302,00
	PP		Demontáž vodičů pro vedení vn a pro provozní telefon bez vazů a spojek včetně naložení, rozvozu a složení bubňů vodičů, navalení bubňů, rozvezení, zavěšení, sejmutí a odvezení rozvinovacích kladek, rozvinutí, naložení a vyregulování vodičů do průhybu navijákem průřezu přes 120 do 185 mm ²				
12	K	210050631-D	Demontáž řetězců a izolátorů pro venkovní vedení vn včetně sestavení, naložení, rozvozu a složení izolátorů a armatur, vybalení izolátorů a armatur, vybalení izolátorů, sestavení závěsů, včetně nosných nebo kotevních svorek a kotevních praporců, potření ochranným tukem kotevních řetězců	kus	12,000	24,53	294,36
	PP		Demontáž řetězců a izolátorů pro venkovní vedení vn včetně sestavení, naložení, rozvozu a složení izolátorů a armatur, vybalení izolátorů, sestavení závěsů, včetně nosných nebo kotevních svorek a kotevních praporců, potření ochranným tukem kotevních řetězců izolátorů				
	VV		podérných včetně naložení, rozvozu a složení				
	VV		9+3		12,000		
	VV		Součet		12,000		
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				227 543,87
13	K	460030023	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého středně hustého	m2	200,000	99,00	19 800,00
	PP		Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého středně hustého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnění povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	33,798	599,00	20 245,00
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnění povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3				
	VV		"odhalení patek betonových sloupů"				
	VV		1,30*1,30*0,20*15		5,070		
	VV		Mezisoučet		5,070		
	VV		"odhalení patek ocelových stožárů"				
	VV		((2,50*2,50*0,35)-(1,30*1,30*0,35))*18		28,728		
	VV		Mezisoučet		28,728		
	VV		Součet		33,798		
15	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnění betonového	m3	25,875	2 450,00	63 393,75
	PP		Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnění betonového				
	VV		"patky betonových sloupů"				
	VV		1,00*1,00*0,60*15		9,000		
	VV		Mezisoučet		9,000		
	VV		"patky ocelových stožárů"				
	VV		(2,50*2,50*0,15)*18		16,875		
	VV		Mezisoučet		16,875		
	VV		Součet		25,875		
16	K	460080113	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnění	m3	13,689	4 599,00	62 955,71
	PP		Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnění železobetonového				
	VV		"patky ocelových stožárů"				
	VV		(1,30*1,30*0,45)*18		13,689		
	VV		Součet		13,689		
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	65,281	199,00	12 990,92
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		39,564*1,65 "Přepočtené koeficientem množství"		65,281		
	VV		Součet		65,281		
18	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	128,013	349,00	44 676,54
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km				
	VV		"vybourané patky PB" 25,875*2,00		51,750		
	VV		"vybourané patky ŽB" 13,689*2,50		34,223		
	VV		"betonové sloupy" 1,45*15		21,750		
	VV		"ocelové stožáry" 20,29		20,290		
	VV		Součet		128,013		
19	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	256,026	13,60	3 481,95
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
	VV		128,013*2 "Přepočtené koeficientem množství"		256,026		
	VV		Součet		256,026		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				121 520,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				55 000,00
20	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Zabezpečení staveniště				
21	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště				
D	VRN6		Územní vlivy				66 520,00
22	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	Nh	1 472,000	35,00	51 520,00
	PP		Práce ve výškách, v hloubkách				
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				