REKAPITULACE STAVBY

Kód: 479/2019
Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

KSO:	801	CC-CZ:	12
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.4

Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27810984
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.		DIČ:	CZ27810984
Projektant:		IČ:	
ENERGO-STEEL spol. s r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **6 627 906,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**6 627 906,00**	**1 391 860,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**8 019 766,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 479/2019

Stavba: **Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice**

Místo:	**Kopřivnice**	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**6 627 906,00**	**8 019 766,00**	
SO 01	**Energetická opatření - zateplení objektu a oprava ochozu a schodiště**	0,00	0,00	**STA**
SO 02	**Výtah**	0,00	0,00	**STA**
SO 03	**Dispoziční úpravy - hygienické prostory**	1 283 272,00	1 552 759,00	**STA**
SO 04	**Hydroizolace spodní stavby a zpevněné plochy**	0,00	0,00	**STA**
SO 05	**TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika**	5 344 634,00	6 467 007,00	**STA**
D.1.4.0	**Stavební práce pro TZB**	1 114 506,00	1 348 552,00	Soupis
D.1.4.1	**Zdravotně technické instalace**	1 254 973,00	1 518 517,00	Soupis
D.1.4.2	**Vytápění**	931 665,00	1 127 315,00	Soupis
D.1.4.3	**Vzduchotechnika**	173 435,00	209 856,00	Soupis
D.1.4.4	**Elektroinstalace**	1 619 756,00	1 959 905,00	Soupis
D.1.4.5	**MaR**	250 299,00	302 862,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:
SO 01 - Energetická opatření - zateplení objektu a oprava ochozu a schodišť

KSO:	801	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27810984
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURK s.r.o.	DIČ:	CZ27810984
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
V rozpočtu je počítáno s provedením některých neobvyklých stavebních úprav a prací (dělá přesť přístavbou výtahu (výměna výplní a zateplení stěn za přístavbou).

Cena bez DPH			**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:

SO 01 - Energetická opatření - zateplení objektu a oprava ochozu a schodišťů

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGOSTEEL spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST BURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotní technika - vnitřní kanalizace	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:

SO 01 - Energetická opatření - zateplení objektu a oprava ochozu a schodišťů

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST BURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	o	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 500 do 600 kg/m3 hladkých	m2	8,172		0,00	CS URS 2020 01
			01.1001-2020					
			vv: vnitřní strana ostěnu					
			2,765*2,1		5,807			
			vv: vnitřní strana ostěnu					
			1,1*2,15		2,365			
			Součet		8,172			
2	K	315201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva tenkými vrstvami cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	88,306		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva tenkými vrstvami cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			88,306		88,306			
3	K	340001001	Ztužení zděných příček z tenkých betonů tl. přes 200 do 300 mm	m	2,750		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: ztužení zděných příček z tenkých betonů tl. přes 200 do 300 mm					
			2,75		2,750			
4	K	342291112	Ukotvení příček polypropylenovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	3,865		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: ukotvení příček polypropylenovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
			2,765		2,765			
			vv:					
			vv:					
			1,1		1,100			
			Součet		3,865			
5	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	4,250		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
			2,1		2,100			
			vv:					
			vv:					
			2,15		2,150			
			Součet		4,250			
D	9		Ostatní konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	
6	K	911131121	Přechodová a spojovací kovová vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně otvoru	m2	313,201		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: přechodová a spojovací kovová vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně otvoru					
			vv: 101 - pro ostěnění SS (vč. boků pískovky - odhadem výška + 500 mm)					
			0,4*2,15*2+0,4*2,1		1,78,720			
			10,4*10,25+10,4*9,2*2		117,000			
			5,1*12,15+5,1*9,2*2		67,065			
			10,325*1,85+10,325*0,2		89,311			
			5,025*2,4		12,060			
			5,025*1,8		9,045			
			Součet		313,201			
7	K	912131121	Přechodová a spojovací kovová vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	16,161		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: přechodová a spojovací kovová vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
			101 - pro ostěnění SS (vč. boků pískovky - odhadem výška + 500 mm)					
			2,765*2,1+0,2*2,1		8,411			
			vv:					
			vv:					
			1,1*2,15+0,8*2,15*2*3,3		4,135			
			vv:					
			vv:					
			(1,55+2,8)*2*3,3		6,615			
			Součet		16,161			
8	K	912142001	Přechodové vnitřních ploch plátnem s plošie nebo prvků, na plnění podkladu odrazivém alufaminu do tmavu stěn	m2	9,410		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: přechodové vnitřních ploch plátnem s plošie nebo prvků, na plnění podkladu odrazivém alufaminu do tmavu stěn					
			2,865*3,3		9,,090			
			vv:					
			vv:					
			1,2*2,35		2,820			
			Součet		9,410			
9	K	912202101	Odpovrcovertková omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,300		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: odpovrcovertková omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
			(2,35+2,1)*2,15		3,358			
10	K	912202002	Odpovrcovertková omítka ostění nebo nadpraží tištěná	m2	10,989		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: odpovrcovertková omítka ostění nebo nadpraží tištěná					
			0,4*2,15		2,604			
			vv:					
			vv:					
			(0,8+0,15)*2,15		1,770			
			vv:					
			vv:					
			(1,55+2,8)*2*3,3		6,615			
			Součet		10,989			
11	K	912241121	Přechodové zubové nebo vlepenozubové vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, hrubého do 10 mm hladké svislých konstrukcí stěn	m2	9,410		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: přechodové vnitřních ploch plátnem s plošie nebo prvků, na plnění podkladu odrazivém alufaminu do tmavu stěn					
			2,865*3,3		9,,090			
			vv:					
			vv:					
			1,2*2,35		2,820			
			Součet		9,410			
12	K	919990001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	43,750		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			kolem stavebních konstrukcí stěn					
			vv:					
			vv:					
			(1,55+2)*3,3*3		22,050			
			vv:					
			vv:					
			(0,8+0,15)*2,15		7,000			
			vv:					
			vv:					
			(0,4+0,1)*2		14,200			
			Součet		43,750			
13	K	919991115	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků stavbě pozdějšího odstranění obvodovým z fólie na podlahy	m2	14,550		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků stavbě pozdějšího odstranění obvodovým z fólie na podlahy					
			5,7*1,5		14,550			
14	K	919995145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků stavbě pozdějšího odstranění dočasnými profesními samostatných konstrukcí a prvků	m2	222,150		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků stavbě pozdějšího odstranění dočasnými profesními samostatných konstrukcí a prvků					
			(2,1+1,3+0,7)+(4+3)+(0,8+1,2+0,4+0,7+1,3+0,3+1,1+0,1+1,8+1,3+0,2+0,7+1,1+0,5)*1,5		163,750			
			(0,7*1,5*2)*2+42*1,5		38,400			
			Součet		222,150			
15	K	921131121	Přechodové a spojovací kovové vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	324,188		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: přechodové a spojovací kovové vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
			vv: 504 - SS					
			2*,8+0,8*1,4		4,,480			
			vv:					
			vv:					
			2,1*2,15+0,7*2,15		19,720			
			vv:					
			vv:					
			5,1*12,15+5,1*9,2*2		67,065			
			vv:					
			vv:					
			10,325*1,85+10,325*0,2		89,311			
			vv:					
			vv:					
			5,025*2,4		12,060			
			vv:					
			vv:					
			5,025*1,8		9,045			
			Součet		313,201			
22	M	921151027	Jasná tapetová ozdobná omítka kunitanitová fasádní podélné vláčení (+0,03)tl.2 100mm	m2	326,661		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: jasná tapetová ozdobná omítka kunitanitová fasádní podélné vláčení (+0,03)tl.2 100mm					
			324,571*1,02		331,,071			
			vv:					
			vv:					
			0,4*2,15		0,860			
			vv:					
			vv:					
			(0,8+0,15)*2,15		1,720			
			vv:					
			vv:					
			(1,55+2)*3,3		11,550			
			Součet		326,661			
23	K	921152021	Jemná tenkovrstvá silikonová omítka vnějších ploch penetrace, vlákna penetrace podkladu hydrofilní, s regulací difekcí na povrchu a se zvýšenou odolností proti mikroorganismům proti, hladitky 2-2 mm podhledů	m2	325,661		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: jemná tenkovrstvá silikonová omítka vnějších ploch penetrace, vlákna penetrace podkladu hydrofilní, s regulací difekcí na povrchu a se zvýšenou odolností proti mikroorganismům proti, hladitky 2-2 mm podhledů					
			504 - SS					
			2*,8+0,8*1,4		4,,480			
			vv:					
			vv:					
			2,1*2,15+0,7*2,15		19,720			
			vv:					
			vv:					
			5,1*12,15+5,1*9,2*2		67,065			
			vv:					
			vv:					
			10,325*1,85+10,325*0,2		89,311			
			vv:					
			vv:					
			5,025*2,4		12,060			
			vv:					
			vv:					
			5,025*1,8		9,045			
			Součet		325,661			
24	K	922131121	Přechodové a spojovací kovové vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	859,946		0,00	CS URS 2020 01
			vv:					
			vv: přechodové a spojovací kovové vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
			101 - pro ostěnění SS (vč. boky pískovky - odhadem výška + 500 mm)					
			0,4*2,15+0,8*2,15+0,4*1,4+0,4*1,4+0,8*1,4+0,8*1,4

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	622990001	Ostěrka a montáž budky pro rorýse 4 komorová vč. podložení perlinkou do tmelu a omítky, podklad= OSB desky	kus	2,000		0,00	
	VV		ab*2		2,000			
57	K	624035401R01	Úprava vnějších vodorovných a svislých spár tavidel spáry tlakovou pálavy, šířky spáry do 20 mm	m	78,000		0,00	
	VV		detail napojení na zateplací lišty - viz montážní lišty		50,860			
	VV		1NP - 52					
	VV		detail E - ukončení ETICS - pod spárovacím profilem		14,500			
	VV		1NP - 52 podpisl					
	VV		(8,8+3,1+1,1)*2*2)		12,700			
	VV		2 NP - JV podpisl					
	VV		(5,1+1,1+1,1)*2)		78,000			
	VV		Součet					
58	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod transportbetony pruhy šířky do 150 mm	m	47,300		0,00	CS URS 2020 01
	VV		firma nad 2 nP					
	VV		JV podpisl		17,100			
	VV		(27,1-2,8-1,5*2-2,4)					
	VV		JZ a SZ		30,200			
	VV		(3,2+1)		47,300			
	VV		Součet					
59	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod transportbetony pruhy šířky přes 150 do 300 mm	m	186,860		0,00	CS URS 2020 01
	VV		pod parapetní plochy		111,460			
	VV		(1,2*10+1,5*36+1,4+1,5*2+2,24+3,0+3,0+7,85+3,4*3+3,0+3,0+1,5*2+2,7*2)					
	VV		atiky - pod ext desku		75,400			
	VV		(3,0+27,0+3,0+27,7+3,8)		186,860			
	VV		Součet					
60	K	629990102	Úklid vnějších ploch před znečistěním vlastní prostředky/bez odkupu výpisu otesu a svislých ploch fólií (přípravou na podlážkovou fólii)	m2	221,797		0,00	CS URS 2020 01
	VV		dodatečné stavba - ostatního 3/8, 5/3		40,096			
	VV		(1,2*2,75+1,9*3,9+1,09*2,52+1,8*1,5*3+1,9*5,75+1,9*3,9+1,4*1,85+1,9*1,85+1,9*3,9+1,9*1,85*3+1,9*2,2+1,9*1,85)					
	VV		1 nP - 52		70,260			
	VV		(1,8*2*4+1,5*2*5+1,5*2,3*3+1,5*1,75*10)					
	VV		SV podélné - pod podpodestem		2,233			
	VV		1,1*2,03					
	VV		nad otevřenou dodatečné stavba (výška oken odhadem - není zaměřeno - asi 0,6 m)		2,040			
	VV		5,7*0,9*1+2*0,9*2					
	VV		JV podpisl		101,179			
	VV		(1,2*2,75+1,9*3,9+1,5*2,1+0,95*2,1+0,24*2,1+1,9*2,9+1,9*2,9+1,9*2,9+1,9*2,9+1,9*2,9+1,9*2,1)*2					
	VV		Součet		221,797			
61	K	629990101	Očistění vnějších ploch fasádu vodou omytím	m2	1 159,704		0,00	CS URS 2020 01
	VV		detaily 5/3		108,475			
	VV		schodiště do 2 NP - JV podpisl					
	VV		sokl + výkop nad soklem, pdl		44,500			
	VV		(1,9+0,35)*2*3+(1,95*3,35)*2*2+(2,55*2*6+0,95*0,15*2)*2+(0,9+0,35)*2*3+(2,9+0,35)*2*3					
	VV		podmalt mezipatrový, podmalt stupňů + fasa a boky vč. přístaveb nenen (odhadem 400 mm ti. v. průměru)		62,810			
	VV		2,0*4,05+1,8*5,4*11*2+1,8+0,4*2*11*0,15*2+0,9*5,4*2*2					
	VV		podmalt vrstvy vnoštěné vč. dal desky a fasa (odhadem 1=200 mm a v=400 mm)		215,785			
	VV		4,8*8,9+0,4+8,4*2*5,1+4,8*2,2+0,4*2*2					
	VV		Mezisoučet		360,735			
	VV		nad otevřenou dodatečné stavba (výška oken odhadem - není zaměřeno - asi 0,6 m)		49,098			
	VV		(1,6+1,4+2,05+1,6*2,9+1,7+1,8+4,8)*0,6+2,8*2,7+11,2+5,6)*0,9+0,2*0,9+0,6)2+2,7)*0,6					
	VV		1,2*2,75+1,9*3,9+1,5*2,1+0,95*2,1+0,24*2,1+1,9*2,9+1,9*2,9+1,9*2,9+1,9*2,9+1,9*2,1)*2					
	VV		nad atiky		9,300			
	VV		(1,4+1,8)*3					
	VV		nad otevřenou dodatečné vč. boky přístaveb		19,470			
	VV		(8,8*3,6)*1+4,4*3,9+0,9+1,4*1,5					
	VV		vedlejší okenní					
	VV		(1,2)+2,75+1,3+2*0,9+1,35+2*2,52)+(1,3+2*1,5)*3+(1,75+1,3+2*0,9)+(1,4+2*1,85)+(1,3+2*1,5)+(1,3+2*1,5)+(1,3+2*1,5

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	764001821	Demontáž lesnických konstrukcí krytiny ze svislé nebo šikmé tabule do suti	m2	20,520		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D11 - v.č. 103-106 - střechy					
VV			1.NP - SZ podpoří		11,400			
VV			2.NP - JV podpoří					
VV			(3.9+1.9*2)*1,2		9,120			
VV			Součet		20,520			
161	K	764001911	Demontáž na střešních konstrukcích klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	1,950		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			=D. ZEDEJKOVÁ PLECHA PARS 2 PO KRYSOVOU OPRAVU					
VV			napojení na střešní spínání, atiky budovy dotyčující stavnice a sousedního objektu					
VV			0,65*3		1,950			
162	K	764001921	Úprava střešních hranových kotlíků na fasádě DV bitu s ohledem na nové povrchové úpravy fasády	kus	2,000		0,00	
163	K	764002001	Demontáž lesnických konstrukcí Zaměření bitýp do suti	m	10,500		0,00	CS URS 2020 01
VV			střešní spínání budovy					
VV			10,5		10,500			
164	K	764002012	Demontáž lesnických konstrukcí okapového plechu do suti, vč.jeho skládání	m	28,800		0,00	CS URS 2020 01
VV			střešní - splachování okapů					
VV			28,8		28,800			
165	K	764002061	Demontáž lesnických konstrukcí splachování horních prach zídí a nadezdívek do suti	m	75,400		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D16 - v.č. 106 - pro prvek 1NP					
VV			(3.5+7.2+3.2+27.7+3.8)		75,400			
166	K	764002001	Demontáž lesnických konstrukcí splachování (ve)podél) do suti	m	82,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D8 - v.č. 101-103					
VV			15 - ze střechy - depozitovo v vodovtěsní obálce					
VV			18 - dvojzip					
VV			1,5*5		7,500			
VV			1.NP vl. dvojzip					
VV			(1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5)*3		28,700			
VV			2.NP vl. dvojzip					
VV			1.5*15+1.5+1.5+3.5*3+5.5+1.5+5.7)*1.3*2		46,000			
VV			Součet		82,200			
167	K	764002061	Demontáž lesnických konstrukcí splachování Firma do suti	m	49,500		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D11 - v.č. 103-106 - Firma nad 2.NP					
VV			JV podpoří		19,500			
VV			(3.9+1.9)*3					
VV			JZ a SZ		30,000			
VV			(5.1+26.9)					
VV			Součet		49,500			
168	K	764002071	Demontáž lesnických konstrukcí lemování zídí do suti	m	24,700		0,00	CS URS 2020 01
VV			nad výtahárna					
VV			1.NP - SZ podpoří		9,500			
VV			3,8*2,5					
VV			2.NP - JV podpoří		7,600			
VV			3,8+1,9*2					
VV			SV stěr - nad pýchovkem		7,600			
VV			3,8*2					
VV			Součet		24,700			
169	K	764004801	Demontáž lesnických konstrukcí Žlabu podokapního do suti	m	30,700		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž - odtaž D 7 - v.č. 101-108					
VV			30,7		30,700			
170	K	764004803	Demontáž lesnických konstrukcí Žlabu podokapního s dalším použitím	m	3,800		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			- BEZ DEMONTÁŽE HÁKŮ - BEZ ZASAHU DO STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY					
VV			odtaž D7, S - v.č. 101-108 - ústupných stavnic - pouze montáž					
VV			3,8		3,800			
171	K	764004861	Demontáž lesnických konstrukcí svodu do suti	m	14,200		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D7 - pro nový prvek 1NP - v schodišti do 2.NP - v.č. 102, 103					
VV			2,4		7,400			
VV			odvodnění schodu					
VV			2*3,4		6,800			
VV			Součet		14,200			
172	K	764004863	Demontáž lesnických konstrukcí svodu s dalším použitím	m	27,800		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D7 - pro galérii montáž prvku 1SW - v.č. 101-103					
VV			10,0+8,8*2		27,600			
173	K	764011801	Demontáž plechy pro střechování TSR mechanicky kotvené	m	75,400		0,00	
VV			odtaž 1SW - v.č. 104					
VV			(3.5+27.2+3.2+27.7+3.8)		75,400			
174	K	764042619	Odstranění nekotvitelné střechy ze základového hydroizolací jakékoliv-S	m2	21,120		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D 12 - v.č. 101-108					
VV			1.NP		11,640			
VV			(6.6+3.1)*1,2					
VV			2.NP - JV podpoří		9,480			
VV			(3.9+2.5)*2*1,2					
VV			Součet		21,120			
175	K	764111641	Krytina plechová drážková z tabulových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapu, prostupů a lemování střechy nad 30 do sklonu 60 stupňů do 670 mm, délky přes 5 do 10 m	m2	21,120		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D 12 - v.č. 101-108					
VV			1.NP - SZ podpoří		11,640			
VV			(6.6+3.1)*1,2					
VV			2.NP - JV podpoří		9,480			
VV			(3.9+2.5)*2*1,2					
VV			Součet		21,120			
176	K	764111651	Krytina pro svislé nebo z tabulových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapu, prostupů a lemování Příplatek k krytině za tlouštěnu do 0,50 mm	m2	21,120		0,00	CS URS 2020 01
177	K	764212623	Oplechování štítových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou délky zakřivení přes 250 mm	m	12,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy					
VV			SZ					
VV			1,2*2*3		4,800			
VV			JV					
VV			1,2*2*3		7,200			
VV			Součet		12,000			
178	K	764213662	Oplechování horních prach zídí a nadezdívek (atiky) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené do tl. 0,55 mm	m	16,600		0,00	
VV			odtaž 1SW - střešní		16,600			
179	K	764214607	Oplechování horních prach zídí a nadezdívek (atiky) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené do tl. 0,55 mm	m	75,400		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž 1SW - v.č. 104					
VV			(3.5+27.2+3.2+27.7+3.8)		75,400			
180	K	764215646	Oplechování horních prach zídí a nadezdívek (atiky) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k ceníku za ukončení oplechování provedené jiným než kotveným způsobem do tl. 400 mm	kus	4,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			4,000		4,000			
181	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepených, bez rohů do 250 mm	m	18,090		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž 5W, 6W, 7W, 8W - v.č. 102					
VV			(2,2+3,5+3,5)*1,05*1,15		18,990			
182	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepených, bez rohů do 330 mm	m	98,070		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž 1A-4A, 9A-12A					
VV			1,5					
VV			(3,1+10+1,5)*21,05		20,475			
VV			1.NP vl. dvojzip					
VV			(1,5*12+1,5+1,5+1,5+1,5*2)*1,05		30,135			
VV			2.NP vl. dvojzip					
VV			(1,5*15+1,5+1,5+3,5*3+5,5+1,5+5,7)*1,3*2*1,05		47,460			
VV			Součet		98,070			
183	K	764216825	Oplechování štítu a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené do 400 mm	m	2,800		0,00	CS URS 2020 01
VV			spínačovaní bude pro nýtovy					
VV			2,800		2,800			
184	K	764216851	Oplechování štítu a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené do 100 mm	m	47,300		0,00	
VV			odtaž 2SW - v.č. 103-106 - firma nad 2.NP					
VV			JV podpoří		17,100			
VV			(27,1-5,8-1,9*2-2,4)					
VV			JZ a SZ		30,200			
VV			(5,1+25,5)					
VV			Součet		47,300			
185	K	764217014	Lemování zídek z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo tangýnsku tl.100 mm	m	17,600		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy - přestřešení tělocvičny (atiky) (atiky na sousedním objektu ustoupen					
VV			1,5*5		7,500			
VV			pod v schodišti					
VV			(0,9*2+0,3)		1,300			
VV			Součet		17,600			
186	K	764217016	Lemování zídek z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo tangýnsku tl.250 mm	m	11,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy					
VV			1,5*5		7,500			
VV			pod v schodišti					
VV			(0,9*2+0,3)		1,300			
VV			Součet		8,800			
187	K	764218641	Montáž žlabu podokapního půlkruhového Žlabu	m	3,800		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			- BEZ DEMONTÁŽE HÁKŮ - BEZ ZASAHU DO STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY					
VV			odtaž 1SW, S - v.č. 101-108 - ústupných stavnic - pouze montáž					
VV			3,8		3,800			
188	K	764220132	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	kus	28,000		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			- VČ. ZEDEJKOVÝ HÁK DO ZÁKLADŮ A KOTEVNÍCH OBOJŮ					
189	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vnitřní tabule do tl.0,280 mm	m	30,700		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž 1SW, T - v.č. 101-108					
VV			(6,6+23,5)		30,700			
190	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vnitřní tabule do tl.0,55 mm	kus	1,000		0,00	CS URS 2020 01
191	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vnitřní tabule do tl.0,55 mm Příplatek k ceníku (Tyrolský/rus), rš Žlabu/průtok, kotlík do 250/90 mm	kus	3,000		0,00	CS URS 2020 01
192	K	764511821	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem vnitřní otvinek, kotlen a odskočí kruhový, průměru do 80 mm	m	14,200		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž 1SW, T - v.č. 101-108					
VV			7,4+7,8		14,200			
193	K	764574411	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravit vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,552		0,00	CS URS 2020 01
194	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceníku za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,552		0,00	CS URS 2020 01
0	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
195	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	1,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			pro odtaž D16 - 2.NP					
VV			1		1,000			
196	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montážní lišty (bílý) přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	6,424		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž A7P - v.č. 102					
VV			1,6*2		4,704			
VV			odtaž 5P - v.č. 103					
VV			0,8*2,15		1,720			
VV			Součet		6,424			
197	M	611- 4P	plastové zateplené 1kř. okna OS a dvou pevných oken ZD42x2100 mm- podrobný popis viz specifikace výrobku ve výpisu prvků	Kuš	1,000		0,00	
198	M	611- 5P	plastové okna 800x2100 mmOS - podrobný popis viz specifikace výrobku ve výpisu prvků	Kuš	1,000		0,00	
199	K	766622615	Montáž oken dřevěných Příplatek k ceníku za nepřesnou výstavbu nad- svislému a šikmému zdivu jiř.rovném ostění, přípojovací lišty-A7, do 40 mm	m	41,260		0,00	CS URS 2020 01
VV			1,5*4+1,6*7+1,5		28,700			
VV			2,1*2+1,6*1+1,5*2+3,5+2,1+2,5*2,1-1,5*2-0,8*2,75					
VV			pravá A7P		8,680			
VV			1,6*2+1,5					
VV			pravá 5P		5,960			
VV			(0,8+2,15)*2					
VV			Součet		41,260			
200	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových schodných dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž 2P - v.č. 102					
VV			1		3,000			
201	M	611- 1P	plastové dveře 2kř. plné z prosklený/mrazivé/dřevěné dvorní 1800x2800 mm- podrobný popis viz specifikace výrobku ve výpisu prvků	Kuš	3,000		0,00	
202	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			pro odtaž 4P		1,000			
203	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 do 3000 mm	kus	1,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			pro odtaž 5P		1,000			
204	M	2579457	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm	m	2,840		0,00	CS URS 2020 01
VV			pro odtaž 4P		2,840			
VV			0,8*1,05		0,840			
205	M	2579463	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 800x1000mm dekor	m	2,352		0,00	CS URS 2020 01
VV			pro odtaž 5P		2,352			
VV			2,24*1,05		2,352			
206	M	2579421	parapetní PVC parapetní/dřevotřísková/plastová/mrazivá/dřevo	Kuš	4,000		0,00	
VV			2+2		4,000			
207	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,447		0,00	CS URS 2020 01
208	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,447		0,00	CS URS 2020 01
0	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
209	K	767 - P	Výroba dílů a montáž na fasádě DV bitu s ohledem na nové povrchové úpravy	kus	3,000		0,00	
210	K	767 nab	Úprava spínání na nových SZ prvkách s ohledem na nové povrchové úpravy	kus	1,000		0,00	
211	K	767991822	Ostatní práce - - vyklizení nebo zaslepení kovových křídel a přípravných otvůrkrém a opatkovným zaslepením po provedení výměny - v.č. 101-107, dílčí výkaz BL2 bod.	kus	6,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			6		6,000			
212	K	767922102	Montáž venkovních poštovních bednic do zdiva bez suchovodu	m	11,200		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž 3Z					
VV			8,7+2,5		11,200			
213	M	m968358	bednit venkovní s nepřímým pojazdem schránjmi/otevíratel zuchovaly z pozinkované oceli celkemal 11-14,0m	m	11,200		0,00	CS URS 2020 01
214	K	767922801	Demontáž venkovních poštovních bednic s ochranným krátkem	m	8,700		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D8 - v.č. 101-108					
VV			8,700		8,700			
215	K	767934112	Montáž venkovních poštovních bednic Příplatek k ceníku za montáž schránek/na tělo, připevněného svařováním	m	7,440		0,00	CS URS 2020 01
216	K	767990112	Montáž ostatních drobných zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			vrtů z kotvenou do kotv betónu SZ					
VV			10,0		10,000			
217	K	3E3- 3Z1	Výroba vrtů z tahokovu do kotv betónu vč. Zárovného zinkování	Kuš	1,000		0,00	
218	K	767990114	Montáž ostatních drobných zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	21,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			vzpěrpatenia ocelka z tahokovu na betón SZ					
VV			21,0		21,000			
219	K	3E3- 3Z2	Výroba ukotvitelných drtrám na betón z tahokovu vč. Zárovného zinkování	Kuš	1,000		0,00	
220	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,425		0,00	CS URS 2020 01
221	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceníku za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,425		0,00	CS URS 2020 01
0	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
222	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby vyrovnání penetrační na podlaze	m2	105,030		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož					
VV			(27,1+3,1)*(4,5+2,5+1,5)*2*1+(11,2)		106,290			
VV			odpočet plošné bazény					
VV			-2,4*2,4		-0,760			
VV			Součet		105,530			
223	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatačního spojky v rovině dlažby	m	31,200		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož - dilatace v dlažbě (cca cc 3,2 m		31,200			
224	M	590541R4	profil dilatační z bronzové atly 2 PVC/CPE tl 10mm	m	34,320		0,00	CS URS 2020 01
VV			31,200*1,1		34,320			
225	K	771161012	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spojky kovové (pří styku podlahy se stěnou)	m	36,440		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož - dle detailu					
VV			(27,1+3,1)*(4+5,5+2)*(2,5+2+2)*2,1-(4+2)*(2,1-1,5+2,3)		35,140			
VV			odpočet bazének					
VV			-(0,9*2+0,9)		-1,350			
VV			Součet		36,440			
226	M	590541R3	profil dovalitný na pero-drážku s tranzu dlaždice z hrdlo PVC/CPE tl 11mm	m	40,064		0,00	CS URS 2020 01
VV			36,440*1,1		40,084			
227	K	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	28,800		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž 11K - schož					
VV			(6,6+1,9+23,3)		28,800			
228	M	5539303R1	lakérovcy ukončovací profil z ukapničkou/rohik lakovaný dl. 2,5 m	m	31,680		0,00	
VV			28,800*1,1		31,680			
229	K	771273013	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty přes 350 do 400 mm	m	35,200		0,00	CS URS 2020 01
VV			v.č. 103 - odtaž D10					
VV			schodiště do 2.NP - vstupní					
VV			35,200		35,200			
230	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických kladených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	11,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			schož - přestřešení tělocvičny (atiky) (atiky na sousedním objektu ustoupen					
VV			1,5*5		8,700			
VV			pod v schodišti					
VV			(0,9*2+0,3)		1,300			
VV			Součet		11,000			
231	K	771573910	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených	m2	106,290		0,00	CS URS 2020 01
VV			v.č. 103 - odtaž D15					
VV			schož					
VV			(27,1+3,1)*(4,5+2,5+1,5)*2*1+(11,2)		106,290			
232	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených flexibilním lepidlem maloformátových nekotvících nebo z dlaždic přes 9 do 12 kg/m2	m2	106,530		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož					
VV			(27,1+3,1)*(4,5+2,5+1,5)*2*1+(11,2)		106,290			
VV			odpočet plošné bazény					
VV			-2,4*2,4		-5,760			
VV			Součet		106,530			
233	M	597614K9	dlaždice keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12kg/m2	m2	112,410		0,00	CS URS 2020 01
VV			podlaha					
VV			106,530*1,05		110,583			
VV			soklík - z plošné dlažby					
VV			11,0*0,10*1,1		1,815			
VV			Mezisoučet		112,398			
VV			zaokr. na cenu dlaždice formátu 300x300					
VV			112,398*1,05		112,418			
234	K	771591110	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	67,550		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			- S POUŽITÍM TRVALE PRUŽNÉHO TMELU MS POLYM.					
VV			v okapnice					
VV			(8,8+1,9+23,3)		28,800			
VV			nový soklík v navojení na stávající fasádu					
VV			11,000		11,000			
VV			detail E - střechy 5-13 - pod splachovacím vtékem					
VV			1,5*2 - SZ podpoří		14,500			
VV			(8,8+3,1+7,1)*2					
VV			2,5*2 - JV podpoří		12,700			
VV			(5,8+3,1)*2*2					
VV			Součet		67,000			
235	K	771591185	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	kus	48,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			v okapaly zděných zvnitra a schodišťů					
VV			24*2		48,000			
236	K	771592211	Izolace podlahy pod dlažbu nátěr pod dlažbu celoplošně lepená rozvalkou a separační	m2	105,530		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož					
VV			(27,1+3,1)*(4,5+2,5+1,5)*2*1+(11,2)		106,290			
VV			odpočet plošné bazény					
VV			-2,4*2,4		-0,760			
VV			Součet		105,530			
237	K	771592232	Izolace podlahy pod dlažbou tekutými izolačními pásy pro vnitřní nebo dlaždicité spáry	m	31,200		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož - dilatace ve vnitř zdrsné izolace cca cc 3,2 m					
VV			3,2*2+3,1*5		31,200			
238	K	771592251	Izolace podlahy pod dlažbu tekutinou izolačním pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	24,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy - schož a schodišťů					
VV			24		24,000			
239	K	771592263	Izolace podlahy pod dlažbu spojovací izolace na styk dvou rohů	m	62,600		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož - spoje pásu izolace délk 1,2 m					
VV			(27,1-2,4)*2,2		52,800			
240	K	771592264	Izolace podlahy pod dlažbu tekutinou izolačním pásy mezi podlahou a stěnou	m	35,440		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož - soklí					
VV			(27,1+3,1)*(4+5,5+2)*(2,5+2+2)*1,3+(0,9*2)*1,15+0,3*2)		35,140			
VV			pod v schodišti					
VV			(0,9*2+0,3)		1,300			
VV			Součet		36,440			
241	K	771592266	Izolace podlahy pod dlažbu tekutinou izolačním pásy s napojením na svislou(jící) profil	m	28,800		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - schož					
VV			(8,8+1,9+23,3)		28,800			
242	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,462		0,00	CS URS 2020 01
243	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,462		0,00	CS URS 2020 01
0	781		Dokončovací práce - obklady				0,00	
244	K	781127011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	120,200		0,00	CS URS 2020 01
VV			střechy 5-13 - SZ+JV+SV+SE CZK -0,30 M					
VV			obvodové zdivo					
VV			(3,16+27,1)*(3,4+1,5)*0,57*10		21,428			
VV			v dutinách vstupu do 1.S					
VV			4,3*2,85+0,8*1,98		9,375			
VV			v anglických dvorcích (snížení cca 300 mm pod UT na zatepření spodní stavby)					
VV			(10,2+6,8)*0,30		5,115			
VV			2.NP - JZ					
VV			JV podpoří - cca do úrovně parapetu oken					
VV			(27,1-0,9*2-0,9)*(3,4+27,1-1,32*3-0,9)*0,75		35,607			
VV			střechy 5V - ústupných stavnic - cca do výšky 800 mm nad UT - JV a SV stěna					
VV			(3,3+11,8+2,3+13,3-1,0)*0,8		23,600			
VV			ostění oken a dveřních - SZ podpoří					
VV			(7,65+1,2+1,65+2,55)*(0,9+1,4)*0,1 ani 427,4		15,080			
VV			ostění oken a dveřních					
VV			SZ - cca 1,8 + okap do 1,5 m SV stěnš					
VV			(1,2+0,9)*10*0,25+0,1+0,52*2*0,1		8,514			
VV			3.NP - JZ - cca cc - ostění dveří					
VV			0,9*2*0,3		0,540			
VV			JV - ostění dveří					
VV			0,9*2*0,10*(4+0,75*2)*1,4		2,520			
VV			Součet		120,200			
245	K	781734111	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždiček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 kg/m2	m2	120,200		0,00	CS URS 2020 01
246	M	5962311K	dlaždeň cihlový/ cihlový hladký 240x75x14mm/červený	Kus	6 348,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			vč spotřebně dílenčí					
VV			120,200*48*1,1		6 347,520			
VV			1,5% na ceně kusy					
VV			0,480		0,480			
VV			Součet		6 348,000			
247	K	781735192	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždiček cihelných Příplatek k ceníku za obklady v omezeném prostoru	m2	20,700		0,00	CS URS 2020 01
VV			SZ podpoří - pod rampou a schody vč. snží. dveře					
VV			(8,3+1,9+1,9+1,07)*(0,9+1,1)*0,5)*1*(4,8)*(0,9+0,1)*0,5		16,518			
VV			ostění oken a dveřních pod rampou a schody					
VV			(1,2+0,9)*0*0,25		4,200			
VV			Součet		20,718			
248	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,811		0,00	CS URS 2020 01
249	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceníku za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,811		0,00	CS URS 2020 01
0	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
250	K	783006421	Bezoplachové krátkodobé nátěrové hrubé na stávajících nebo podkladových	m	17,500		0,00	CS URS 2020 01
VV			schož - přestřešení tělocvičny					
VV			17,500		17,500			
251	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezivěním bezoplachovým	m2	170,573		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtaž D2					
VV			zábradlí schodišťů a schodů					
VV			37,2*1,1*2		81,400			
VV			strop

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:
SO 02 - Výtah

KSO:	801	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27810984
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	DIČ:	CZ27810984
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
V rozpočtu je počítáno s výkaďovou výtahu po provedení prací zahrnutých v části SO 04 a po provedení nezbytných stavebních úprav a zateplení stěn objektu za přístavbou výtahu v části SO 01.

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:
SO 02 - Výtah

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Základání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
796 - Výtah	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 690/2, Kopřivnice

Objekt: **SO 02 - Výtah**

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	113100123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z jakéhokoliv kmoní na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek a kóben z kamenia a nebo živice a s jakoukoliv výplní spár; ručně ze zámkové dlažby POZNÁMKA K CENĚ: - do ceny dlažeb pro chodníky a vozovky jsou zahrnuty veškeré podkladní vrstvy, tj. kamenný drť, popřípadě i betonové podkladní vrstvy pro splnění kacího - viz chodník-Re-rozpočet SO 04 - nástavba pro splnění kacího - viz chodník-Re-rozpočet SO 04 - nástavba	m2	9,000		0,00	CS URS 2020 01
			9,000					
2	K	113107113	Odstranění podkladu nebo krytu ručně z jakéhokoliv kmoní na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek z kamenia a tálhového, o tl. vrstvy nad 200 do 300 mm pro splnění kacího - viz chodník-Re-rozpočet SO 04 - nástavba	m2	9,000		0,00	CS URS 2020 01
			9,000					
3	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených v uzavřeném dvu do předepsaného profilu a hloubky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných SP1/P1-8	m3	16,200		0,00	CS URS 2020 01
			16,200					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo výplaňu po suchu na dovzdálenost do 10 m, s naložením a složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9,000 do 10,000 m SP1/P1-8	m3	10,368		0,00	CS URS 2020 01
			16,200					
			odpočet zásypu					
			-5,832					
			10,368					
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo výplaňu po suchu na dovzdálenost do 10 m, s naložením a složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přípočtek k ceně za každých dalších i započatých 1,000 m SP1/P1-8	m3	259,200		0,00	CS URS 2020 01
			259,200					
6	K	167111101	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo výplaňu ručně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 SP1/P1-8	m3	10,368		0,00	CS URS 2020 01
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládka-ne) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 SP1/P1-8	t	16,682		0,00	CS URS 2020 01
			16,682					
8	K	171251201	Uložení výkopku na skládky nebo mezideponie bez hutnění s uspořádáním uložené výkopku do zhutněného stavu	m3	10,368		0,00	CS URS 2020 01
9	K	174111101	Zásypy výkopkami z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopech SP1/P1-8	m3	5,832		0,00	CS URS 2020 01
			16,200					
			odpočet objemu bachty výtahu					
			-10,368					
			5,832					
	D	2	Základní				0,00	
10	K	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšeným nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm pod základovou desku pro výtah - viz. 101-106	m3	0,784		0,00	CS URS 2020 01
			0,784					
11	K	226121111	Výztužná mříž z rýh, nádrží pro vrtané kořenové nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl. od 0 do 5 m s horizont. tř. I pro výtah-bachty - viz.T2	m	20,000		0,00	CS URS 2020 01
			20,000					
12	K	231212111	Zřízení výplně pilot zapažených i v vytěženém pažbou z rýh svislých z betonu železobet. v hl. od 0 do 10 m, od průměru pažby přes 245 do 400 mm POZNÁMKA K CENĚ: - cd. zapažení zahrnuté ceně pilota tl. 5,0 m = 5,5 m raženo	m	22,000		0,00	CS URS 2020 01
			22,000					
13	K	261611111	Vrtané pažené kruhové pilíře z betonu prostého v suchých vrtech s betonáží do vytažené pažnice bez vytahování

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:
SO 03 - Dispoziční úpravy - hygienické prostory

KSO:	801	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	278103964
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURK s.r.o.	DIČ:	CZ278103964
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 283 272,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 283 272,00	21,00%	269 487,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	**CZK**	**1 552 759,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:

SO 03 - Dispoziční úpravy - hygienické prostory

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGOSTEEL spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST BURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 283 271,78**
HSV - Práce a dodávky HSV	474 136,72
2 - Zemní práce	11 720,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	110 496,30
4 - Vodorovné konstrukce	3 623,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	231 593,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 611,71
997 - Přesun sutě	37 785,75
998 - Přesun hmot	16 146,00
PSV - Práce a dodávky PSV	732 135,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 550,00
763 - Konstrukce suché výstavby	51 423,25
766 - Konstrukce truhlářské	145 257,50
767 - Konstrukce zámečnické	43 033,00
771 - Podlahy z dlaždic	103 396,12
776 - Podlahy povlakové	685,05
781 - Dokončovací práce - obklady	340 386,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 910,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	460,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	77 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 03 - Dispoziční úpravy - hygienické prostory

Místo: Kopřivnice | Datum: 14. 4. 2020
Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL spol. s r. o.
Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST BURÍK s.r.o. | Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 283 271,79**	
o	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**474 136,72**	
0	2		Zemní práce				11 723,25	
1	K	27551161	Základové zídky z betonu prostého bez zvláštních nároků na ukládání do ztraceného bednění tř. C 20/25	m3	1,273	8 000,00	10 184,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce = = použití: ozelo pohledové omítky C30					
VV			vč. 101 - zelená pod stupně nových schodů:					
VV			1,215;0,75;0,8		0,960			
VV			0,95*1,25*0,8		0,713			
VV			Součet		1,673			
2	K	27555111	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	1,310	1 000,00	1 310,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - zelená pod stupně nových schodů:					
VV			0,75;0,8		0,960			
VV			1,215;0,8		0,972			
VV			Součet		1,932			
3	K	27555112	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	1,310	175,00	229,25	CS URS 2020 01
D	3		Svislé a komplexní konstrukce				110 495,30	
4	K	317142422	Překlady keramické z pórobetonu osazované do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	11,000	500,00	5 500,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101:					
VV			1		3,000			
VV			vč. 102:					
VV			4		4,000			
VV			vč. 103:					
VV			4		4,000			
VV			Součet		11,000			
5	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů (bez zazdění hlav) do č. 12	t	0,030	32 000,00	1 000,00	CS URS 2020 01
VV			pro překlady R2					
VV			vč. 101					
VV			1,2*8,34*100/		0,010			
VV			vč. 102					
VV			1,2*8,34*100/		0,010			
VV			vč. 103					
VV			1,2*8,34*100/		0,010			
VV			Součet		0,030			
6	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	92,788	300,00	10 236,40	CS URS 2020 01
VV			vč.vložování nov. obkladu stěn					
VV			vč. 101 - WC					
VV			(0,875+0,22)*2*1,5-0,6*1,5		8,025			
VV			Sedna - úzkostní obklad na výšku dle výšky ser. 1,5 m					
VV			(1,025+0,94)*2,1-3		3,038			
VV			vč. 102 - WC					
VV			(1,85+1,07)*2*1,5-0,6*1,5		7,050			
VV			vč. 103 - WC					
VV			(1,575+0,95)*2*1,5-0,6*1,5		6,375			
VV			vč.vložení WC a předokní vnitřních					
VV			1,2*(2,1+2*0,6+0,6*1,5*2+(1,05+0,575)*1,5-0,6*1,5		12,399			
VV			hodinové - za umyvadlem					
VV			5,0*2,0		10,000			
VV			kabelkovice - za umyvadlem					
VV			2,0*2,0		4,000			
VV			Součet		92,788			
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	83,597	700,00	58 517,90	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			2,2*4,9+(0,8+2,1+1,2)*3,04;7*1,87*3*2		21,483			
VV			vč. 102 - 1.NP					
VV			(6,45+1,925*3)*3,04;7*1,87*3-0,8*1,87		35,065			
VV			(1,75+1,07)*3,3		10,725			
VV			pouzdro mezinoví vakacu - příčka pro splavování WC					
VV			1,95*3,04;7*1,87		3,736			
VV			vč. 103 - 2.NP					
VV			(2,925+1,875)*3,04;7*1,87*2		9,432			
VV			1,95*3,3		6,435			
VV			1,9*3,3		6,270			
VV			1,95*3,04;7*1,87		3,736			
VV			Součet		83,597			
8	K	342272246	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	23,920	850,00	20 332,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			(0,95+1,15)*3,17*4,5		23,920			
9	K	342291121	Ukotvení příčky plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	76,100	100,00	7 610,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			2*4,9+3*3,3		16,700			
VV			vč. 102 - 1.NP					
VV			7*3,3		23,100			
VV			pouzdro mezinoví vakacu - příčka pro splavování WC					
VV			2*3,3		6,600			
VV			vč. 103 - 2.NP					
VV			8*3,3		26,400			
VV			2*3,3		6,600			
VV			Součet		76,100			
10	K	346481111	Zazdívka otvorů cihly, betonových tvárnic, ytongu, pórobetonových tvárnic, výplnkového kamenného zdiva, na malty ve stěnách nebo před zdivem s jakoukoliv zapuštěnou výplní	m2	1,800	1 000,00	1 800,00	CS URS 2020 01
VV			pro překlady R2					
VV			vč. 101					
VV			1,2*0,5		0,600			
VV			vč. 102					
VV			1,2*0,5		0,600			
VV			vč. 103					
VV			1,2*0,5		0,600			
VV			Součet		1,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 623,00	
11	K	413352011	Zazdívka zřízené dlouhých kamenů nebo betonových tvárnic, výplnkového kamenného zdiva, výšky do 150 mm	kus	6,000	105,00	630,00	CS URS 2020 01
VV			vč.vyvedení kapes pro překlad R2					
VV			6		6,000			
12	K	434311115	Stropní konstrukce z betonu prostého nebo prokládaného kamenivem na terén nebo na desku bez pažnic, se zahlazením betonu tl. do 20cm	m	5,850	600,00	3 510,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce = = použití: ozelo pohledové omítky C30					
VV			vč. 101 - nové stupně s technické mezinoví					
VV			1,0*3		3,000			
VV			nové stupně v předokní					
VV			0,95*3		2,850			
VV			Součet		5,850			
13	K	434351141	Bednění stupňů betonových na podkladní betonové desce nebo na terénu, jednostranné zřízení	m2	1,530	1 000,00	1 530,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - nové stupně s technické mezinoví					
VV			1,0*0,25+0,2*3*2;0		0,790			
VV			nové stupně v předokní					
VV			0,95*0,25+0,2*3*2;0		0,750			
VV			Součet		1,530			
14	K	434351142	Bednění stupňů betonových na podkladní betonové desce nebo na terénu, jednostranné odstranění	m2	1,530	120,00	183,60	CS URS 2020 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a obklady				221 550,11	
15	K	612131121	Penetrace vnitřních vápenných omítek minerálními pojivy jednonásobná - hladká nebo mírně zrnitá	m2	473,343	125,00	59 167,90	CS URS 2020 01
VV			nové akce příček					
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			(2,2*4,9+(0,8+2,1+1,2)*3,04;7*1,87*3)*2		42,988			
VV			vč. 102 - 1.NP					
VV			(6,45+1,925*3)*3,04;7*1,87*3-0,8*1,87*2		50,119			
VV			(1,75+1,07)*3,04;+0,8*3,3		20,790			
VV			pouzdro mezinoví vakacu - příčka pro splavování WC					
VV			1,95*3,04;7*1,87*2		7,472			
VV			vč. 103 - 2.NP					
VV			(2,925+1,875)*3,04;7*1,87*2*2		18,904			
VV			1,25*3,3*2		8,250			
VV			1,8*3,3*2		10,560			
VV			(1,95*3,04;7*1,87*2		7,472			
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			2*4,9+3*3,17*4,5*2		47,840			
VV			Součet		214,373			
16	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plochu podkladu nebo stávající omítky stěn vtlačením do tmelu	m2	214,373	195,00	41 802,74	CS URS 2020 01
VV			nové akce příček					
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			(2,2*4,9+(0,8+2,1+1,2)*3,04;7*1,87*3)*2		42,988			
VV			vč. 102 - 1.NP					
VV			(6,45+1,925*3)*3,04;7*1,87*3-0,8*1,87*2		50,119			
VV			(1,75+1,07)*3,04;+0,8*3,3		20,790			
VV			pouzdro mezinoví vakacu - příčka pro splavování WC					
VV			1,95*3,04;7*1,87*2		7,472			
VV			vč. 103 - 2.NP					
VV			(2,925+1,875)*3,04;7*1,87*2*2		18,904			
VV			1,25*3,3*2		8,250			
VV			1,8*3,3*2		10,560			
VV			(1,95*3,04;7*1,87*2		7,472			
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			2*4,9+3*3,17*4,5*2		47,840			
VV			Součet		214,373			
17	K	612311101	Potažení vnitřních ploch štukem hrubého do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	257,627	230,00	59 254,21	CS URS 2020 01
VV			vč.podkladní vrstvě stěn					
VV			473,343		473,343			
VV			odečet obkladů stěn					
VV			-215,716		-215,716			
VV			Součet		257,627			
18	K	612364213	Sanační nebo vyrovnávací omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS URS 2020 01
VV			omítka na příčkách R2 - z okna okap					
VV			2		6,000			
19	K	619990001	Začištění omítek (kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	70,000	150,00	10 632,00	CS URS 2020 01
VV			kolem bouracích otvorů v příčkách					
VV			vč. 101					
VV			vč. 101					
VV			(0,9+0,02)*2		11,680			
VV			vč. 102					
VV			(0,9+0,02)*2		11,280			
VV			vč. 103					
VV			(0,9+0,02)*2		11,680			
VV			po odvodní svislici					
VV			vč. 102 - pouzdro mezinoví vakacu					
VV			(2,72+1,55)*2+0,6		7,940			
VV			vč. 103 - WC - předokní, chodba a kuchyňka					
VV			(1,625+0,275)*2+0,9+0,7*(1,625+0,275)*2+(1,5+0,45+1,5)*2)		28,300			
VV			Součet		70,680			
20	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	35,710	500,00	17 855,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - zazdání dopaní v technické mezinoví - vyrovnání podlahy					
VV			1,2*2,9+0,85*1,2*3+1,2*2,2		8,380			
VV			vč.odvodění dlaždic					
VV			0,9*0,9		1,950			
VV			vč. 102 - WC, pouzdro mezinoví vakacu					
VV			1,6*1,3+1,6*2,2		5,968			
VV			vč. 103 - WC - předokní, chodba a kuchyňka					
VV			1,975*0,85+1,625*2,775+(1,95*1,625+(1,3+0,45*1,3))		16,104			
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			1,9*1,3+1,9*1,9		3,410			
VV			Součet		35,710			
21	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	49,300	600,00	29 580,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - technická mezinoví (bez nosného socialního zázemí)					
VV			5,175*(0,75-0,3)*2,9-1,12*1,5-2,1*1,3		49,300			
22	K	263001P001	Cementová betonová podlahy v místě odvodnění - vyhlazení	m2	0,750	3 500,00	2 625,00	
VV			vč. 101 - technická mezinoví					
VV			(1,2+0,45)*1,9		0,750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 611,71	
23	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	41,305	35,00	1 445,68	CS URS 2020 01
VV			vč. 102 - 1.NP					
VV			4,45*1,75+2,9*3,3		14,798			
VV			vč. 103 - 2.NP					
VV			2,8*2,925+(4,9*1,25+2,4*1,45+1,375*0,85+4,525*1,625+0,5*1,45+0,5*1,3		26,517			
VV			Součet		41,305			
24	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	22,695	90,00	1 134,75	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - 1.S					
VV			4,45*5,1		22,695			
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	332,276	150,00	49 841,40	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - technická mezinoví (bez nosného socialního zázemí)					
VV			5,175*(0,75-0,3)*2,9-1,12*1,5-2,1*1,3		49,300			
VV			vč. 101 - sociální zázemí v technické mezinoví					
VV			1,2*2,9+0,85*1,2*3+1,2*2,2		8,380			
VV			WC					
VV			0,9*0,9		1,950			
VV			vč. 102 - podlahy dlaždicovým mozaikovým					
VV			1,6*1,3+1,6*1,3+1,6*0,85+1,625*1,4+1,625*0,9+1,625*0,85+1,35*1,35+1,55*1,35		14,684			
VV			Sedna, kamenitý					
VV			2,925*1,625*1+3*1,625		16,088			
VV			vč. 103 - podlahy dlaždicovým mozaikovým					
VV			1,975*0,85+1,975*0,85+1,975*1,25+1,375*0,85+4,525*1,625+1,375*1,45+1,5*3,45		21,179			
VV			vč. 101 - sociální zázemí					
VV			1,9*1,3+1,9*1,9		3,410			
VV			Součet		55,710			
26	K	963046121	Bourání betonových schodišťových stupňů betonových chodníkových na nivelé	m	3,000	200,00	600,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - sedlec D3 - technická mezinoví					
VV			1,5*3		3,000			
27	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	1,200	1 050,00	1 260,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - sedlec D3 - technická mezinoví					
VV			1,5*1,2		1,200			
28	K	965046112	Bourání podlah tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	27,330	125,00	3 416,25	CS URS 2020 01
VV			vč.odvození dlaždic - odvozem mechanicky rušit					
VV			5,175*(0,75-0,3)*2,9-1,12*1,5-2,1*1,3		27,330			
29	K	968072244	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, celistvých nebo dělených dveřních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,240	300,00	72,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 103 - 2.NP - okna v schodišťovém					
VV			0,6*0,4		0,240			
30	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, celistvých nebo dělených dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,828	300,00	848,40	CS URS 2020 01
VV			vč. 102 - 1.NP - výměna - pouzdro mezinoví vakacu příčkách					
VV			0,7*2,02*2		2,828			
31	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek tvárnic nebo příčkovek, celkové plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	3,434	110,00	377,74	CS URS 2020 01
VV			vč. 101					
VV			vč. 101					
VV			0,9*2,02		1,818			
VV			vč. 102					
VV			0,9*2,02		1,818			
VV			Součet		3,636			
32	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek tvárnic nebo příčkovek, celkové plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m2	1,818	110,00	199,98	CS URS 2020 01
VV			vč.vše D20					
VV			vč. 103					
VV			0,9*2,02		1,818			
VV			Součet		1,818			
33	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na malty vápenné nebo vápenocementové kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	6,000	155,00	930,00	CS URS 2020 01
VV			pro překlady R2					
VV			vč. 101					
VV			1		2,000			
VV			vč. 102					
VV			2		2,000			
VV			vč. 103					
VV			2		2,000			
VV			Součet		6,000			
34	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na malty vápenné nebo vápenocementové pro vodorovné rozvody do zdí, přes vybourání dílců délky do tl. 150 mm, až n. rozvodu do 150 mm	m	3,600	220,00	792,00	CS URS 2020 01
VV			pro překlady R2					
VV			vč. 101					
VV			1		1,200			
VV			vč. 102					
VV			1,2		1,200			
VV			vč. 103					
VV			1,2		1,200			
VV			Součet		3,600			
41	K	985112121	Otlučení degradovaného betonu nádu tloušťky do 10 mm	m2	0,291	240,00	71,30	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - zeď - schodiště - odhadem 10% plochy					
VV			(1,075+0,95)*(0,075+0,04+0,075)*0,75		0,291			
42	K	985151211	Otryskání ploch stěn, nádu tloušťky do 10 mm	m2	0,291	135,00	39,29	CS URS 2020 01
43	K	985511211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně nádu tloušťky do 10 mm	m2	0,291	895,00	258,90	CS URS 2020 01
44	K	985231134	Stěrka k nivelaci ploch reprofilovaného betonu nádu tloušťky do 5 mm	m2	0,300	450,00	2 340,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - dokončovací schodiště					
VV			1,2*(0,9+0,2*(0,9-0,2))*0,9		0,200			
45	K	985323111	Spojovací mostek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	0,200	385,00	2 002,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - dokončovací schodiště					
VV			1,0*(2,0+0,9*2+0,9*1)-0		0,200			
D	997		Přesun sutě				37 785,75	
46	K	997013211	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	13,423	100,00	1 342,30	CS URS 2020 01
47	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 30 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,423	1 000,00	13 423,00	CS URS 2020 01
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se naložením, na vzdálenost do 1 km	t	13,423	250,00	3 355,75	CS URS 2020 01
49	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se naložením, na vzdálenost P/příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	416,113	15,00	6 241,70	CS URS 2020 01
VV			13,423*31 Mezisoučet mezisoučet		416,113			
50	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (vyhláška) za směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků, (kat.číslo dle Katalogu odpadů platný kdy) kódu 17 01 07	t	13,423	1 050,00	13 423,50	CS URS 2020 01
D	998		Přesun hmot				16 146,00	
51	K	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou, kamenou a spolupůsobením obvodového plášťové vodorovné dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	21,528	750,00	16 146,00	CS URS 2020 01
o	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**732 135,06**	
0	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 200,00	
52	K	721300R001	Vybourání odvaný podlahové spoušť, dodávka a montáž nové spoušť včetně úpravy podlahy kolem spoušť	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
VV			vč. 101 - technická mezinoví					
VV			1,000					
0	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 550,00	
53	K	725-A	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a napojení mycích stojanů v kadeřnictví	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	
VV			vč. 103 - odsun A					
VV			3		3,000			
0	763		Konstrukce suché výstavby				51 423,25	
54	K	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou tl.12,5 mm bez izolace, EI 15, vážená R. 62,5 mm, profil 50	m2	20,290	1 050,00	21 304,50	CS URS 2020 01
VV			vč. 101					
VV			2,9*4,9+(0,9+0,15)*4,9		14,280			
VV			vč. 103					
VV			WC - oddělení a příčka					
VV			0,9*3,3		2,145			
VV			sprcha - oddělení kdy (mka odhadem)					
VV			1,4*1,5;0,9*1,5		3,865			
VV			Součet		20,290			
55	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k ceně za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	20,290	100,00	2 029,00	CS URS 2020 01
56	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednoúrovňové zavěšené spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěné deskou standardní tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	22,715	1 050,00	23 715,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 102 - pouzdro mezinoví					
VV			10,325*(1,8+0,4)		22,715			
57	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek nepojené na pevný strop jednoduchá	m	10,325	100,00	1 032,50	CS URS 2020 01
58	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	22,715	50,00	1 135,75	CS URS 2020 01
VV			22,715		22,715			
59	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednoúrovňové tl. sestavy do 100 mm, opláštění sádrokartonové	m2	22,715	150,00	3 407,25	CS URS 2020 01
VV			vč. 102 - pouzdro mezinoví					
VV			10,325*(1,8+0,4)		22,715			
60	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,525	1 050,00	525,00	CS URS 2020 01
61	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,525	550,00	288,75	CS URS 2020 01
0	766		Konstrukce truhlářské				145 257,50	
62	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových dveřních do obložkové zárubně jednokřídlových otevíravých do 2 m2, délky do 825 mm	kus	14,000	1 095,00	14 490,00	CS URS 2020 01
VV			2+1+2		5,000			
VV			3+1+3		7,000			
VV			vč. 102 - pro nové bouřované WC v původních otvorů					
VV			1		1,000			
VV			Součet		14,000			
63	M	611182012	dveře jednokřídlé voštinové povrch fólií/ocel plné 700x1970/2100mm	kus	11,000	2 300,00	27 500,00	CS URS 2020 01
VV			CEKAZ 37					
VV			10		10,000			
VV			vč. 102 - pro nové bouřované WC v původních otvorů					
VV			1		1,000			
VV			Součet		11,000			
64	M	611182014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fólií/ocel plné 800x1970/2100mm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS URS 2020 01
VV			CEKAZ 37					
VV			3		3,000			
65	K	766660001	Montáž - kompletace dveří - kování křídelního, F AB nebo mezipokojový zámek	kus	14,000	1 790,00	24 500,00	
66	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obkladových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	14,000	1 100,00	15 400,00	CS URS 2020 01
VV			CEKAZ 37 a 37					
VV			2+10		13,000			
VV			vč. 102 - pro nové bouřované WC v původních otvorů					
VV			1		1,000			
VV			Součet		14,000			
67	M	611182052	dveřní obložková pro dveře šířkám 600,700,800,900x1970mm tl. 170mmfólie dub,buk a jiné	kus	14,000	2 300,00	49 000,00	CS URS 2020 01
68	K	766669R001	Ucpávka otvorů v vnitřních dveří - osazení větrací mřížky do křídla vč. dodávky per. mřížky bílá	kus	8,000	850,00	6 800,00	
VV			vč. 101 - odsun B					
VV			1		1,000			
VV			vč. 102 - odsun B					
VV			1+1+1		3,000			
VV			vč. 103 - odsun B					
VV			1+1+1+1		4,000			
VV			Součet		8,000			
69	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,446	750,00	334,50	CS URS 2020 01
70	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,446	500,00	223,00	CS URS 2020 01
0	767		Konstrukce zámečnické				43 033,00	
71	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	2,000	300,00	600,00	CS URS 2020 01
VV			vč. 101 - pro bourané schodiště D3					
VV			2,0		2,000			
72	K	767163321	Montáž kompletního kovového zábradlí (přímého z dílců) na schodiště kotveného do betonu	m	4,300	1 950,00	7 955,00	CS URS 2020 01
VV			odtah D2 a kcl					
VV			1,4+2,9		4,300			
73	M	553422031	zábradlí nerezové, sloupky hranaté 40x40mm vyjmi 8 vodorovných prutů, madlo hranaté 40x40mm	m	1,400	8 200,00	11 200,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: VÝROBA KOVŮ, VČ PODÉLNÉ VÝPLŇ Z PROFILŮ					
VV			odtah D2					
VV			1,400		1,400			
74	M	553422030	zábradlí Pc, sloupky 40x40mm vyjmi 8 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm	m	2,900	8 200,00	23 200,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: VÝROBA KOVŮ, VČ PODÉLNÉ VÝPLŇ Z PROFILŮ					
VV			odtah D2					
VV			2,900		2,900			
75	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	1 000,00	52,00	CS URS 2020 01
76	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	500,00	26,00	CS URS 2020 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu tekutou izolačními izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	25,500	190,00	3 825,00	CS URS 2020 01
			VV					
			ve sprchách					
			v.č. 101 - 1.S					
			(1.0+2.8)*2		7,000			
			v.č. 102 - 1.NP					
			(1.625+1.475)*1.85+1.4*2		12,190			
			v.č. 103 - 2.NP					
			(1.375+1.2)*2		5,750			
			Součet		25,000			
88	K	96671101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic vzdálenosti z hmotnost přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 30 m v objektech výšky do 6 m	t	1,750	500,00	896,50	CS URS 2020 01
89	K	96671191	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic vzdálenosti z hmotnost přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,750	406,00	717,20	CS URS 2020 01
	0.	776	Podlahy podlahové				695,05	
90	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	5,813	50,00	290,65	CS URS 2020 01
			VV					
			v.č. 102 - WC s vlastní a nadstavbou					
			1.775*2.2+0.225*1.775		5,813			
91	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	5,813	50,00	290,65	CS URS 2020 01
			VV					
			v.č. 102 - WC s vlastní a nadstavbou					
			1.775*2.2+0.225*1.775		5,813			
92	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	10,375	10,00	103,75	CS URS 2020 01
			VV					
			v.č. 102 - WC s vlastní a nadstavbou					
			(1.775+1.2)*2+0.225*1.775		10,375			
	0.	781	Dokončovací práce - obklady				346 366,84	
93	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	215,716	40,00	8 628,64	CS URS 2020 01
			VV					
			pro nové obklady stěn					
			v.č. 101 - 1.S					
			(2.8+1.22)*2.0-0.7*1.97		13,821			
			(0.95+1.22)*2.0-0.7*1.97		7,231			
			(1.15+1.22)*2.0-0.7*1.97+1.2*2.2		8,261			
			(2.2+0.22)*2.0-0.7*1.97*8+1.9*1.9*2		13,587			
			WC					
			(0.975+0.22)*2.0-0.9*1.97		10,718			
			v.č. 102 - 1.NP					
			(1.65+1.47)*2.0-0.7*1.97		10,831			
			(1.65+1.02)*2.0-0.9*1.97		9,416			
			(1.625+0.88)*2.0-0.7*1.97		8,521			
			(1.625+1.41)*2.0-0.7*1.97		10,721			
			(1.625+0.97)*2.0-0.7*1.97+0.8*1.97		5,798			
			(1.625+0.88)*2.0-0.7*1.97		8,521			
			provázení stávající obklady - nové vytvořené WC s předstěnou					
			(1.55+1.36)*2.0-0.7*1.97+(1.55+1.28)*2.0-0.9*1.97-0.7*1.97		18,940			
			kolem umyvadel - šatna, kancelář					
			1.025*2.0+0.9*2.0		10,050			
			v.č. 103 - 2.NP					
			(1.675+0.95)*2.0-0.7*1.97*2		7,842			
			(1.675+1.05)*2.0-0.7*1.97		9,121			
			(1.675+1.25)*2.0-0.9*1.97		10,516			
			(1.575+0.95)*2.0-0.9*1.97		8,518			
			předstěn - kolem umyvadla					
			2.0*2.0		4,000			
			(1.575+1.45)*2.0-0.7*1.97		4,211			
			kolem kuch. linky					
			(1.0+3.45)*0.85		4,208			
			stěna WC s předstěnou v nadstavbě					
			(1.55+1.21)*2.0-0.7*1.97+(1.55+0.57)*2.0-0.9*1.97		16,472			
			nadstavba - za umyvadlo					
			5.0*2.0		10,000			
			nadstavba - za umyvadlem					
			2.0*2.0		4,000			
			Součet		215,716			
94	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,000	325,00	5 850,00	CS URS 2020 01
			VV					
			ve sprchách					
			v.č. 101 - 1.S					
			(1.0+1.2)*2.0		6,000			
			v.č. 102 - 1.NP					
			(1.0+1.02)*2		8,000			
			v.č. 103 - 2.NP					
			(1.0+1.0)*2		4,000			
			Součet		18,000			
95	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy vnitřní roh	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS URS 2020 01
			VV					
			ve sprchách					
			v.č. 101 - 1.S					
			2	2,000				
			v.č. 102 - 1.NP					
			2	2,000				
			v.č. 103 - 2.NP					
			1	1,000				
			Součet	5,000				
96	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	8,000	325,00	2 600,00	CS URS 2020 01
			VV					
			ve sprchách - pro baterie					
			v.č. 101 - 1.S					
			2	2,000				
			v.č. 102 - 1.NP					
			2*2	4,000				
			v.č. 103 - 2.NP					
			2	2,000				
			Součet	8,000				
97	K	781137264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	9,000	155,00	1 395,00	CS URS 2020 01
			VV					
			ve sprchách					
			v.č. 101 - 1.S					
			(1.0+1.2)*2	3,000				
			v.č. 102 - 1.NP					
			(1.0+1.02)*2	4,000				
			v.č. 103 - 2.NP					
			(1.0+1.0)*2	2,000				
			Součet	9,000				
98	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu cementové vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	215,716	190,00	41 296,00	CS URS 2020 01
			VV					
			pouzdro stěny - pod obklady - omítky					
			v.č. 101 - 1.S					
			(1.0+0.95+1.15+1.2+2.37)*0.6+1.2*0.2+0.2*0.2	32,020				
			WC					
			(0.975+0.22)*2.0-0.9*1.97	16,668				
			v.č. 102 - 1.NP					
			(1.625*3+0.45)*3.3-1.2*2.9	24,060				
			(1.65+1.47)*3.3	10,065				
			(1.65+1.02)*3.3-0.9*1.97-0.9*0.9	14,958				
			pouzdro stěnové obklady - nové vytvořené WC s předstěnou					
			(1.55+1.36)*2.0-0.7*1.97+(1.55+1.28)*2.0-0.9*1.97	26,340				
			kolem umyvadel - šatna, kancelář					
			1.025*2.0+0.9*2.0	10,050				
			v.č. 103 - 2.NP					
			(1.675*3+0.55)*3.3	17,738				
			(1.675+1.05)*3.3	9,075				
			(0.925*3+1.45)*3.3-0.9*1.97-0.9*1.97-0.7*1.97*3-0.7*1.75	21,664				
			(1.575+0.95)*2.0-0.9*1.97	14,823				
			(1.6+1.55)*3.3	10,395				
			(1.0+3.45)*3.3	11,055				
			stěna WC s předstěnou v nadstavbě					
			(1.55+1.21)*2.0-0.7*1.97+(1.55+0.57)*2.0-0.9*1.97	30,252				
			nadstavba - za umyvadlo					
			5.0*2.0	10,000				
			nadstavba - za umyvadlem					
			2.0*2.0	4,000				
			Součet	215,716				
99	K	781411810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	30,788	100,00	3 078,80	CS URS 2020 01
			VV					
			v.č. 101 - WC					
			(1.0+0.9)*2.0-0.9*1.97	8,025				
			stěna - pouzdro obkladu na zdivě do výšky asi 1,5 m					
			(1.0+0.9)*0.6+1.2*0.2	3,038				
			v.č. 102 - WC					
			(1.65+1.02)*2.0-0.9*1.97	7,090				
			v.č. 103 - 2.NP					
			(1.675+0.95)*2.0-0.9*1.97	6,375				
			stěna WC s předstěnou v nadstavbě					
			(1.55+1.21)*2.0-0.9*1.97+(1.55+0.57)*2.0-0.9*1.97	12,300				
			nadstavba - za umyvadlo					
			5.0*2.0	10,000				
			nadstavba - za umyvadlem					
			2.0*2.0	4,000				
			Součet	30,788				
100	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických nepravých flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	215,716	600,00	129 429,60	CS URS 2020 01
			VV					
			pro nové obklady stěn					
			v.č. 101 - 1.S					
			(2.8+1.22)*2.0-0.7*1.97	13,821				
			(0.95+1.22)*2.0-0.7*1.97	7,231				
			(1.15+1.22)*2.0-0.7*1.97+1.2*2.2	8,261				
			(2.2+0.22)*2.0-0.7*1.97*8+1.9*1.9*2	13,587				
			WC					
			(0.975+0.22)*2.0-0.9*1.97	10,718				
			v.č. 102 - 1.NP					
			(1.65+1.47)*2.0-0.7*1.97	10,831				
			(1.65+1.02)*2.0-0.9*1.97	9,416				
			(1.625+0.88)*2.0-0.7*1.97	8,521				
			(1.625+1.41)*2.0-0.7*1.97	10,721				
			(1.625+0.97)*2.0-0.7*1.97*2-0.8*1.97	5,798				
			(1.625+0.88)*2.0-0.7*1.97	8,521				
			provázení stávající obklady - nové vytvořené WC s předstěnou					
			(1.55+1.36)*2.0-0.7*1.97+(1.55+1.28)*2.0-0.9*1.97-0.7*1.97	18,940				
			kolem umyvadel - šatna, kancelář					
			1.025*2.0+0.9*2.0	10,050				
			v.č. 103 - 2.NP					
			(1.675+0.95)*2.0-0.7*1.97*2	7,842				
			(1.675+1.05)*2.0-0.7*1.97	9,121				
			(1.675+1.25)*2.0-0.9*1.97	10,516				
			(1.575+0.95)*2.0-0.9*1.97	8,518				
			předstěn - kolem umyvadla					
			2.0*2.0	4,000				
			(1.575+1.45)*2.0-0.7*1.97	4,211				
			kolem kuch. linky					
			(1.0+3.45)*0.85	4,208				
			stěna WC s předstěnou v nadstavbě					
			(1.55+1.21)*2.0-0.7*1.97+(1.55+0.57)*2.0-0.9*1.97	16,472				
			nadstavba - za umyvadlo					
			5.0*2.0	10,000				
			nadstavba - za umyvadlem					
			2.0*2.0	4,000				
			Součet	215,716				
101	M	597810721	Lepicí keramický tmel dlaždic přes 12 do 19ks/m2	m2	237,288	600,00	142 372,80	CS URS 2020 01
			VV	237,288				
			215,716*1.1					
102	K	781495141	Čištění – dokončující práce po provedení obkladů kolem vrchnej, bez izolace do DN 30	kus	50,000	50,00	2 950,00	CS URS 2020 01
			VV					
			pro baterie a sprsch. nástěnky					
			25+19+6+2+1	59,000				
103	K	781495142	Čištění – dokončující práce po provedení obkladů kolmo, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	15,000	50,00	750,00	CS URS 2020 01
			VV					
			pro odpadny a umyvadla					
			15	15,000				
104	K	96671101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 30 m v objektech výšky do 6 m	t	5,752	500,00	2 891,00	CS URS 2020 01
105	K	96671191	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,752	406,00	2 290,80	CS URS 2020 01
	0.	783	Dokončovací práce - nátěry				28 910,33	
106	K	783806463	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vyspělým	m2	103,188	10,00	1 031,88	CS URS 2020 01
			VV					
			v.č. 101 - technická místnost					
			5.7*2.15	61,965				
			WC					
			5.9*0.3	1,950				
			v.č. 102 - podlahy dlaždované místností					
			1.65*1.4+1.65*1.0+1.625*0.85+1.625*1.4+1.625*0.9+1.625*0.9+1.55*1.36+1.55*1.28	14,684				
			v.č. 103 - podlahy dlaždované místností					
			1.675*0.975+1.675*0.95+1.675*1.25+1.575*0.95+1.625*1.625+1.575*1.45+1.575.45	21,179				
			stěna WC s předstěnou v nadstavbě					
			1.55*1.3+1.55*0.9	3,410				
			5.0*2.0	10,000				
107	K	783806851	Odstranění nátěru z betonových podlah otryskáním	m2	10,318	90,00	916,95	CS URS 2020 01
			VV					
			v.č. 102 - pro sprcha a nové místnosti - předpokládá odsejcích podlahy pro beton a nátěrem					
			1.775*2.9+1.775*5.65	10,318				
108	K	783820171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový	m2	49,300	125,00	6 162,50	CS URS 2020 01
			VV					
			v.č. 101 - technická místnost (bez nového soucelitého zapojení)					
			5.7*2.15-0.375*0.5-1.125*1.5-2.1*1.3	49,300				
109	K	783830163	Nátěr Izolační nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový nepropustný	m2	49,300	350,00	17 255,00	CS URS 2020 01
110	K	783867151	Nátěr Izolační nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy pro nátěry SHxO/EPx plnění bodu zdravotních techniků	m2	49,300	80,00	3 944,00	CS URS 2020 01
	0.	784	Dokončovací práce - malby a tapety				492,97	
111	K	784170013	Zednické opravy nepravých spojů do 5,00 m s maskováním stěn	m2	8,963	55,00	492,97	CS URS 2020 01
			v.č. 103 - 2.NP - stěny v předstěn					
			(2.775+1.425)*2.0*1.3	8,963				
0	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				77 000,00	
112	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	200,000	385,00	77 000,00	CS URS 2020 01
			VV					
			pro ostatní práce v projektu neuvedené, související s provedením stavebních úprav (bourání a přípravné práce)					
			200,0	200,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:
SO 04 - Hydroizolace spodní stavby a zpevněné plochy

KSO:	801	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 278103664
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURK s.r.o. DIČ: CZ278103664

Projektant: IČ:
ENERGO-STEEL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu pro přístup do domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt:

SO 04 - Hydroizolace spodní stavby a zpevněné plochy

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGOASTEEL spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST BURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Základy	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a tlaku plynu	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 8902, Kopřivnice

Objekt:

SO 04 - Hydroizolace spodní stavby a zpevněné plochy

Místo: Kopřivnice | Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL spol. s r. o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST BURÍK s.r.o. | Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
o	HSV		**Práce a dodávky HSV**				0,00	
0			Zemní práce				0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb kamenných pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek z kostek z kamenné nebo žulové a z jakékoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, dlaždic nebo tvarovek vv vv vv

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(8,3+2,1)x(2,15+1,5)/1,175 1		5,106			
100	K	985211912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ruční (R)(plošek k oranžu (za plochu do 10 m2 jednotlivě)	m2	10,334		0,00	CS URS 2020 01
VV			na zdivo					
VV			na zdivo					
VV			4,1*2,52		10,334			
101	K	985531213	Stěrka k opravám ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2	27,290		0,00	CS URS 2020 01
VV			základní S7 - pařeni zdiva(pro hodnocení povrchové úpravy konstrukce) před provedením stěrky omítka betonu					
VV			spárné zed v. okapu do 1 ft					
VV			horní plocha - na spíku 1,75 ft n. okapu do 1,5 - 6ft 600 mm					
VV			(2,8+4,3)*0,6+0,3*(1,2+0,7+0,25)*1,75		15,460			
VV			horní plocha - na spíku 1,75-3,5 ft n. 6ft 300 mm					
VV			(2,8+4,3)*0,3*(1,75+0,5)/2		11,830			
VV			Součet		27,290			
102	K	985521111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, lice tkaná a podlahová	m2	10,334		0,00	CS URS 2020 01
VV								
VV			na odsekané stopové betonu					
VV			4,1*2,52		10,334			
103	K	985531111	Spojovací mostek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	10,334		0,00	CS URS 2020 01
VV								
VV			na odsekané stopové betonu					
VV			4,1*2,52		10,334			
0		997	Přesun suti				0,00	
104	K	997013211	Vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot vodorovně do 30 m svislé nošení pro budovy a haly výšky do 6 m	t	323,253		0,00	CS URS 2020 01
105	K	997013501	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 30 m svislé nošení pro budovy a haly výšky do 6 m	t	323,253		0,00	CS URS 2020 01
106	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	323,253		0,00	CS URS 2020 01
107	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 020,840		0,00	CS URS 2020 01
VV			323,253*31 Přepočtené koeficientem množství		10 020,840			
108	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) za směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a dlaždic bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	170,949		0,00	CS URS 2020 01
109	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,106		0,00	CS URS 2020 01
110	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,041		0,00	CS URS 2020 01
111	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	114,511		0,00	CS URS 2020 01
0		998	Přesun hmot				0,00	
112	K	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou, tvárnicovou a spřahovacím stropem ručním vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	229,537		0,00	CS URS 2020 01
113	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	245,131		0,00	CS URS 2020 01
o	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
0	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
114	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrkami nebo tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	289,100		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: - VČ. ZIGZAG+ KRAJTMELSKÉ NÁTĚRY					
VV			plna spodní stavba - s ukončením 300 mm nad UT - základ S2					
VV			z2 nasad = S2 podlaha					
VV			(3,1+27,0+3,5)*0,6+5,7*4,24)		112,744			
VV			v dešťtě okapu do 1 ft					
VV			4,3*3,64		15,652			
VV			JV podval					
VV			(27,1-5,5*4,3*4+(2+6,7)*2,8+5,3*3,38)		160,709			
VV			Součet		289,105			
115	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	289,100		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: - VČ. ZIGZAG+ KRAJTMELSKÉ NÁTĚRY(NEVIDITELNÉ) DO PÁSU 4 V 4M					
VV			plna spodní stavba - s ukončením 300 mm nad UT - základ S2					
VV			z2 nasad = S2 podlaha					
VV			(3,1+27,0+3,5)*0,6+5,7*4,24)		112,744			
VV			v dešťtě okapu do 1 ft					
VV			4,3*3,64		15,652			
VV			JV podval					
VV			(27,1-5,5*4,3*4+(2+6,7)*2,8+5,3*3,38)		160,709			
VV			Součet		289,105			
116	K	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě svislá nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace tištěu	m2	279,020		0,00	CS URS 2020 01
VV			základ S2 - spodní stavba					
VV			z2 nasad = S2 podlaha					
VV			(3,1+27,0+3,5)*0,6+5,7*4,24)		107,137			
VV			v dešťtě okapu do 1 ft					
VV			4,3*3,64		14,792			
VV			JV podval					
VV			(27,1-5,5*4,3*4+5,7*1,15)		127,589			
VV			27,1 - základ S3 - spodní stavba					
VV			JV podval					
VV			(5,34+6,84)*2,9		29,523			
VV			Součet		279,020			
117	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace tištěu	m	71,800		0,00	CS URS 2020 01
VV			základ S2 - spodní stavba					
VV			z2 nasad = S2 podlaha					
VV			3,1+27,0m		30,220			
VV			v dešťtě okapu do 1 ft					
VV			4,3		4,300			
VV			JV podval					
VV			27,1		27,100			
VV			základ S3 - spodní stavba					
VV			JV podval					
VV			(5,34+6,84)		10,180			
VV			Součet		71,800			
118	K	711161387	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní barevná,(případně hliníkem samolepící pásku), pro ukončení izolace, 150 mm	kus	7,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			prostupy stěn - odhadem					
VV			7		7,000			
119	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní základní spoje trvalem elastickým	m	5,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			kolem prostupů - odhadem					
VV			5,0		5,000			
120	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,434		0,00	CS URS 2020 01
121	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun z prostředku bez omezení mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,434		0,00	CS URS 2020 01
0		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
122	K	721171908	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 200	kus	2,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			pro napojení odvodnění anglických dvorků - do stávající dešťové kanalizace					
VV			2		2,000			
123	K	721171910	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	2,000		0,00	CS URS 2020 01
124	K	721174042	Potrubí z tlakových polypropylenových trubek DN 125	m	8,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			pro odvodnění anglických dvorků					
VV			2*4		8,000			
125	K	721211421	Podlahová vpusť se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			do anglických dvorků					
VV					2,000			
126	K	721211921	Koš k podlahové vpusti se svislým odtokem do 125 mm vč. krycí mřížky	kus	2,000		0,00	
VV			do anglických dvorků					
VV					2,000			
127	K	721320102	Zpětná klapka z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 125	kus	2,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			pro odvodnění anglických dvorků					
VV			2		2,000			
128	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	kus	1,000		0,00	
0		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
129	K	767 nab	Demontáž a zpětná montáž mříží pod rampou včetně obnovy nátěru	m2	11,615		0,00	
VV			mříže pod rampou					
VV			(1,8+0,5)*1,15		11,615			
130	K	767161623	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerezového ateriry sjurg hmotnosti 1 m zábradlí do 25 kg	m	6,800		0,00	CS URS 2020 01
VV			v.0, 101 - odtest D3					
VV			6,8		6,800			
131	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	6,800		0,00	CS URS 2020 01
VV			odtest KZ rezervy					
VV			6,8		6,800			
132	M	553 - KZ	Vyroba a dodavka zabradli odtest KZ vlastní žárovného zinkování	kus	1,000		0,00	
133	K	767220R01	Úprava zábradlí na stavbu	kus	1,000		0,00	
0		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
134	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odrezivováním bezplaménovým	m2	16,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			svislý stoupně pod rampou					
VV			1,15*2		1,150			
VV			základ spárné zdi					
VV			13,0*1,1		14,850			
VV			Součet		16,000			
135	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obrušením	m2	16,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			svislý stoupně pod rampou					
VV			1,15*2		1,150			
VV			základ spárné zdi					
VV			13,0*1,1		14,850			
VV			Součet		16,000			
136	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	16,000		0,00	CS URS 2020 01
137	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	32,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			2x nátěr rampa					
VV			16,0*2		32,000			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
138	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	10,000		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PŘED STT					
VV			v.č. C.3 - dle legendy v/8					
VV			10		10,000			
139	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: - nákaz na uzavření zařízení staveniště vč. stržání materiálu a zastavení na nabad a suť. - nákaz na mobilní WC po dobu výstavby. - nákaz na mobilní kontejnery na odpad, papír, sklo, kovy a veškerý jiný odpad pouze generátoru. - nákaz na ukládání zařízení staveniště a materiálu mimo areál. atd.					
140	K	030410000	Výkopové staveniště	m	145,000		0,00	CS URS 2020 01
VV			kolem objektu					
VV			(45,0+3,5+3,5+18,5+3,5+8,5+4,5)		114,000			
VV			31,000					
VV			(6,0+6,5)*2		31,000			
VV			Součet		145,000			
141	K	030020000	Výprava terénu po zrušení zařízení staveniště	m2	227,000		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: - OBNOVA STAVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH - kolem objektu - podél dosavajících ploch a chodníků v hlavním ploše					
VV			(45,0+3,5+3,5+18,5+3,5+8,5+4,5)		170,000			
VV			pro (D)					
VV			6,0*9,5		57,000			
VV			Součet		227,000			
142	K	000003000	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,000		0,00	CS URS 2020 01
143	K	079000000	Ochranné plasma	kus	9,000		0,00	CS URS 2020 01
P			Poznámka k položce: - VČ. PROVEDENÍ OKNĚNÍ VYKLAZOCH Z HUMÉNNÉ SPRÁVCU STT					
VV			v.č. C.3 - dle legendy v/8 - dočtení plasma					
VV			9		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.0 - Stavební práce pro TZB

KSO:	801	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27810984
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.		DIČ:	CZ27810984
Projektant:		IČ:	
ENERGO-STEEL spol. s r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 114 506,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 114 506,00	21,00%	234 046,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 348 552,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.0 - Stavební práce pro TZB

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 114 505,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	734 600,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	391 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	286 495,45
997 - Přesun sutě	52 167,96
998 - Přesun hmot	4 017,50
PSV - Práce a dodávky PSV	374 904,98
712 - Povlakové krytiny	90 750,00
713 - Izolace tepelné	21 000,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	254 154,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.0 - Stavební práce pro TZB

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 114 505,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				734 600,91	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				391 920,00	
1	K	611345211	Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	53,000	240,00	12 720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část topení - po demontáži stáv. rozvodů					
	VV		53		53,000			
2	K	611345212	Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	143,000	450,00	64 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz vrty pro prostupy stropem					
	VV		6+113+17+7		143,000			
3	K	612345111	Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	208,500	1 000,00	208 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část elektro - 1.NP, 2.NP					
	VV		(1590+1485)*0,06		184,500			
	VV		viz část ZTI - rozvody SV a TUV					
	VV		240,0*0,10		24,000			
	VV		Součet		208,500			
4	K	612345211	Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	150,000	120,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část topení - po demontáži stáv. rozvodů a konzol radiátorů					
	VV		24*2+51*2		150,000			
5	K	612345212	Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	246,000	225,00	55 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz vybourání otvorů ve zdivu - z obou stran zdiva					
	VV		(89+6+6+1+18+2+1)*2		246,000			
6	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,300	10 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:*					
			- s použitím suché směsi					
	VV		viz část vytápění - 1.NP - odhadem					
	VV		20,0*0,10*0,15		0,300			
7	K	631313R01	Oprava a doplnění čistých podlah v místě vedení rozvodů UT v podlahách	m	20,000	1 500,00	30 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				286 495,45	
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	810,796	50,00	40 539,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz vyčištění budov					
	VV		872,761		872,761			
	VV		odpočet plochy technické místnosti					
	VV		-61,965		-61,965			
	VV		Součet		810,796			
9	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	61,965	100,00	6 196,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.S - technická místnost					
	VV		5,1*12,15		61,965			
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	872,761	150,00	130 914,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		v.č. 101 - pro skladbu S8 (vč. boků průvlaku - odhadem výška = 500 mm)					
	VV		(7,8+2,6)*1,8		18,720			
	VV		10,4*10,25+10,4*0,5*2		117,000			
	VV		5,1*12,15+5,1*0,5*2		67,065			
	VV		10,325*7,65+10,325*0,5*2		89,311			
	VV		5,025*2,4		12,060			
	VV		5,025*1,8		9,045			
	VV		WC					
	VV		0,975*2,0		1,950			
	VV		chodba					
	VV		2,45*4,35		10,658			
	VV		v.č. 102					
	VV		(10,325+9,2+6,3)*12,35		318,939			
	VV		v.č. 103					
	VV		(12,35*15,825+5,15*6,325)		228,013			
	VV		Součet		872,761			
11	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	89,000	100,00	8 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část vytápění					
	VV		prostupy příčkama 1.PP a 2.NP					
	VV		(5*2+6*2+7*2)+4*2		44,000			
	VV		viz část MaR					
	VV		prostupy příčkama 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		viz část elektro					
	VV		prostupy příčkama 1.PP, 1.NP, 2.NP					
	VV		3+25+15		43,000			
	VV		Součet		89,000			
12	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část vytápění					
	VV		prostup zdivem tl. 300 mm - 1.PP					
	VV		2*2		4,000			
	VV		viz část elektro					
	VV		prostup zdivem tl. 300 mm - 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
13	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	6,000	185,00	1 110,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část elektro					
	VV		prostup zdivem tl. 400 mm - 1.PP, 1NP, 2.NP					
	VV		1+1+3		5,000			
	VV		viz část MaR					
	VV		prostup zdivem tl. 400 mm - 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		v.č. 101 - odkaz D21 - v obvodové stěně tl. 525 mm					
	VV		1		1,000			
15	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část vzt					
	VV		prostupy příčkama 1.PP, 1.NP, 2.NP					
	VV		4+7+7		18,000			
16	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část vzt					
	VV		prostupy stěnou tl. 300 mm - 1.NP, 2.NP					
	VV		1+1		2,000			
17	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část vzt					
	VV		prostupy stěnou tl. 400 mm - 1.PP					
	VV		1		1,000			
18	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	3 075,000	10,00	30 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část elektro - 1.NP, 2.NP					
	VV		1590+1485		3 075,000			
19	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	240,000	30,00	7 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část ZTI - rozvody SV a TUV					
	VV		240,0		240,000			
20	K	974042554	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část vytápění - 1.NP - odhadem					
	VV		20,0		20,000			
21	K	977151213	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	1,800	1 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část elektro					
	VV		prostup stropem do 2.NP a do 1.NP - pro kabel					
	VV		0,3*3*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
22	K	977151215	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 60 do 70 mm	m	33,900	1 000,00	33 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část vytápění					
	VV		prostupy stropem do 2.NP a do 1.NP - pro potrubí					
	VV		0,3*16*2+0,3*37*2		31,800			
	VV		viz část ZTI					
	VV		prostupy stropem do 2.NP a do 1.NP - pro vodu					
	VV		0,3*2+0,3*5		2,100			
	VV		Součet		33,900			
23	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	5,100	1 500,00	7 650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část ZTI					
	VV		prostupy stropem do 2.NP a do 1.NP - pro kanalizaci					
	VV		0,3*7+0,3*10		5,100			
24	K	977151224	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm	m	2,100	2 500,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz část VZT					
	VV		prostupy stropem do 2.NP a nad 2.NP					
	VV		0,3*2+0,3*5		2,100			
	VV		Součet		2,100			
	D	997	Přesun sutě				52 167,96	
25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	11,147	250,00	2 786,75	CS ÚRS 2020 01
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,147	1 500,00	16 720,50	CS ÚRS 2020 01
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,147	500,00	5 573,50	CS ÚRS 2020 01
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	345,557	30,00	10 366,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,147*31 'Přepočtené koeficientem množství		345,557			
29	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	11,147	1 500,00	16 720,50	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				4 017,50	
30	K	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	8,035	500,00	4 017,50	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				374 904,98	
	D	712	Povlakové krytiny				90 750,00	
31	K	712099R01	Vybourání skladby střešního pláště pro nové prostupy kanalizace a VZT	kus	11,000	3 250,00	35 750,00	
	VV		v.č. 104 - odkaz D21 a 6/P					
	VV		6+5		11,000			
32	K	712099R02	Doplnění skladby střešního pláště kolem prostupů, utěsnění prostupů vč. doplnění krytiny z modifikovaného sbs pásu	kus	11,000	5 000,00	55 000,00	
	D	713	Izolace tepelné				21 000,00	
33	K	713999R01	Zaizolování prostupů vzt přes zdivo (PU pěna, minerální vata ap.)	kus	28,000	750,00	21 000,00	
	VV		viz část vzt					
	VV		prostupy příčkama 1.PP, 1.NP, 2.NP					
	VV		4+7+7		18,000			
	VV		viz část vzt					
	VV		prostupy stěnou tl. 300 mm - 1.NP, 2.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		viz část vzt					
	VV		prostupy stěnou tl. 400 mm - 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		viz část VZT					
	VV		prostupy stropem do 2.NP a nad 2.NP					
	VV		2+5		7,000			
	VV		Součet		28,000			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 000,00	
34	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		odkaz 6/P					
	VV		6		6,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				254 154,98	
35	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 774,593	25,00	69 364,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz malby					
	VV		1886,272+888,321		2 774,593			
36	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 886,272	65,00	122 607,68	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:*					
			- vč. zakrytí a odkrytí výplní, parapetů apod.					
	VV		WC - strop + stěny nad obkladem					
	VV		0,975*2,0+(0,975+2,0)*2*(3,0-2,0)		7,900			
	VV		chodba - kolem WC - strop + stěny					
	VV		2,45*1,8+(2,45+1,8*2)*3,0		22,560			
	VV		v.č. 102					
	VV		stropy					
	VV		(10,325+9,2+6,3)*12,35		318,939			
	VV		prodejny+sklad					
	VV		((10,325+7,75)*2+(9,2+7,75)*2+(6,3+12,35)*2)*3,0		322,050			
	VV		sociální zázemí - nad obkladem					
	VV		((1,55+1,26)*2+(1,55+1,36)*2+(1,65+1,4)*2+(1,65+1,0)*2+(1,625+0,9)*2+(1,625+1,4)*2+(1,625+0,9)*2+(1,625+0,95)*2)*(3,0-2,0)		44,140			
	VV		chodby, sklady, kanceláře, šatna					
	VV		((1,55+4,45)*2+(1,85+3,25)*2+(5,0+3,25)*2+(1,2*2+8,345*2+1,1*2)+(5,0+4,425)*2+(2,925+1,825)*2*2+(5,4+5,925)*2+(4,4+1,4)*2)*3,0		396,270			
	VV		v.č. 103					
	VV		stropy					
	VV		(12,35*15,825+5,15*6,325)		228,013			
	VV		čekárna - stěna s měněným oknem					
	VV		2,7*3,0		8,100			
	VV		prodejna, sklad, kuchyňka					
	VV		((10,4+6,325+3,2)*2+(3,375+5,925)*2+(3,45+1,5)*2)*3,0		205,050			
	VV		sociální zázemí - nad obkladem					
	VV		((1,675+1,25)*2+(1,375+1,45)*2+(1,625+4,525)*2+(1,675+0,95)*2+(1,675+0,975)*2+(1,55+0,9)*2+(1,55+1,3)*2)*(3,0-2,0)		44,950			
	VV		holičství, kadeřnictví, čekárny, šatna					
	VV		((3,325+8,15)*2+(1,7+5,75)*2+(3,275+8,15)*2+(4,1+3,2+10,4)*2)*3,0		288,300			
	VV		Součet		1 886,272			
37	K	784321033	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	888,321	70,00	62 182,47	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:*					
			- vč. zakrytí a odkrytí výplní, parapetů apod.					
	VV		v.č. 101 - pro skladbu S8 (vč. boků průvlaku - odhadem výška = 500 mm)					
	VV		(7,8+2,6)*1,8		18,720			
	VV		10,4*10,25+10,4*0,5*2		117,000			
	VV		5,1*12,15+5,1*0,5*2		67,065			
	VV		10,325*7,65+10,325*0,5*2		89,311			
	VV		5,025*2,4		12,060			
	VV		5,025*1,8		9,045			
	VV		chodba - stěny					
	VV		(10,4+1,8)*2*4,0		97,600			
	VV		sklad - stěny					
	VV		(10,4+10,25)*2*4,0		165,200			
	VV		technická místnost - stěny					
	VV		(21,5+5,1)*2*4,6		244,720			
	VV		sociální zázemí - stěny nad obkladem					
	VV		((2,8+1,0)*2+(2,2+2,5)*2+(0,95+1,2)*2+(1,15+1,2)*2)*(4,6-2,0)		67,600			
	VV		Součet		888,321			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
38	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:*					
			- ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE ŘEMESEL PO DOBU VÝSTAVBY					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	278103664
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURIK s.r.o.	DIČ:	CZ278103664
Projektant:		IČ:	
	Ing. Petr Kudlík	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Lenka Jugová	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 254 973,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 254 973,00	21,00%	263 544,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**1 518 517,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu pro(jekt)ného domu Štefánikova 8602, Kopřivnice

Objekt:

SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	Projektant:	Ing. Petr Kutík
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST BURÓK s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jugová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 254 972,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	149 177,10
1 - Zemní práce	57 984,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 230,00
4 - Vodorovné konstrukce	23 010,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 280,00
997 - Přesun sutě	36 173,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 077 195,86
713 - Izolace tepelná	50 176,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	208 403,16
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	329 656,70
724 - Zdravotechnika - strojní zařízení	9 930,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	419 897,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	30 646,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	28 483,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 600,00
M00 - Nepojmenované práce	25 000,00
M01 - Nepojmenovaný dílů	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu pobytového domu Sladní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	Projektant:	Ing. Petr Kutílík
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST BURÓK s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 254 972,96**	
	o	HSV	Práce a dodávky HSV				149 177,10	
	0	1	Zemní práce				57 984,10	
1	K	132573101	Vykopávka v uzavřených prostorách ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,800	2 200,00	37 000,00	CS URS 2020 01
	W		Q 14,5+0,8+1,5+0,7*0,8*1		16,720			
	W		Součet		16,720			
	W		16,8		16,800			
	W		Součet		16,800			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny se stavebním strojem do 5 km z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3	m3	8,040	75,00	738,00	CS URS 2020 01
	W		Q 17,5*0,35+(10*0,8*0,5)*0,8*0,8*0,8*1		8,835			
	W		Součet		8,835			
	W		8,84		8,840			
	W		Součet		8,840			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,840	290,00	2 563,60	CS URS 2020 01
	W		8,84		8,840			
	W		Součet		8,840			
4	K	167111101	Nakládání, skládání a přehazování nevhodného výkopku nebo sypaniny ručně nakládáním, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4	m3	8,840	300,00	2 652,00	CS URS 2020 01
	W		8,84		8,840			
	W		Součet		8,840			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a přehazování nevhodného výkopku nebo sypaniny strojně nakládáním, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,840	40,00	353,60	CS URS 2020 01
	W		8,84		8,840			
	W		Součet		8,840			
6	K	171113201	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti 1 a 6, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	16,720	10,00	167,20	CS URS 2020 01
	W		Q 14,5+0,8+1,5+0,7*0,8		16,720			
	W		Součet		16,720			
7	K	171201201	Poplatek za uložení zeminy a kamenů na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,220	300,00	5 166,00	CS URS 2020 01
	W		8,84*1,75		17,220			
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	8,840	70,00	618,80	CS URS 2020 01
	W		8,84		8,840			
	W		Součet		8,840			
9	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách v zastavěných prostorách	m3	6,960	500,00	3 480,00	CS URS 2020 01
	W		16,8-9,84		6,960			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakékoliv hloubku výkopu a nebo zhutněné bez potřebné sypaniny	m3	7,330	450,00	3 298,50	CS URS 2020 01
	W		výkop v uzavřených prostorách					
	W		0,8*0,8*0,8		0,689			
	W		(6,3+1,3)*0,8*0,425		3,400			
	W		(6,6+2)*0,8*0,46		3,264			
	W		Součet		7,327			
	W		7,33		7,330			
	W		Součet		7,330			
11	M	583337310	kameninové trubice DN	7	12,630	280,00	3 537,50	CS URS 2020 01
	W		7,327*1,75		12,818			
	W		12,818		12,818			
	W		Součet		12,818			
12	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakékoliv hloubku výkopu a nebo zhutněné Příplatek k ceně za každých započatých 500 m	m3	7,330	250,00	1 832,50	CS URS 2020 01
	W		7,33*0,5		3,665			
	o	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 230,00	
13	K	200960212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	38,000	85,00	3 230,00	CS URS 2020 01
	W		22+16		38,000			
	o	4	Vodorovné konstrukce				23 510,00	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,510	1 000,00	2 510,00	CS URS 2020 01
	W		Q 14,5+0,8+1,5+0,7*0,8*0,15		2,508			
	W		Součet		2,508			
	W		2,51		2,510			
	W		Součet		2,510			
15	K	452311101	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	4,200	5 000,00	21 000,00	CS URS 2020 01
	W		Q 14,5+0,8+1,5+0,7*0,25		4,180			
	W		Součet		4,180			
	W		4,2		4,200			
	W		Součet		4,200			
	o	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 260,00	
16	K	960004241	Bourání nepravoúhlých ploch betonových nebo kamenných, do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,180	3 500,00	14 630,00	CS URS 2020 01
	W		Q 14,5+0,8+1,5+0,7*0,25		4,180			
17	K	966081213	Rozebrání dlažeb bez podkladního lože nebo malty, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo asfaltových, do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,000	150,00	3 150,00	CS URS 2020 01
	W		Q 14,5+0,8+1,5+0,7		20,900			
	W		Součet		20,900			
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
18	K	977311124	Řezání ve zdivu diamantovým kotoučem do stavebních materiálů (betonu/zdiva, betonu, cihel, obkladů, dlaždic, kamene) hloubky přes 150 do 180 mm	m	3,000	3 500,00	10 500,00	CS URS 2020 01
	o	997	Přesun sutě				36 173,00	
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na vzdálenost do 5 km od okraje staveniště přes 500 do 1000 m v obytné zóně	m3	4,180	4 500,00	18 810,00	CS URS 2020 01
	W		Q 14,5+0,8+1,5+0,7*0,25		4,180			
20	K	997013111	Vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,746	450,00	4 835,00	CS URS 2020 01
	W		10,746		10,746			
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,746	225,00	4 066,10	CS URS 2020 01
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	163,206	9,00	1 468,85	CS URS 2020 01
	W		10,746*15 Přepočtené koeficientem množství		163,206			
23	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,746	650,00	6 981,00	CS URS 2020 01
	W		10,746		10,746			
	o	PSV	Práce a dodávky PSV				1 077 195,86	
	D	713	Izolace tepelné				50 178,00	
24	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a dílů hasicváleem nebo deskami potrubními pevného pružného s povrchovou úpravou fólií/folií (vyjmaíc materiál ve specifikaci) přitlačnými samolepicí fólií/folií,plošky,potrubí jednovrstvé D přes 100 do 150 mm	m	182,000	45,00	8 190,00	CS URS 2020 01
	W		92+19+61+2		182,000			
25	M	63154403	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/10/0°C 28/30mm	m	88,680	100,00	8 868,00	CS URS 2020 01
	W		svislené vsuvky					
	W		(7+5+1,5+3,7+0,5+0,7+1,5+10,5+1,5+0,3+7)*1,2		57,980			
	W		Součet		57,980			
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
26	M	63154406	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/10/0°C 35/30mm	m	78,000	115,00	8 970,00	CS URS 2020 01
	W		svislené vsuvky					
	W		(5,5+0,5+7+9+6,4+4,5+1+1,5+2+3,5)*1,2		77,520			
	W		Součet		78,000			
	W		78		78,000			
	W		Součet		78,000			
27	M	63154407	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/10/0°C 42/30mm	m	46,080	125,00	5 760,00	CS URS 2020 01
	W		svislené vsuvky					
	W		(8+6,5+2+1,5+1)*1,2		43,560			
	W		Součet		43,560			
	W		44		44,000			
	W		Součet		44,000			
28	M	63154409	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/10/0°C 54/30mm	m	2,880	160,00	300,00	CS URS 2020 01
	W		1,5*1,2		1,800			
	W		Součet		1,800			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
29	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a dílů hasicváleem nebo deskami potrubními pružných s povrchovou úpravou fólií/folií (vyjmaíc materiál ve specifikaci) přitlačnými samolepicí fólií/folií,plošky,potrubí jednovrstvé D přes 150 do 150 mm	m	36,000	60,00	2 280,00	CS URS 2020 01
	W		36,000		36,000			
30	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/10/0°C 114/30mm	m	36,000	500,00	19 000,00	CS URS 2020 01
	W		31,36*1,2		37,632			
	W		Součet		37,632			
	W		38		38,000			
	W		Součet		38,000			
31	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,136	1 000,00	136,00	CS URS 2020 01
	o	721	Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				209 403,16	
32	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo speciálních do DN 200	m	4,000	100,00	400,00	CS URS 2020 01
	W		1+1+1+1		4,000			
33	K	721110962	Otryskání vnějšího povrchu kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS URS 2020 01
	W		1+1		4,000			
34	K	721110963	Otryskání vnějšího povrchu kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS URS 2020 01
	W		1+1		4,000			
35	K	721111102	Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné průtokové tlakové spojovací system F DN 125	m	2,000	500,00	1 000,00	CS URS 2020 01
	W		(2*0,5)*1,02		1,030			
	W		Součet		1,030			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
36	K	721111103	Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné průtokové tlakové spojovací system F DN 150	m	2,500	850,00	2 125,00	CS URS 2020 01
	W		(0,9*0,1)*1,02		2,040			
	W		Součet		2,040			
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		2,500			
37	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	9,800	100,00	980,00	CS URS 2020 01
	W		4,2+3,8+2,8		9,800			
38	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	25,000	9,00	225,00	CS URS 2020 01
	W		25		25,000			
39	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	5,000	28,00	140,00	CS URS 2020 01
	W		5		5,000			
40	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (kabelu) DN 110	m	3,000	300,00	900,00	CS URS 2020 01
	W		2,1*1,2		2,520			
	W		Součet		2,520			
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
41	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (kabelu) DN 125	m	10,500	410,00	4 305,00	CS URS 2020 01
	W		(16,5+1+0,5)*1,2		19,200			
	W		Součet		19,200			
	W		19,5		19,500			
	W		Součet		19,500			
42	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (kabelu) DN 160	m	8,500	500,00	4 250,00	CS URS 2020 01
	W		(5,7+0,8+0,5)*1,2		8,160			
	W		Součet		8,160			
	W		8,5		8,500			
	W		Součet		8,500			
43	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových svodné (kabelu) DN 75	m	19,500	445,00	8 677,50	CS URS 2020 01
	W		(15,8+0,5)*1,2		19,320			
	W		Součet		19,320			
	W		19,5		19,500			
	W		Součet		19,500			
44	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových svodné (kabelu) DN 110	m	34,000	550,00	18 700,00	CS URS 2020 01
	W		(13,5+19,2+0,5)*1,2		33,804			
	W		Součet		33,804			
	W		34		34,000			
	W		Součet		34,000			
45	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových svodné (kabelu) DN 125	m	15,000	735,00	11 025,00	CS URS 2020 01
	W		(11,8+0,6)*1,2		14,712			
	W		Součet		14,712			
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
46	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (vnitřní) DN 75	m	15,000	450,00	6 975,00	CS URS 2020 01
	W		(8,9+0,2+0,5)*1,2		15,120			
	W		Součet		15,120			
	W		15,5		15,500			
	W		Součet		15,500			
47	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (vnitřní) DN 110	m	46,000	550,00	25 300,00	CS URS 2020 01
	W		(3,7+3,8+0+5,1+2,8+0+4,2+3,8+0,8*1,2		45,600			
	W		Součet		45,600			
	W		46		46,000			
	W		Součet		46,000			
48	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (vnitřní) DN 125	m	12,000	735,00	8 820,00	CS URS 2020 01
	W		(8,8+0,2)*1,2		11,520			
	W		Součet		11,520			
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
49	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	11,500	350,00	4 025,00	ekvivl
	W		2 kp					
	W		8,7+0,3		9,000			
	W		1 kp					
	W		0,5		0,510			
	W		Součet		9,510			
	W		9,51*1,2		11,412			
	W		Součet		11,412			
	W		11,5		11,500			
	W		Součet		11,500			
50	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	32,500	350,00	11 375,00	CS URS 2020 01
	W		2 kp					
	W		1+1+1,87+0,8+1,7+3,7+0,5+0,7+0,3+1,7		17,150			
	W		1 kp					
	W		1,05+0,1+0,8+0,4		2,150			
	W		1 ps					
	W		3,7+0,5+0,5+0,4+0,4+1,7+0,4		7,400			
	W		Součet		26,700			
	W		26,8*1,2		32,040			
	W		Součet		32,040			
	W		32,5		32,500			
	W		Součet		32,500			
51	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	38,500	410,00	15 785,00	CS URS 2020 01
	W		2 kp					
	W		1+1+2,8+0,8+0,8+0,8+0,4+0,4+1		17,540			
	W		1 kp					
	W		5,5+1,1+0,8		7,460			
	W		1 ps					
	W		4,9+0,5+1+0,3		6,700			
	W		Součet		31,700			
	W		31,7*1,2		38,040			
	W		Součet		38,040			
	W		38,5		38,500			
	W		Součet		38,500			
52	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	6,500	475,00	2 850,00	CS URS 2020 01
	W		2 kp					
	W		2,08		2,080			
	W		1 kp					
	W		2,7		2,710			
	W		Součet		4,790			
	W		4,79*1,2		5,748			
	W		Součet		5,748			
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
53	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	5,500	600,00	3 300,00	CS URS 2020 01
	W		2 kp					
	W		5,08		5,080			
	W		1 kp					
	W		1,82		1,820			
	W		1 ps					
	W		0,8		0,760			
	W		Součet		7,660			
	W		7,66*1,2		9,192			
	W		Součet		9,192			
	W		9,5		9,500			
	W		Součet		9,500			
54	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	38,000	375,00	14 250,00	CS URS 2020 01
	W		(5,9+0,9+1,08+3,3+0,8+4,1+4,3+3,6+4,1)*1,2		37,656			
	W		Součet		37,656			
	W		38		38,000			
	W		Součet		38,000			
55	K	721194104	Vyvedení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	65,00	975,00	CS URS 2020 01
	W		11+4		15,000			
56	K	721194105	Vyvedení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	75,00	600,00	CS URS 2020 01
	W		1+6+1		8,000			
57	K	721194109	Vyvedení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000	110,00	1 210,00	CS URS 2020 01
	W		10+1		11,000			
58	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000	765,00	765,00	CS URS 2020 01
	W		1		1,000			
59	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS URS 2020 01
	W		3		3,000			
60	K	721274103	Ventily přisávací odpadních potrubí ankrem DN 110	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS URS 2020 01
	W		3		3,000			
61	K	721274123.1	Ventily přisávací odpadních potrubí ankrem DN 75	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
	W		1		1,000			
62	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,500	20,00	270,00	CS URS 2020 01
	W		3+10,5		13,500			
63	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	8,500	30,00	255,00	CS URS 2020 01
	W		8,5		8,500			
64	K	721290821	Demontáž ventilační přerušovací vpusi pro jednorodovrstvý hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,210	1 500,00	473,50	CS URS 2020 01
	W		0,210		0,210			
65	K	721300862	Prodloužení ventilačních vsadek do DN 300	m	38,000	200,00	7 600,00	CS URS 2020 01
	W		38		38,000			
66	K	721661111111	Kalové čerpadlo s plovákem do čerpací jímky	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	ekvivl
	W		Ponorné kalové čerpadlo s fixním "vlíčkem" a plovákovým spínačem. Součástí je kabel o délce 6 m se zástrčkou, ochrana motoru. Delivery time: 4m Power: výška čerpadla: 11m Max. velikost pevných částic: 10mm Napájení čerpadla 230 VAC Private Ponorné čerpadlo 165 mm Plošné čerpadlo 14 m3/h					
	W				1,000			
67	K	721990111112	Plošina pracovní, Lešení pro spádování fekálních vody umístěné za zařizovacím předmětem	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	ekvivl
	W		Kompletní zřízení/provozní zařízení - je určeno k bezpečné výstavbě z tvaroviny až do vzdálenosti 50 metrů. Možnost je i přípojem vrtnyvrtu. Dopravní výška čerpadla 8 m Maximální teplota 35 °C Napájení čerpadla 230 VAC Private Plošné sekaje 4 Plošné čerpadlo 1,4 m Rozměr S120x200x145					
	W				2,000			
68	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,816	835,00	816,16	CS URS 2020 01
	o	722	Zdravotní technika - vnitřní vodovod				329 656,70	
69	K	722130223	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových běžných DN 25	m	3,000	490,00	1 470,00	CS URS 2020 01
	W		(0,4+2)*1,2		2,916			
	W		Součet		2,916			
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
70	K	722130224	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových běžných DN 32	m	23,000	510,00	11 730,00	CS URS 2020 01
	W		(15,5+3,5)*1,2		22,584			
	W		Součet		22,584			
	W		23		23,000			
	W		Součet		23,000			
71	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	30,000	59,00	1 770,00	CS URS 2020 01
72	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	100,000	18,00	2 700,00	CS URS 2020 01
73	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	100,000	20,00	2 000,00	CS URS 2020 01
74	K	722171904	Vyrovnání tlaku hermety, expanzní nádoby na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	1,000	135,00	135,00	CS URS 2020 01
75	M	28615138	trubka vodovodní tlaková PPR fialá PN 16 D 20mm/2 4m	m	1,000	80,00	80,00	CS URS 2020 01
76	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	71,500	300,00	21 450,00	CS URS 2020 01
	W		STUDENÁ VODA					
	W		2 kp					
	W		14,8+0,9		15,410			
	W		1 kp					
	W		3,7+4,15	11,850				
	W		1 ps					
	W		6,72		6,720			
	W		svislé					
	W		1+1+2,7+0,7+0,4+0,3+2,3+0,3+0,4+0,2+0,9+0,6+0,9+0,3+0,6+0,8+0,4+0,7+0,2+3+0,4+0,3+0,3+0,8+0,3+0,9+0,9	25,300				
	W		Součet		58,520			
	W		58,52*1,2		71,194			
	W		Součet		71,194			
	W		71,5		71,500			
	W		Součet		71,500			
77	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	130,000	355,00	46 150,00	CS URS 2020 01
	W		STUDENÁ VODA					
	W		2 kp					
	W		3,8+12,87	16,530				
	W		1 kp					
	W		14+21,08	26,300				
	W		1 ps					
	W		21,9	21,900				
	W		svislé					
	W		3,3+3,9+4,2+3,9+4+3,2+0,2+1+0+0,9+0,9+0,9+3	43,300				
	W		Součet	128,030				
	W		106,69*1,2	128,028				
	W		Součet	128,028				
	W		130	130,000				
	W		Součet	130,000				
78	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	133,000	405,00	53 865,00	CS URS 2020 01
	W		STUDENÁ VODA					
	W		2 kp					
	W		2,08+5,32	7,380				
	W		1 kp					
	W		15,12	15,120				
	W		1 ps					
	W		44,87	44,870				
	W		svislé					
	W		3,9+3,9+3,9+3,9+3,9+3,9+3,9+0,6+0,9+3+1,9+0,9+0	42,700				
	W		Součet	110,070				
	W		110,07*1,2	132,084				
	W		Součet	132,084				
	W		133	133,000				
	W		Součet	133,000				
79	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	39,500	500,00	19 750,00	CS URS 2020 01
	W		STUDENÁ VODA					
	W		2 kp					
	W		2,46	2,460				
	W		1 kp					
	W		9,42	9,420				
	W		1 ps					
	W		7,65	7,650				
	W		svislé					
	W		3,3+0,3+4	13,050				
	W		Součet	32,530				
	W		32,53*1,2	39,036				
	W		Součet	39,036				
	W		39,5	39,500				
	W		Součet	39,500				
80	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	2,000	650,00	1 300,00	CS URS 2020 01
	W		1,5*1,2	1,800				
	W		Součet	1,800				
	W		2	2,000				
	W		Součet	2,000				
81	K	722174008	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 90 x 8,2	m	18,000	650,00	11 700,00	CS URS 2020 01
	W		výtah vyrovnávací kanalizace					
	W		15,0*1,2	18,000				
	W		Součet	18,000				
82	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	46,000	296,00	13 616,00	CS URS 2020 01
	W		TEPLÁ VODA					
	W		2 kp					
	W		4,47+7,98	12,450				
	W		1 kp					
	W		6+0,6+0,8+0,65	7,730				
	W		1 ps					
	W		7,05	7,050				
	W		svislé					
	W		0,7+0,9+0,3+0,9+0,9+0,9+0,3+0,7+0,2+0,4+0,2+0,9+1,2+0,9+0,4+0,2+3	11,300				
	W		Součet	111,530				
	W		38,52*1,2	46,236				
	W		Součet	46,236				
	W		46,5	46,500				
	W		Součet	46,500				
83	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	29,000	390,00	10 150,00	CS URS 2020 01
	W		TEPLÁ VODA					
	W		2 kp					
	W		1,75+7	8,750				
	W		1 kp					
	W		0,27+0,35	0,620				
	W		1 ps					
	W		1,85	1,850				
	W		svislé					
	W		2+1,5+1+0,8+0,3+3	12,600				
	W		Součet	23,820				
	W		23,82*1,2	28,572				
	W		Součet	28,572				
	W		29	29,000				
	W		Součet	29,000				
84	K	722174024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
o	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				9 000,00	
123	K	724242213.1	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným propláchem G 6/4"	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	ceník
VV			1		1,000			
123	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,062	1 900,00	3,00	C5 URS 2020 01
o	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				419 897,00	
124	K	725110814	Demontáž klozetů odsoucích nebo kombinačních	soubor	8,000	150,00	1 200,00	C5 URS 2020 01
VV			8		8,000			
125	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachovacím odpad svislorovný	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	C5 URS 2020 01
VV			1 ge		2,000			
VV			2		2,000			
126	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís záslepných na nosné stěny	kus	8,000	2 295,00	18 360,00	C5 URS 2020 01
VV			Montáž záslepných klozet závěsných klozetů, závěsné výlevky					
VV			2 ge - K					
VV			4		4,000			
VV			1 ge					
VV			K					
VV			3		3,000			
VV			VLJ					
VV			1		1,000			
VV			1 ge					
VV			K					
VV			1		1,000			
VV			Součet		8,000			
127	M	642266231	Vložení keramický boží závěsný hluboké splachování 310x360x390mm	Kus	8,000	2 300,00	20 000,00	C3 URS 2020 01
VV			Závěsný klozet, hluboké splachování. Rozměry: délka: 310 mm, šířka: 360 mm, výška: 390 mm = svislého s pokrojem, odnímatelné, nerez úchyty					
VV			8		8,000			
128	M	551671391	sedátko klozetové duroplastové bílé s pokrojem	Kus	8,000	1 500,00	12 000,00	C3 URS 2020 01
VV			Nerezové sedátko s pokrojem, odnímatelné, kovové úchyty					
VV			Součet		8,000			
129	M	600002210	Závěsná výlevka bílá keramika včetně mřížky	Kus	1,000	9 200,00	9 200,00	vlastní
VV			VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ, OFI ORIT OVA BIŁÁ,VČETNĚ MŘÍŽKY					
VV			Rozměry: Délka: 430 mm, Šířka: 510 mm, Výška: 407 mm					
VV			1		1,000			
130	M	552261792	Sedítko pro zvlnidlo WC zapínací, nerez mat. Zlíp splachování, 250+36+170 mm	Kus	8,000	2 290,00	20 290,00	C3 URS 2020 01
VV			Oddělení ložiska pro předlisované nosáčové systémy , nerezmat					
VV			Tlačítko s ovládacím nerezovým plochem					
VV			Dvoucítové mechanické splachování					
VV			Sedítko s nerezovým kovovým nosičem dvě ceřbové dlouhé pouzdrch 5,5 mm					
VV			Materiál: plast, nerez					
VV			250+36+170 mm					
VV			8=1		8,000			
131	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	11,000	100,00	1 100,00	C5 URS 2020 01
132	K	725219201.1	Demontáž 3 umyvadel s dlahou	soubor	1,000	550,00	550,00	ceník
133	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	11,000	3 500,00	38 500,00	C5 URS 2020 01
VV			Keramické umývadlo 50 x 42 cm, bílá, s otvorem pro baterii vpravo					
VV			vč. umyvadlového sifonu s pevnostní chrámi, vč. systémové spojení					
VV			2					
VV			2 ge					
VV			5		5,000			
VV			1 ge					
VV			K		5,000			
VV			1 pol					
VV			1		1,000			
VV			Součet		11,000			
134	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umyvadlo) odlomek 450 mm	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	C5 URS 2020 01
VV			1 ge		1,000			
VV			1		1,000			
135	K	725219101.2	Zpětná montáž mycího zařízení Nisa- ladefrischt	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	ceník
VV			1		1,000			
136	K	725219101.	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů - zpětná montáž umyvadel v desce	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	ceník
VV			VD					
VV			1		1,000			
137	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové Obdélníkové 900x800 mm	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	C5 URS 2020 01
VV			1 pol		1,000			
138	K	725241142	Sprchové vaničky akrylátové Čtvrtkruhové 900x900 mm	soubor	3,000	7 250,00	21 750,00	C5 URS 2020 01
VV			2 ge					
VV			5		1,000			
VV			1					
VV			1 ge		1,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		3,000			
139	K	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	100,00	100,00	C5 URS 2020 01
VV			1		1,000			
140	K	725310821.1	Demontáž mycího zařízení Nisa- ladefrischt	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	ceník
VV			1		1,000			
141	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrží a splachovacího potrubí litinových	soubor	1,000	200,00	200,00	C5 URS 2020 01
142	K	725501101	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakované přepadové objem nádrže (zařízení) 5 l (2,0 kW)	soubor	5,000	3 500,00	17 500,00	C5 URS 2020 01
VV			2 ge					
VV			1		1,000			
VV			1 ge					
VV			1		3,000			
VV			1 ge					
VV			1		1,000			
VV			Součet		5,000			
143	K	725501114	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakované přepadové akumulační s pojistným ventilem závěrné svislé objem nádrže (zařízení) 80 l (3,0 kW) nízkovýkonný 230V	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	C5 URS 2020 01
VV			2 ge					
VV			1		1,000			
144	K	725501120	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakované přepadové akumulační s pojistným ventilem závěrné svislé objem nádrže (zařízení) 120 l (2,0 kW)	soubor	5,000	12 000,00	60 000,00	C5 URS 2020 01
VV			2 ge					
VV			2		2,000			
VV			1 ge					
VV			2		2,000			
VV			1 ge					
VV			1		1,000			
VV			Součet		5,000			
145	K	725590811	Vnitřní vodovodní přemístění vybouraných zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,576	1 560,00	864,00	C5 URS 2020 01
146	K	725611171	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flex hadičky G 1/2	soubor	14,000	210,00	2 940,00	C5 URS 2020 01
VV			2 ge					
VV			pro umyvadla do desky, pro zařízení mytí Nisa, pro dřez					
VV			2*3+1*2=12		14,000			
147	K	725919401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	2,000	195,00	310,00	C5 URS 2020 01
148	M	551410251	rohový kulový ventil mosazný PI 12*3/8"	Kus	2,000	80,00	160,00	C3 URS 2020 01
149	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	C5 URS 2020 01
VV			VLJ					
VV			1		1,000			
150	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s splachovací sprškou	soubor	3,000	3 000,00	9 000,00	C5 URS 2020 01
VV			Zařízení pro mytí Nisa - baterie ve spořičku					
VV					3,000			
151	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,000	300,00	300,00	C5 URS 2020 01
VV			0					
VV			1		1,000			
152	M	551410709	baterie dřezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem chrom	Kus	1,000	4 000,00	4 000,00	C3 URS 2020 01
VV			0					
VV			1		1,000			
153	K	725829101	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	15,000	200,00	3 000,00	C5 URS 2020 01
VV			Umyvadla					
VV			2 ge					
VV			5+3		8,000			
VV			1					
VV			5		5,000			
VV			1 ge					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		15,000			
154	M	551440518	baterie umyvadlová automatická stojánková pro tlaková a studenou vodu	Kus	15,000	5 500,00	82 500,00	C3 URS 2020 01
VV			0		15,000			
155	K	725869411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	4,000	350,00	1 400,00	C5 URS 2020 01
VV			2 ge					
VV			1		1,000			
VV			1 ge					
VV			2		2,000			
VV			1 ge					
VV			1		1,000			
VV			Součet		5,000			
156	M	551410554	baterie sprchová páková 150mm/chrom	Kus	4,000	2 500,00	10 000,00	C3 URS 2020 01
157	M	551410553	sprchové kompl.kompl	sada	4,000	1 100,00	4 400,00	C3 URS 2020 01
158	K	725982103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	4,000	350,00	1 400,00	C5 URS 2020 01
VV			Dr ZAŘIZOVÁ PŘEDMĚTY,ALY					
VV			2 ge					
VV			2		4,000			
VV			4		4,000			
159	K	725980101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	15,000	100,00	2 250,00	C5 URS 2020 01
VV			2 ge - U+U4					
VV			5+3		8,000			
VV			1 ge U					
VV			5		5,000			
VV			1 ge - U+U4					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		15,000			
160	M	551168654.11	sifon umyvadlový chromovaný včetně systémové výpusti DN 40	Kus	15,000	1 180,00	17 280,00	vlastní
VV			umyvadlový sifon s provedení chrom, vč. systémové výpusti DN40					
VV			Jednotlivý sifon vyrobený z polychromované ABS má nastavitelnost od 175 do					
VV			270 mm. Kapacitní pojmu sifon pitoal až 45 l vody.					
VV			umyvadlovou výpusť Chrom Clack, v provedení provedení,zvláštěme jednoduchým manuálním otváracím pásky, přičemž					
VV			Množství závisí	mno 0 zavírána odtok				
VV			1					
VV			Součet		15,000			
161	K	725980203	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 40	kus	16,000	100,00	2 400,00	C5 URS 2020 01
VV			Zápachové uzávěrky pro vývod kondenzátu , pod pojistný ventil,					
VV			6+6+4		16,000			
VV			Součet		16,000			
162	M	551610941	ventil se zápachovou uzávěrkou DN 32	Kus	6,000	500,00	3 000,00	C3 URS 2020 01
VV			PŘEPOJOVÁTNÍ VENTIL,					
VV			6		6,000			
163	M	551610940	ventil s Evaflex zápachou DN 40 6/4"	Kus	6,000	500,00	3 000,00	C3 URS 2020 01
VV			PŘEPOJOVÁTNÍ VENTIL,					
VV			6		6,000			
164	M	242_HZ_HZ.138	Podlahovýpůdpr.sifon na kondenzát(smyčkovitý)KA152 - 100x100mm	Kus	4,000	1 200,00	4 200,00	vlastní
VV			NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY 1/27 - 1/30+1/30 KONDENZÁT(1 ml,138					
VV			4		4,000			
165	K	725990122	Vařič 15/20	kus	5,000	100,00	500,00	C5 URS 2020 01
VV			5		5,000			
166	K	725990222	Mřížka pro přehlídka(Nisa) Nisa(c 200 d200 mm dodávka + montáž	kus	3,000	80,00	240,00	ceník
VV			3		3,000			
167	K	725990123.1	Ventily do keramického obkladu dodávka + montáž	kus	5,000	450,00	2 250,00	ceník
VV			Ventily do keramického obkladu dodávka + montáž					
VV			5		5,000			
168	K	725990123.2	Ventily 300x300 mm dodávka + montáž	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	ceník
VV			1		1,000			
169	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,962	1 900,00	1 443,00	C5 URS 2020 01
o	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				30 648,00	
170	K	726111031.1	Předstěnové instalační systémy do konstrukcí pro závěsné výlevky 1480*520*155mm	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	ceník
VV			MÍSKA, pro závěsnou výlevku					
VV			Podomítkový modul systém je určen pro závěsné výlevky - dodávka + montáž					
VV			ve samonosných sovietských domech s otvorovém na dno a do dutin zdiva					
VV			Splachovací ventil je provedení, umožňuje nainstalovat výlevku bez|ne Start-Stop					
VV			Nosná konstrukce z tvarů 6-kat,zajišťovatel nastavení ve 3 osách 6 tlac					
VV			Rozměry:					
VV			Délka: 155 mm					
VV			Šířka: 520 mm					
VV			Výška: 1480 mm					
VV			1		1,000			
171	K	726121041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety nosičem zapřeno, stavební výška 1120 mm	soubor	8,000	1 500,00	12 000,00	C5 URS 2020 01
VV			2 ge - K					
VV			4		4,000			
VV			1 ge					
VV			5		5,000			
VV			1 ge					
VV			1		1,000			
VV			Součet		8,000			
172	K	726191001	Montáž příslušenství instalačních systémů zvukoizolační soupravas pro WC a bidet	soubor	8,000	250,00	2 000,00	C5 URS 2020 01
VV			8		8,000			
173	K	726191002	Montáž příslušenství instalačních systémů soupravas pro předstěnovou montáž	soubor	8,000	1 100,00	8 800,00	C5 URS 2020 01
VV			8		8,000			
174	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prvky stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,148	1 100,00	148,00	C5 URS 2020 01
o	727		Zdravotechnika - požární ochrana				20 450,00	
175	K	727121103	Protipožární ucpávka- montáž jedné strany dílčí konstrukce požární odolnost EI 90 D 30	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	C5 URS 2020 01
176	K	727121105	Protipožární ucpávka- montáž jedné strany dílčí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	C5 URS 2020 01
177	K	727121107	Protipožární ucpávka- montáž jedné strany dílčí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	C5 URS 2020 01
178	K	727129111.1	Utěsnění prostupu protipožárním tmelem dodávka + montáž	kus	7,000	350,00	2 450,00	ceník
o	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 600,00	
179	K	952902111	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	8,000	450,00	3 600,00	C5 URS 2020 01
VV			Revize hydrantu					
VV			8		8,000			
o	N00		Nepojmenované práce				25 000,00	
o	N01		Nepojmenovaný díl				25 000,00	
180	K	3V00001.113	Ostřejení zaslepených perlatů - kerzety dodávka + montáž	kus	100,000	250,00	25 000,00	ceník
VV			100		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27810984
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	DIČ:	CZ27810984
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **931 665,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	931 665,00	21,00%	195 650,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 127 315,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění

Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**931 665,00**
PSV - izolace tepelne	77 960,00
D1 - strojovny	110 176,00
D2 - POTRUBí	299 941,00
D3 - ARMATURY	170 898,00
D4 - otopná tělesa	196 740,00
D5 - hodinove zuctovaci sazby	75 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění

Místo: | Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL spol. s r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**931 665,00**	
	D	PSV	izolace tepelne				77 960,00	
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	20,000	12,00	240,00	
2	*M*	*7131101*	*Izolace z PE trubic s ochranou, 15/9mm*	*M*	*20,000*	*30,00*	*600,00*	
3	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	640,000	75,00	48 000,00	
4	*M*	*7131102*	*Izolace z pouzder s povrchovou úpravou Al fólií, 15/30mm*	*M*	*380,000*	*43,00*	*16 340,00*	
5	*M*	*7131103*	*Izolace z pouzder s povrchovou úpravou Al fólií, 17/30mm*	*M*	*140,000*	*45,00*	*6 300,00*	
6	*M*	*7131104*	*Izolace z pouzder s povrchovou úpravou Al fólií, 21/30mm*	*M*	*65,000*	*48,00*	*3 120,00*	
7	*M*	*7131105*	*Izolace z pouzder s povrchovou úpravou Al fólií, 34/40mm*	*M*	*35,000*	*60,00*	*2 100,00*	
8	*M*	*7131106*	*Izolace z pouzder s povrchovou úpravou Al fólií, 42/40mm*	*M*	*20,000*	*63,00*	*1 260,00*	
	D	D1	strojovny				110 176,00	
1	K	732111001	Sdružený rozdělovač a sběrač pro 7 okruhů, modul 120, vč. montáže	SOUBOR	1,000	25 500,00	25 500,00	
2	K	73210	Stojanová konzola pro RS- 3 kusy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	73211	Tepelná izolace PUR snímatelná pro RS	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
4	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	7,000	800,00	5 600,00	
5	K	73212	Čerpadlo s el. regul. otáček, DN 25, Q 1,1 m3/h, H 2,5 m, P 3-20 W	KUS	7,000	9 000,00	63 000,00	
6	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,076	1 000,00	76,00	
	D	D2	POTRUBí				299 941,00	
1	K	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2	m	620,000	285,00	176 700,00	
2	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 18/1,2	m	140,000	315,00	44 100,00	
3	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 22/1,5	m	65,000	350,00	22 750,00	
4	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 35/1,5	m	35,000	590,00	20 650,00	
5	K	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 42/1,5	M	20,000	785,00	15 700,00	
6	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	880,000	10,00	8 800,00	
7	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	102,000	100,00	10 200,00	
8	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	1,041	1 000,00	1 041,00	
	D	D3	ARMATURY				170 898,00	
1	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	40,000	24,00	960,00	
2	*M*	*7342001*	*Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"*	*KUS*	*10,000*	*200,00*	*2 000,00*	
3	*M*	*7342002*	*Vypouštěcí kulový kohout 1/2"*	*KUS*	*30,000*	*195,00*	*5 850,00*	
4	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	3,000	78,00	234,00	
5	*M*	*7342003*	*Vyvažovací ventil bez vypouštění,0-4 ot., Kvs 1,36, 3/8"*	*KUS*	*3,000*	*1 900,00*	*5 700,00*	
6	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	117,000	70,00	8 190,00	
7	*M*	*7342004*	*Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 (2K), 1/2"*	*KUS*	*31,000*	*450,00*	*13 950,00*	
8	*M*	*7342005*	*Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2"*	*KUS*	*31,000*	*245,00*	*7 595,00*	
9	*M*	*7342006*	*Připojovací šroubení pro OT VK, Kvs 1,48, přímé 1/2"*	*KUS*	*18,000*	*635,00*	*11 430,00*	
10	*M*	*7342007*	*Sdružený dvojregulační ventil Kv 0,025-0,6 s uzav.šroubením, přímý 1/2"*	*KUS*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*	
11	*M*	*7342008*	*Vyvažovací ventil bez vypouštění,0-4 ot., Kvs 2,56, 1/2"*	*KUS*	*3,000*	*1 890,00*	*5 670,00*	
12	*M*	*7342009*	*Uzavírací kulový kohout 1/2"*	*KUS*	*6,000*	*150,00*	*900,00*	
13	*M*	*7342010*	*Zpětný ventil 1/2"*	*KUS*	*2,000*	*155,00*	*310,00*	
14	*M*	*7342011*	*Automat.vyvažovací a reg.ventil s lin. char., zdvih 4 mm, 88 - 470 l/h, 1/2"*	*KUS*	*3,000*	*2 800,00*	*8 400,00*	
15	*M*	*7342012*	*Automat.vyvažovací a reg.ventil s lin. char., zdvih 4 mm, 44 - 245 l/h, LF 1/2"*	*KUS*	*3,000*	*2 800,00*	*8 400,00*	
16	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	24,000	100,00	2 400,00	
17	*M*	*7342013*	*Automat.vyvažovací a reg.ventil s lin. char., zdvih 4 mm, 210 - 1150 l/h, 3/4"*	*KUS*	*1,000*	*3 150,00*	*3 150,00*	
18	*M*	*7342014*	*Uzavírací kulový kohout 3/4"*	*KUS*	*12,000*	*250,00*	*3 000,00*	
19	*M*	*7342015*	*Ultrazvukový kompaktní plastový měřič tepla na baterie, Qp 0,6 m3/h, 3/4"*	*KUS*	*6,000*	*4 000,00*	*24 000,00*	
20	*M*	*7342016*	*Ultrazvukový kompaktní plastový měřič tepla na baterie, Qp 1,5 m3/h, 3/4"*	*KUS*	*1,000*	*4 000,00*	*4 000,00*	
21	*M*	*7342017*	*Zpětný ventil 3/4"*	*KUS*	*4,000*	*215,00*	*860,00*	
22	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	3,000	100,00	300,00	
23	*M*	*7342018*	*Vyvažovací ventil bez vypouštění,0-4 ot., Kvs 8,59, 1"*	*KUS*	*1,000*	*2 150,00*	*2 150,00*	
24	*M*	*7342019*	*Uzavírací kulový kohout 1"*	*KUS*	*2,000*	*350,00*	*700,00*	
25	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	120,00	480,00	
26	*M*	*7342020*	*Uzavírací kulový kohout 5/4"*	*KUS*	*3,000*	*550,00*	*1 650,00*	
27	*M*	*7342021*	*Zpětný ventil 5/4"*	*KUS*	*1,000*	*435,00*	*435,00*	
28	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	16,000	156,00	2 496,00	
29	*M*	*7342022*	*Uzavírací kulový kohout 6/4"*	*KUS*	*2,000*	*835,00*	*1 670,00*	
30	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	14,000	510,00	7 140,00	
31	K	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	58,000	30,00	1 740,00	
32	*M*	*7342023*	*Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5*	*KUS*	*33,000*	*350,00*	*11 550,00*	
33	*M*	*7342024*	*Termostatická hlavice kapalinová pro OT VK, M30x1,5*	*KUS*	*18,000*	*341,00*	*6 138,00*	
34	K	7342025	Pohon M 30x1,5, zdvih 4 mm, 24 V, 0-10 V	KUS	7,000	2 150,00	15 050,00	
	D	D4	otopná tělesa				196 740,00	
1	K	735000912	Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním	kus	51,000	115,00	5 865,00	
2	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	41,000	350,00	14 350,00	
3	*M*	*7351501*	*OT panelové s bočním přípojem, 10/500/800*	*KUS*	*1,000*	*1 850,00*	*1 850,00*	
4	*M*	*7351502*	*OT panelové s bočním přípojem, 10/500/900*	*KUS*	*2,000*	*1 950,00*	*3 900,00*	
5	*M*	*7351503*	*OT panelové s bočním přípojem, 11/400/900*	*KUS*	*4,000*	*2 850,00*	*11 400,00*	
6	*M*	*7351504*	*OT panelové s bočním přípojem, 11/400/1000*	*KUS*	*2,000*	*2 950,00*	*5 900,00*	
7	*M*	*7351505*	*OT panelové s bočním přípojem, 11/400/1200*	*KUS*	*2,000*	*3 150,00*	*6 300,00*	
8	*M*	*7351506*	*OT panelové s bočním přípojem, 11/500/700*	*KUS*	*4,000*	*2 500,00*	*10 000,00*	
9	*M*	*7351507*	*OT panelové s bočním přípojem, 11/500/800*	*KUS*	*2,000*	*2 750,00*	*5 500,00*	
10	*M*	*7351508*	*OT panelové s bočním přípojem, 11/500/900*	*KUS*	*2,000*	*3 750,00*	*7 500,00*	
11	*M*	*7351509*	*OT panelové s bočním přípojem, 11/500/1000*	*KUS*	*1,000*	*3 050,00*	*3 050,00*	
12	*M*	*7351510*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 10/500/600*	*KUS*	*1,000*	*2 950,00*	*2 950,00*	
13	*M*	*7351511*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 10/500/700*	*KUS*	*2,000*	*3 000,00*	*6 000,00*	
14	*M*	*7351512*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 10/500/800*	*KUS*	*3,000*	*3 150,00*	*9 450,00*	
15	*M*	*7351513*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 10/500/900*	*KUS*	*1,000*	*3 350,00*	*3 350,00*	
16	*M*	*7351514*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 10/500/1100*	*KUS*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	
17	*M*	*7351515*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/800*	*KUS*	*1,000*	*3 550,00*	*3 550,00*	
18	*M*	*7351516*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/1100*	*KUS*	*2,000*	*4 150,00*	*8 300,00*	
19	*M*	*7351517*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/1200*	*KUS*	*3,000*	*4 350,00*	*13 050,00*	
20	*M*	*7351518*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/1400*	*KUS*	*3,000*	*4 650,00*	*13 950,00*	
21	*M*	*7351519*	*Koupelnové trubkové těleso rovné se spod. přípojem, 900/450*	*KUS*	*1,000*	*1 650,00*	*1 650,00*	
22	*M*	*7351520*	*Koupelnové trubkové těleso rovné se spod. přípojem, 1820/750*	*KUS*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
23	*M*	*7351521*	*Koupelnové trubkové těleso rovné se spod. střed. přípojem, 1500/500*	*KUS*	*2,000*	*3 000,00*	*6 000,00*	
24	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	10,000	365,00	3 650,00	
25	*M*	*7351522*	*OT panelové s bočním přípojem, 21/500/900*	*KUS*	*1,000*	*3 300,00*	*3 300,00*	
26	*M*	*7351523*	*OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1100*	*KUS*	*6,000*	*3 750,00*	*22 500,00*	
27	*M*	*7351524*	*OT panelové s bočním přípojem, 21/900/500*	*KUS*	*1,000*	*3 800,00*	*3 800,00*	
28	*M*	*7351525*	*OT panelové s bočním přípojem, 22/900/500*	*KUS*	*1,000*	*4 150,00*	*4 150,00*	
29	*M*	*7351526*	*OT panelové se spod. přípojem Kv 0,0,13-0,75 (Xp 2K), 21/500/1000*	*KUS*	*1,000*	*4 600,00*	*4 600,00*	
30	K	735158210	Tlak zkouška těl 1řad	kus	41,000	60,00	2 460,00	
31	K	735158220	Tlak zkouška těl 2řad	kus	10,000	115,00	1 150,00	
32	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,765	1 000,00	765,00	
	D	D5	hodinove zuctovaci sazby				75 950,00	
1	K	111	Topná zkouška	HOD	48,000	350,00	16 800,00	
2	K	112	Hydronické zaregulování	HOD	7,000	450,00	3 150,00	
3	K	113	Demontážní práce	HOD	160,000	350,00	56 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27810984
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	DIČ:	CZ27810984
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**173 435,00**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	173 435,00	21,00%	36 421,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**209 856,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**173 435,00**
D1 - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	107 015,00
D2 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ (ZAŘÍZENÍ Č. 1)	91 691,00
D3 - SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení	15 324,00
D4 - MONTÁŽ	60 000,00
D5 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	6 400,00
D6 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	20,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: | Datum: 14. 4. 2020
Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**173 435,00**	
	D	D1	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ				107 015,00	
	D	D2	VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ (ZAŘÍZENÍ Č. 1)				91 691,00	
1	*M*	*Pol1*	*Potrubní ventilátor Æ 160 mm*	*kpl*	*3,000*	*8 950,00*	*26 850,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 160 mm, skříň z plastu včetně montážní konzoly a protihlukového absorbéru, plastové diagonální oběžné kolo, indukční motor s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 280 m3/h, Dp = 180 Pa (230 V, 59 W, 0,26 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 160 mm*					
2	*M*	*Pol2*	*Malý axiální stěnový ventilátor*	*ks*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *malý tichý stěnový axiální ventilátor, zpětná klapka, skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, axiální plastové oběžné kolo, asynchronní motor s ochranou proti přetížení, svorkovnice pod čelní mřížkou, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP45, nastavitelný doběh 1 - 30 minut, V = 50 m3/h, Dp = 45 Pa (230 V, 16 W), akustický tlak v ose ventilátoru ve vzdálenosti 3 m na straně sání 33 dB(A)*					
3	*M*	*Pol1*	*Potrubní ventilátor Æ 160 mm*	*kpl*	*1,000*	*8 950,00*	*8 950,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 160 mm, skříň z plastu včetně montážní konzoly a protihlukového absorbéru, plastové diagonální oběžné kolo, indukční motor s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 200 m3/h, Dp = 180 Pa (230 V, 59 W, 0,26 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 160 mm*					
4	*M*	*Pol3*	*Potrubní ventilátor Æ 125 mm*	*kpl*	*3,000*	*7 000,00*	*21 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 125 mm, skříň z plastu včetně montážní konzoly a protihlukového absorbéru, plastové diagonální oběžné kolo, indukční motor s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 80 m3/h, Dp = 90 Pa (230 V, 27 W, 0,12 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 125 mm*					
5	*M*	*Pol4*	*Tlumič hluku Æ 160/900 mm*	*ks*	*3,000*	*2 150,00*	*6 450,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *tlumič hluku z galvanizovaného plechu do kruhového potrubí Æ 160 mm, délka 900 mm*					
6	*M*	*Pol5*	*Tlumič hluku Æ 160/600 mm*	*ks*	*1,000*	*1 700,00*	*1 700,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *tlumič hluku z galvanizovaného plechu do kruhového potrubí Æ 160 mm, délka 600 mm*					
7	*M*	*Pol6*	*Tlumič hluku Æ 125/900 mm*	*ks*	*2,000*	*1 900,00*	*3 800,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *tlumič hluku z galvanizovaného plechu do kruhového potrubí Æ 125 mm, délka 900 mm*					
8	*M*	*Pol7*	*Samočinná žaluziová klapka Æ 160 mm*	*ks*	*2,000*	*1 000,00*	*2 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *plastová samočinná (přetlaková) klapka na potrubí Æ 160 mm*					
9	*M*	*Pol8*	*Samočinná žaluziová klapka Æ 125 mm*	*ks*	*1,000*	*350,00*	*350,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *plastová samočinná (přetlaková) klapka na potrubí Æ 125 mm*					
10	*M*	*Pol9*	*Výfuková hlavice Æ 160 mm*	*ks*	*2,000*	*1 750,00*	*3 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *střešní ventilační hlavice z pozinkovaného plechu na potrubí Æ 160 mm*					
11	*M*	*Pol10*	*Výfuková hlavice Æ 125 mm*	*ks*	*3,000*	*1 800,00*	*5 400,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *střešní ventilační hlavice z pozinkovaného plechu na potrubí Æ 125 mm*					
12	*M*	*Pol11*	*Jednořadá vyústka 425x75 mm s regulací*	*kpl*	*5,000*	*600,00*	*3 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *jednořadá vyústka z pozinkovaného plechu na kruhové potrubí, rozměr 425x75 mm, regulace R1, upínání pomocí šroubů, odvod vzduchu*					
13	*M*	*Pol12*	*Jednořadá vyústka 225x75 mm s regulací*	*kpl*	*4,000*	*400,00*	*1 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *jednořadá vyústka z pozinkovaného plechu na kruhové potrubí, rozměr 225x75 mm, regulace R1, upínání pomocí šroubů, odvod vzduchu*					
14	*M*	*Pol13*	*Talířový ventil Æ 125 mm*	*kpl*	*9,000*	*399,00*	*3 591,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *plastový talířový ventil pro přívod vzduchu, Æ 125 mm, včetně montážního kroužku s těsněním*					
	D	D3	SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení				15 324,00	
15	*M*	*Pol14*	*Potrubí Æ 160 mm*	*m*	*34,000*	*200,00*	*6 800,00*	
16	*M*	*Pol15*	*Potrubí Æ 125 mm*	*m*	*16,000*	*155,00*	*2 480,00*	
17	*M*	*Pol16*	*Oblouk segmentový 90° Æ 160 mm*	*ks*	*5,000*	*325,00*	*1 625,00*	
18	*M*	*Pol17*	*Oblouk segmentový 90° Æ 125 mm*	*ks*	*3,000*	*275,00*	*825,00*	
19	*M*	*Pol18*	*Přechod osový 90° Æ 160-125 mm*	*ks*	*1,000*	*200,00*	*200,00*	
20	*M*	*Pol19*	*Odbočka jednostranná 90° Æ 160-160-160 mm*	*ks*	*3,000*	*365,00*	*1 095,00*	
21	*M*	*Pol20*	*Odbočka jednostranná 90° Æ 160-160-160 mm*	*ks*	*6,000*	*300,00*	*1 800,00*	
22	*M*	*Pol21*	*Odbočka oboustranná 90° Æ 160-160-125-125 mm*	*ks*	*1,000*	*499,00*	*499,00*	
	D	D4	MONTÁŽ				60 000,00	
23	K	Pol22	Kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd. - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ (ZAŘÍZENÍ Č. 1)	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	
	D	D5	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				6 400,00	
24	K	Pol23	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	h	4,000	400,00	1 600,00	
25	K	Pol24	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	h	4,000	400,00	1 600,00	
26	K	Pol25	Komplexní vyzkoušení zařízení	h	4,000	400,00	1 600,00	
27	K	Pol26	Zaškolení obsluhy	h	4,000	400,00	1 600,00	
	D	D6	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				20,00	
28	K	Pol27	zařízení staveniště	kpl	1,000	10,00	10,00	
29	K	Pol28	provoz investora	kpl	1,000	10,00	10,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.4 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27810984
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	DIČ:	CZ27810984
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**1 619 756,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 619 756,00		21,00%	340 149,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 959 905,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.4 - Elektroinstalace

Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 619 756,00**
D1 - 1.NP	241 170,00
D2 - 1.PP	83 265,00
D3 - 2.NP	264 155,00
D4 - Demontáže	48 000,00
D5 - 1.NP - osvětlení	200 604,00
D6 - 1.NP - rozvaděče	106 750,00
D7 - 1.NP - zásuvky a technologie	47 168,00
D8 - 1.PP - osvětlení	84 212,00
D9 - 1.PP - rozvaděče	63 400,00
D10 - 1.PP - zásuvky a technologie	39 200,00
D11 - 2.NP - osvětlení	192 624,00
D12 - 2.NP - rozvaděče	113 900,00
D13 - 2.NP - zásuvky a technologie	55 208,00
D14 - Podružný materiál	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.4 - Elektroinstalace

Místo: | Datum: 14. 4. 2020
Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 619 756,00**	
	D	D1	1.NP				241 170,00	
1	K	01	Tahání kabelu FTP a CYKY do pr. 6mm pod omítku	m	1 485,000	45,00	66 825,00	
2	K	02	Výsek drážky 30x30mm pro kabel CYKYa FTP	m	1 485,000	10,00	14 850,00	
3	K	03	Montáž ochranného pospojování	clk	1,000	3 000,00	3 000,00	
4	K	04	Montáž zásuvky 230V pod omítku	ks	24,000	170,00	4 080,00	
5	K	05	Montáž datové zásuvky pod omítku	ks	7,000	210,00	1 470,00	
6	K	06	Montáž rozváděčů R3 a DT (výplet, zapojení, osazení)	clk	3,000	7 000,00	21 000,00	
7	K	07	Montáž el. instal. krabice pod omítku	ks	94,000	60,00	5 640,00	
8	K	08	Montáž rozváděče RE-V (výplet, zapojení, osazení)	clk	1,000	8 000,00	8 000,00	
9	K	09	Montáž vypínače	ks	23,000	200,00	4 600,00	
10	K	10	Montáž čas. relé pod vypíač	ks	3,000	285,00	855,00	
11	K	11	Montáž lineárního svítidla do délky 1200mm	ks	40,000	400,00	16 000,00	
12	K	12	Montáž kruhového svítidla	ks	5,000	300,00	1 500,00	
13	K	13	Montáž nouz. svítidla	ks	7,000	300,00	2 100,00	
14	K	14	Zednické práce - vyzdění část výklenku	clk	1,000	3 500,00	3 500,00	
15	K	15	Zednické práce - opravy kabel. drážek (30x30mm)	m	1 485,000	50,00	74 250,00	
16	K	16	Napojení VZT v prostorech drogerie	clk	1,000	2 000,00	2 000,00	
17	K	17	Montáž zásuvkového hnízda	ks	10,000	1 000,00	10 000,00	
18	K	18	Montáž "falešných" dveří před rozv. RE	clk	1,000	1 500,00	1 500,00	
	D	D2	1.PP				83 265,00	
19	K	01.1	Tahání kabelu FTP a CYKY 3x do pr. 2,5mm do trubky	m	530,000	30,00	15 900,00	
20	K	02.1	Montáž el. instal trubky pr. 20mm, vč. příchytek	m	530,000	30,00	15 900,00	
21	K	03.1	Montáž el. instal trubky pr. 32mm, vč. příchytek	m	45,000	35,00	1 575,00	
22	K	04.1	Tahání kabelu CYKY 5x6 do trubky	m	45,000	35,00	1 575,00	
23	K	05.1	Montáž ochranného pospojování, vč. svorky MET	clk	1,000	10 000,00	10 000,00	
24	K	06.1	Montáž zásuvky 230V na omítku	ks	17,000	170,00	2 890,00	
25	K	07.1	Montáž datové zásuvky na omítku	ks	4,000	200,00	800,00	
26	K	08.1	Montáž rozváděčů R-SP a R2 a DT (výplet, zapojení, osazení)	clk	3,000	7 500,00	22 500,00	
27	K	09.1	Montáž el. instal. krabice pod omítku	ks	4,000	70,00	280,00	
28	K	10.1	Montáž vypínače	ks	10,000	220,00	2 200,00	
29	K	11.1	Montáž čas. relé pod vypíač	ks	1,000	300,00	300,00	
30	K	12.1	Montáž lineárního svítidliá do délky 1200mm	ks	19,000	350,00	6 650,00	
31	K	13.1	Montáž kruhového svítidla	ks	4,000	300,00	1 200,00	
32	K	14.1	Montáž nouz. svítidla	ks	4,000	265,00	1 060,00	
33	K	15.1	Montáž soumrak. relé s fotosenzorem	ks	1,000	435,00	435,00	
	D	D3	2.NP				264 155,00	
34	K	01	Tahání kabelu FTP a CYKY do pr. 6mm pod omítku	m	1 590,000	45,00	71 550,00	
35	K	02.2	Výsek drážky 30x30mm pro kabel CYKY a FTP	m	1 590,000	10,00	15 900,00	
36	K	03	Montáž ochranného pospojování	clk	1,000	2 000,00	2 000,00	
37	K	04	Montáž zásuvky 230V pod omítku	ks	49,000	210,00	10 290,00	
38	K	05.2	Montáž rozváděčů R4, R4.1 a R5 a DT (výplet, zapojení, osazení)	clk	5,000	7 000,00	35 000,00	
39	K	06.2	Montáž el. instal. krabice pod omítku	ks	136,000	60,00	8 160,00	
40	K	07.2	Montáž vypínače	ks	33,000	200,00	6 600,00	
41	K	08.2	Montáž čas. relé pod vypíač	ks	3,000	285,00	855,00	
42	K	09.2	Montáž lineárního svítidla do délky 1200mm	ks	36,000	400,00	14 400,00	
43	K	10.2	Montáž kruhového svítidla	ks	14,000	300,00	4 200,00	
44	K	11.2	Montáž nouz. svítidla	ks	9,000	300,00	2 700,00	
45	K	12.2	Zednické práce - opravy kabel. drážek (30x30mm)	m	1 590,000	50,00	79 500,00	
46	K	13.2	Montáž zásuvkového hnízda	ks	13,000	1 000,00	13 000,00	
	D	D4	Demontáže				48 000,00	
47	K	01.2	Demontáž veškeré vnitřní elektroinstace v řešených částech - zachovat pouze stávající vývody z RE a přípojku pro rozv. MaR	hod	120,000	400,00	48 000,00	
	D	D5	1.NP - osvětlení				200 604,00	
48	*M*	*01*	*Přisazené lineární LED svítidlo, širokozářič, 33W, 5000lm, Ra80, 4000K, IP20, l=1200mm*	*ks*	*26,000*	*4 000,00*	*104 000,00*	
49	*M*	*02*	*Přisazené lineární LED svítidlo, širokozářič, 25W, 3400lm, Ra80, 4000K, IP20, l=600mm*	*ks*	*5,000*	*2 500,00*	*12 500,00*	
50	*M*	*03*	*Přisazené kruhové LED svítidlo, 14W, 1500lm, pr. 300mm*	*ks*	*4,000*	*1 850,00*	*7 400,00*	
51	*M*	*04*	*Přisazené kruhové LED svítidlo IP44, 27W, 2700lm, pr. 375mm*	*ks*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*	
52	*M*	*05*	*Přisazené lineární LED svítidlo, kovové, 31W, 3800lm, 4000K, IP54, l=1200mm*	*ks*	*9,000*	*4 500,00*	*40 500,00*	
53	*M*	*06*	*Nouzové přisazené LED svítidlo s piktogramem, 18 LED, 3h, IP65, svítí při výpadku napájení*	*ks*	*7,000*	*1 800,00*	*12 600,00*	
54	*M*	*07*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 1, pod omítku, bílá, komplet*	*ks*	*9,000*	*210,00*	*1 890,00*	
55	*M*	*08*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 6, pod omítku, bílá, komplet*	*ks*	*8,000*	*300,00*	*2 400,00*	
56	*M*	*09*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 7, pod omítku, bílá, komplet*	*ks*	*2,000*	*350,00*	*700,00*	
57	*M*	*10*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 5, pod omítku, bílá, komplet*	*ks*	*4,000*	*315,00*	*1 260,00*	
58	*M*	*11*	*Panelová krabice pro vypínač pod omítku*	*ks*	*1,000*	*30,00*	*30,00*	
59	*M*	*12*	*Krabice přístrojová pod omítku*	*ks*	*23,000*	*8,00*	*184,00*	
60	*M*	*13*	*časové relé do přístrojové krabice pod vypínač*	*ks*	*3,000*	*650,00*	*1 950,00*	
61	*M*	*14*	*Napojení VZT v prostoru drogerie*	*clk*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
62	*M*	*15*	*CYKY-J 3x1,5*	*m*	*650,000*	*14,00*	*9 100,00*	
63	*M*	*16*	*CYKY-O 3x1,5*	*m*	*60,000*	*14,00*	*840,00*	
64	*M*	*17*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	D	D6	1.NP - rozvaděče				106 750,00	
65	*M*	*01.1*	*Rozváděč R3 (skříň, výbava) - komplet dle schéma*	*ks*	*1,000*	*26 500,00*	*26 500,00*	
66	*M*	*02.1*	*Rozváděč RE-V (skříň, výbava) - komplet dle schéma*	*ks*	*1,000*	*40 000,00*	*40 000,00*	
67	*M*	*03.1*	*Datový rozváděč DT, vč. výbavy (1ks switch min. 22portů, 1ks VDSL WIFI router, rozvod 230V AC s SPD T3), vč. SPD pro tel. linku RJ11 (přípojka tel.)*	*ks*	*2,000*	*15 000,00*	*30 000,00*	
68	*M*	*04.1*	*CYKY-J 5x6*	*m*	*25,000*	*110,00*	*2 750,00*	
69	*M*	*05.1*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
70	*M*	*06.1*	*Zednický materiál pro zazdění části výklenku pro rozváděče*	*clk*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	
71	*M*	*07.1*	*"falešné" dveře (Kryt) pro rozváděč RE po zateplení fasády*	*ckl*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
	D	D7	1.NP - zásuvky a technologie				47 168,00	
72	*M*	*01.2*	*Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, 250V AC 16A, pod omítku, komplet, bílá*	*ks*	*19,000*	*250,00*	*4 750,00*	
73	*M*	*02.2*	*Zásuvka jednonásobná, 250V AC 16A, pod omítku, komplet, bílá*	*ks*	*5,000*	*200,00*	*1 000,00*	
74	*M*	*03.2*	*Zásuvkové hnízdo - 3x zás. 230V 16A, 1x dat. zás. 2xRJ45 cat. 6, pod omítku, komplet, bílá*	*ks*	*10,000*	*1 000,00*	*10 000,00*	
75	*M*	*04.2*	*Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6, pod omítku, komplet, bílá*	*ks*	*7,000*	*300,00*	*2 100,00*	
76	*M*	*05.2*	*CYKY-J 3x2,5*		*200,000*	*25,00*	*5 000,00*	
77	*M*	*06.2*	*Krabice přístrojová pod omítku*	*ks*	*71,000*	*8,00*	*568,00*	
78	*M*	*07.2*	*FTP cat 6*	*m*	*550,000*	*25,00*	*13 750,00*	
79	*M*	*08.1*	*Ochranné pospojování v 1.NP*	*clk*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
80	*M*	*09.1*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*	
81	*M*	*10.1*	*Napojení zařízení ZTI v drojerii*	*clk*	*1,000*	*5 000,00*	*5 000,00*	
	D	D8	1.PP - osvětlení				84 212,00	
82	*M*	*01.3*	*Přisazené lineární LED svítidlo, 40W, 5500lm, IP65, l=1200mm*	*ks*	*19,000*	*3 000,00*	*57 000,00*	
83	*M*	*02.3*	*Přisazené kruhové LED svítidlo, 14W, 1500lm, pr. 300mm*	*ks*	*4,000*	*1 850,00*	*7 400,00*	
84	*M*	*03.3*	*Nouzové přisazené LED svítidlo s piktogramem, 18 LED, 3h, IP65, svítí při výpadku napájení*	*ks*	*4,000*	*1 800,00*	*7 200,00*	
85	*M*	*04.3*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 1, IP44, na omítku*	*ks*	*4,000*	*125,00*	*500,00*	
86	*M*	*05.3*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 6, IP44, bílá, na omítku*	*ks*	*2,000*	*135,00*	*270,00*	
87	*M*	*06.3*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 1, pod omítku, bílá, komplet*	*ks*	*4,000*	*210,00*	*840,00*	
88	*M*	*07.3*	*časové relé do přístrojové krabice pod vypínač*	*ks*	*1,000*	*650,00*	*650,00*	
89	*M*	*08.2*	*Krabice přístrojová pod omítku*	*ks*	*4,000*	*8,00*	*32,00*	
90	*M*	*09.2*	*CYKY-J 3x1,5*	*m*	*200,000*	*14,00*	*2 800,00*	
91	*M*	*10.2*	*CYKY-O 3x1,5*	*m*	*30,000*	*14,00*	*420,00*	
92	*M*	*11.1*	*Soumrakové relé + foto senzor*	*ks*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
93	*M*	*12.1*	*El. instal. trubka pr. 20mm, bílá, vč. příchytek*	*m*	*180,000*	*20,00*	*3 600,00*	
94	*M*	*13.1*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
	D	D9	1.PP - rozvaděče				63 400,00	
95	*M*	*01.4*	*Rozváděč R-SP (skříň, výbava) - komplet dle schéma*	*ks*	*1,000*	*22 500,00*	*22 500,00*	
96	*M*	*02.4*	*Rozváděč R2 (skříň, výbava) - komplet dle schéma*	*ks*	*1,000*	*21 000,00*	*21 000,00*	
97	*M*	*03.4*	*CYKY-J 5x6*	*m*	*30,000*	*110,00*	*3 300,00*	
98	*M*	*04.4*	*El. instal. trubka pr. 32mm, bílá, vč. příchytek*	*m*	*15,000*	*40,00*	*600,00*	
99	*M*	*05.1*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
100	*M*	*06.4*	*Datový rozváděč DT, vč. výbavy (1ks switch min. 22portů, 1ks VDSL WIFI router, rozvod 230V AC s SPD T3), vč. SPD pro tel. linku RJ11 (přípojka tel.)*	*ks*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	
	D	D10	1.PP - zásuvky a technologie				39 200,00	
101	*M*	*01.5*	*Zásuvka dvojnásobná 250V AC 16A, IP44, na omítku, bílá*	*ks*	*13,000*	*250,00*	*3 250,00*	
102	*M*	*02.5*	*Zásuvka jednonásobná 250V AC 16A, IP44, na omítku, bílá*	*ks*	*4,000*	*200,00*	*800,00*	
103	*M*	*03.5*	*Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6, na omítku, bílá*	*ks*	*4,000*	*300,00*	*1 200,00*	
104	*M*	*04.5*	*CYKY-J 3x2,5*	*m*	*200,000*	*25,00*	*5 000,00*	
105	*M*	*05.4*	*El. instal. trubka pr. 20mm, bílá, vč. příchytek*	*m*	*350,000*	*20,00*	*7 000,00*	
106	*M*	*06.5*	*FTP cat 6*	*m*	*150,000*	*25,00*	*3 750,00*	
107	*M*	*07.4*	*Ochranné pospojování v 1.PP, topení, vody, plyn, vč. svorky MET a jejího uzem. přívodu*	*clk*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	
108	*M*	*08.3*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
109	*M*	*09.3*	*CYKY-J 5x6*	*m*	*50,000*	*110,00*	*5 500,00*	
110	*M*	*10.3*	*El. instal. trubka pr. 32mm, bílá, vč. příchytek*	*m*	*30,000*	*40,00*	*1 200,00*	
	D	D11	2.NP - osvětlení				192 624,00	
111	*M*	*01*	*Přisazené lineární LED svítidlo, širokozářič, 33W, 5000lm, Ra80, 4000K, IP20, l=1200mm*	*ks*	*25,000*	*4 000,00*	*100 000,00*	
112	*M*	*02*	*Přisazené lineární LED svítidlo, širokozářič, 25W, 3400lm, Ra80, 4000K, IP20, l=600mm*	*ks*	*10,000*	*2 500,00*	*25 000,00*	
113	*M*	*03*	*Přisazené kruhové LED svítidlo, 14W, 1500lm, pr. 300mm*	*ks*	*11,000*	*1 850,00*	*20 350,00*	
114	*M*	*04*	*Přisazené kruhové LED svítidlo IP44, 27W, 2700lm, pr. 375mm*	*ks*	*3,000*	*1 250,00*	*3 750,00*	
115	*M*	*05*	*Přisazené lineární LED svítidlo, kovové, 31W, 3800lm, 4000K, IP54, l=1200mm*	*ks*	*1,000*	*4 500,00*	*4 500,00*	
116	*M*	*06*	*Nouzové přisazené LED svítidlo s piktogramem, 18 LED, 3h, IP65, svítí při výpadku napájení*	*ks*	*9,000*	*1 800,00*	*16 200,00*	
117	*M*	*07*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 1, pod omítku, bílá, komplet*	*ks*	*19,000*	*210,00*	*3 990,00*	
118	*M*	*08*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 6, pod omítku, bílá, komplet*	*ks*	*6,000*	*300,00*	*1 800,00*	
119	*M*	*10*	*Vypínač 250V AC 10A, řaz. 5, pod omítku, bílá, komplet*	*ks*	*8,000*	*315,00*	*2 520,00*	
120	*M*	*11.2*	*Krabice přístrojová pod omítku*	*ks*	*33,000*	*8,00*	*264,00*	
121	*M*	*12.2*	*časové relé do přístrojové krabice pod vypínač*	*ks*	*3,000*	*650,00*	*1 950,00*	
122	*M*	*13.2*	*CYKY-J 3x1,5*	*m*	*600,000*	*14,00*	*8 400,00*	
123	*M*	*14.1*	*CYKY-O 3x1,5*	*m*	*50,000*	*14,00*	*700,00*	
124	*M*	*15.1*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
125	*M*	*16.1*	*Krabice pod omítku s víčkem, 153x153x77mm*	*ks*	*2,000*	*100,00*	*200,00*	
	D	D12	2.NP - rozvaděče				113 900,00	
126	*M*	*01.6*	*Rozváděč Rx (skříň, výbava) - komplet dle schéma*	*ks*	*3,000*	*25 500,00*	*76 500,00*	
127	*M*	*02.6*	*Datový rozváděč DT, vč. výbavy (1ks switch min. 22portů, 1ks VDSL WIFI router, rozvod 230V AC s SPD T3), vč. SPD pro tel. linku RJ11 (přípojka tel.)*	*ks*	*2,000*	*15 000,00*	*30 000,00*	
128	*M*	*03.4*	*CYKY-J 5x6*	*m*	*40,000*	*110,00*	*4 400,00*	
129	*M*	*04.6*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	D	D13	2.NP - zásuvky a technologie				55 208,00	
130	*M*	*01.2*	*Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, 250V AC 16A, pod omítku, komplet, bílá*	*ks*	*42,000*	*250,00*	*10 500,00*	
131	*M*	*02.2*	*Zásuvka jednonásobná, 250V AC 16A, pod omítku, komplet, bílá*	*ks*	*7,000*	*200,00*	*1 400,00*	
132	*M*	*03.2*	*Zásuvkové hnízdo - 3x zás. 230V 16A, 1x dat. zás. 2xRJ45 cat. 6, pod omítku, komplet, bílá*	*ks*	*13,000*	*1 000,00*	*13 000,00*	
133	*M*	*05.2*	*CYKY-J 3x2,5*		*400,000*	*25,00*	*10 000,00*	
134	*M*	*06.2*	*Krabice přístrojová pod omítku*	*ks*	*101,000*	*8,00*	*808,00*	
135	*M*	*07.2*	*FTP cat 6*	*m*	*500,000*	*25,00*	*12 500,00*	
136	*M*	*08.4*	*Ochranné pospojování v 2.NP*	*clk*	*1,000*	*4 000,00*	*4 000,00*	
137	*M*	*09.1*	*Spotřební materiál*	*clk*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	D	D14	Podružný materiál				25 000,00	
138	*M*	*PM*	*Podružný materiál*	*kpl*	*1,000*	*25 000,00*	*25 000,00*	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				55 100,00	
139	K	Pol29	Celková koordinace a plánování, vč. koordinace s disributorem el. energie	clk	1,000	100,00	100,00	
140	K	Pol30	Dokumentace skutečného provedení	clk	1,000	25 000,00	25 000,00	
141	K	Pol31	Likvidace odpadu		1,000	5 000,00	5 000,00	
142	K	Pol32	Přesun a doprava materiálu	clk	1,000	5 000,00	5 000,00	
143	K	Pol33	Výchozí revize elektroinstalace	clk	1,000	20 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.5 - MaR

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27810984
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	DIČ:	CZ27810984
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**250 299,00**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	250 299,00	21,00%	52 563,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**302 862,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.5 - MaR

Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Uchazeč:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**250 299,00**
M21 - Elektromontáže a MaR	41 811,00
D21 - Dodávka Elektro	69 768,00
D22 - Dodávka MaR - periférie	13 100,00
D23 - Dodávka DDC regulace	108 320,00
VRN - Vedlejší náklady	17 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Objekt:
SO 05 - TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
Soupis:
D.1.4.5 - MaR

Místo: | Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL spol. s r.o.

Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**250 299,00**	
	D	M21	Elektromontáže a MaR				41 811,00	
1	K	210020302	Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm	m	20,000	150,00	3 000,00	
2	K	210020341R00	Podpěry pro kabelový žlab	kus	40,000	45,00	1 800,00	
3	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	80,000	50,00	4 000,00	
4	K	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 32 mm	m	10,000	50,00	500,00	
5	K	210010313R00	Krabice montážní PVC, se zapojením-čtvercová	kus	10,000	72,00	720,00	
6	K	210010311R00	Krabice univerzální KO68, bez zapojení, kruhová	kus	7,000	60,00	420,00	
7	K	211010001R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6	kus	250,000	18,00	4 500,00	
8	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	80,000	18,00	1 440,00	
9	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	3,000	18,00	54,00	
10	K	210190004R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,000	865,00	865,00	
11	K	210220321R00	Svorka na potrubí včetně Cu pásku	kus	10,000	85,00	850,00	
12	K	210800527R00	Vodič CYA 6 mm2 /zž uložený pevně	m	40,000	16,00	640,00	
13	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	80,000	33,00	2 640,00	
14	K	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	80,000	28,00	2 240,00	
15	K	210860261R00	Kabel speciální JYSTY 2x2 x 0,8 mm pevně uložený	m	100,000	28,00	2 800,00	
16	K	210860224R00	Kabel speciální UTP pevně uložený	m	200,000	28,00	5 600,00	
17	K	210140651	MTZ venkovního čidla	kus	1,000	139,00	139,00	
18	K	210140650R00	MTZ čidla na potrubí-TC2,TC8+ PC1	kus	10,000	140,00	1 400,00	
19	K	210140651R	MTZ servopohonu na rozdělovači SR	kus	7,000	145,00	1 015,00	
20	K	210140561R	MTZ zapojení čerpadel ÚT	kus	7,000	145,00	1 015,00	
21	K	210140562R	MTZ zapojení ovládačů nástěnných	kus	7,000	179,00	1 253,00	
22	K	210140666R	MTZ spojená s úpravami ve stávající, VS	hod.	6,000	345,00	2 070,00	
23	K	21014077R	Drobné stavební činnosti-průrazy, začištění	kpl.	1,000	2 850,00	2 850,00	
	D	D21	Dodávka Elektro				69 768,00	
24	*M*	*5531200100R*	*Kabelový žlab 50X50 l = 2m*	*m*	*20,000*	*130,00*	*2 600,00*	
25	*M*	*345-70999R*	*Podpěry konzoly ke kabel.žlabu*	*kus*	*40,000*	*83,00*	*3 320,00*	
26	*M*	*34572109R*	*Lišta vkládací z PVC délka 2m LV 20x20*	*m*	*80,000*	*20,00*	*1 600,00*	
27	*M*	*34111030R*	*Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2*	*m*	*80,000*	*15,00*	*1 200,00*	
28	*M*	*34121554R*	*Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm*	*m*	*80,000*	*16,00*	*1 280,00*	
29	*M*	*34126511R*	*Kabel sdělovací UTP cat.6A*	*m*	*200,000*	*14,00*	*2 800,00*	
30	*M*	*341-26512R*	*Kabel speciální JYSTY 2x2 x 0,8 mm*	*m*	*100,000*	*10,00*	*1 000,00*	
31	*M*	*34142187R*	*Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený*	*m*	*40,000*	*16,00*	*640,00*	
32	*M*	*34571519R*	*Krabice univerzální z PH KU 68-1902*	*kus*	*7,000*	*8,00*	*56,00*	
33	*M*	*34564052R*	*Rozvodka krabicová PVC*	*kus*	*10,000*	*40,00*	*400,00*	
34	*M*	*34571052R*	*Trubka elektroinstal. ohebná 2329/LPE-1 d 28,4 mm*	*m*	*10,000*	*15,00*	*150,00*	
35	*M*	*34572301R*	*Pásky stahovací SP 100 x 2,5*	*100 ks*	*1,000*	*22,00*	*22,00*	
36	*M*	*35712323R*	*Skříň rozvaděčová MaR - RA1, vč. výzbroje dle v.č.07*	*kpl.*	*1,000*	*40 000,00*	*40 000,00*	
37	*M*	*35712301R*	*Dílenská výroba rozvaděče RA1*	*hod.*	*24,000*	*300,00*	*7 200,00*	
38	*M*	*357-666R*	*Dodávky a montáž materiálů v souvislosti, s hlavním přívodem CYKY-J 3x4*	*kpl.*	*1,000*	*6 500,00*	*6 500,00*	
39	*M*	*357-200R*	*Drobný montážní materiál*	*kpl.*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
	D	D22	Dodávka MaR - periférie				13 100,00	
40	*M*	*40511426R*	*Snímač teploty venkovní, Ni1000/5500pp,*	*kus*	*1,000*	*600,00*	*600,00*	
41	*M*	*40511428R*	*Snímač teploty příložný Ni1000/5000ppm*	*kus*	*9,000*	*1 000,00*	*9 000,00*	
42	*M*	*40551821R*	*Tlakoměr 0-6bar, 4-20mA, G1/2"*	*kus*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	
	D	D23	Dodávka DDC regulace				108 320,00	
43	*M*	*40562322R*	*TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet,, AMR-OP87/G*	*kus*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*	
44	*M*	*40562320R*	*Modul 8xAI 8xDO, AMRIO-8AI8DO*	*kus*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	
45	*M*	*40562326R*	*Modul 8xAI 8xDO, AMRIO-8AIAO8U*	*kus*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	
46	*M*	*405-623369*	*Čidlo teploty, dotykový grafický displej, RS485, šedá/bílá*	*kus*	*7,000*	*3 150,00*	*22 050,00*	
47	*M*	*405-62559*	*Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5x RJ45, , montáž na DIN lištu*	*kus*	*1,000*	*4 250,00*	*4 250,00*	
48	*M*	*40562324R*	*SW aplikace pro regulaci ÚT*	*DB*	*27,000*	*835,00*	*22 545,00*	
49	*M*	*40562325R*	*SW vizualizace pro ovládací panel, OP87*	*DB*	*27,000*	*475,00*	*12 825,00*	
50	*M*	*40562324R.1*	*SW aplikace pro nástěnné ovládače*	*kus*	*7,000*	*950,00*	*6 650,00*	
	D	VRN	Vedlejší náklady				17 300,00	
51	K	R100	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	2,000	300,00	600,00	
52	K	R101	Zařízení staveniště pro část MaR	kpl.	1,000	100,00	100,00	
53	K	R102	Provozní, funkční, komplexní zkoušky	hod.	8,000	450,00	3 600,00	
54	K	R103	Výchozí revize Elektro a MaR	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
55	K	R104	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
56	K	R105	Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, zabezepečení pracoviště).	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST