

## DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2020-00161

Číslo smlouvy Zhotovitele: 10/2020

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:****Město Strakonice**

se sídlem:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupený:

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

IČ:

00251810

DIČ:

CZ00251810

Bankovní spojení:

ČSOB

Č. účtu:

182050112/0300

dále jen „Objednatel“

**Zhotovitel:****Prima, akciová společnost**

se sídlem:

Raisova 1004, 38601 Strakonice

statutární zástupce:

 statutární ředitel

IČ:

47239743

DIČ:

CZ47239743

Bankovní spojení:



Č. účtu:



Telefonní spojení:

383 355 011

Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:



Stavbyvedoucí, je uveden ve stavebním deníku

dále jen „Zhotovitel“

**Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo**

**IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

**IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** v bodu 4.1. takto:

**Původní znění:**

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn o doplňků na základě provedení výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.281.281 ,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>269.069 ,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1.550.350 ,- Kč</b>

**Nové znění:**

Změnový list č. 1 -103.318,-Kč bez DPH

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>1.177.963,00 ,- Kč</b>
<b>DPH celkem:</b>	<b>247.372,23 ,- Kč</b>
<b>Nová cena celkem včetně DPH:</b>	<b>1.425.335,23 ,- Kč</b>

**Další ujednání**

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 25.11.2020 pod č. usnesení 1082/2020

Příloha : Změnový list.č. 1

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:



## Čerpání položek

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Rekonstrukce kanalizace na Nábřeží Otavy -****ZMĚNOVÝ LIST Č. 1**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Období: **ZL1 ŘÍJEN 2020**

Začátek: 29.09.20

Konec: 29.10.20

### Rekapitulace DPH čerpání


Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	- 103 318	- 21 697	- 125 015

Celkem bez DPH: - 103 318 CZK

Celkem s DPH: - 125 015 CZK

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Petr Muknšnábl	Zpracovatel




## Čerpání

Popis	Cena	Odčerpaná cena za období	Odčerpaná cena celkem	Zbytková cena
<b>2: Rekonstrukce kanalizace - kamenina</b>				-
1: Zemní práce				-
8: Trubní vedení				-
89: Ostatní konstrukce na trubním vedení				-
93: Dokončovací práce inženýrských staveb				-
96: Bourání konstrukcí				-
<b>3: Štěrbinový žlab - vícepráce dle požadavku i</b>				-
001: Zemní práce				-
004: Vodorovné konstrukce				-
005: Komunikace				-
008: Trubní vedení				-
009: Ostatní konstrukce a práce				-
99: Staveništní přesun hmot				-
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				-
				-

## Čerpání

Poř. č.	Iden. č.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
<b>2: Rekonstrukce kanalizace - kamenina</b>							
<b>1: Zemní práce</b>							
1	B	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3			
2	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			
3	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
4	B	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
<b>8: Trubní vedení</b>							
5	SP	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus			
6	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m			
7	SP	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	ks			
8	B	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus			
9	H	28611262	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus			
10	B	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus			
11	B	28651853.AR	Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 200	kus			
12	B	59710826.AR	Trouba kameninová zkrácená GZ DN 400, FN 64 hrdlo K, spojovací systém C, délka 0,75 m	kus			
13	B	59711562R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 400/200 FN 64/32 spojovací systém C/F, délka 1,0 m	kus			
<b>89: Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>							
14	B	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-		
15	B	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	-		
16	B	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	-		
17	B	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	-		
18	B	899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus			
19	B	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	-		
20	B	R8901001	Propojení nových přípojek a stávajících potrubí - připojovacím sedlem CONNEX 400/160, resp. 400/200	kus			
21	B	R8903001	Vyspravení dna stěn šachet vodost.betonem 25/30XC2 a sanační maltou	m2	-		
22	B	899571999	Kamerová prohlídka kanalizace po dokončení - včetně pořízení záznamu	kpl			
<b>93: Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							
23	B	931981011R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka	m	-		

Poř. ▲	Iden t.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
24	B	629992199	Utěsnění prostupů potrubí do kanalizačních šachet - včetně dodávky těsnící pěny a obetonování	kus			
			<b>96: Bourání konstrukcí</b>				
25	SP	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m			



Poř. t.	Iden t.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
<b>3: Štěrbinový žlab - vícepráce dle požad.</b>							
<b>001: Zemní práce</b>							
26	SP	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2			
27	SP	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech	m2			
28	SP	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3			
29	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
30	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
31	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
32	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3			
33	B	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
34	B	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>							
35	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			
36	SP	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3			
<b>005: Komunikace</b>							
37	B	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t			
38	SP	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
<b>008: Trubní vedení</b>							
39	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m			
40	SP	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3			
41	B	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus			
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							
42	SP	935113899	Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky přes 200 mm	m			
43	SP	935114891	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm	m			
44	SP	935114892	Čistící kus D400 d=1,0 m	kus			
45	SP	977151999	Úprava štěrbinového žlabu - napojení na kanalizaci včetně prostupu do šachty	kus			
46	SP	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2			
<b>99: Staveništní přesun hmot</b>							
47	SP	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t			

Poř. ▲	Iden t.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
<b>D96: Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
48	B	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t			
49	B	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t			
50	B	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			