

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

Na realizaci zakázky s názvem: „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“

Čl. 1

Smluvní strany


OBJEDNATEL

název : Město Žďár nad Sázavou
sídlo : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
právní forma : obec
IČO : 00295841
DIČ : CZ00295841
jednatel : Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starosta
bankovní spojení : [REDACTED]
zástupce ve věcech technických : [REDACTED]
telefon, e-mail : [REDACTED]

ZHOTOVITEL

obchodní firma : GREEN PROJECT s.r.o.
sídlo : Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
právní forma : s.r.o.
IČO : 271 95 783
DIČ : CZ27195783
zápis v OR : vedená u Městského soudu v Praze, spis.značka C 103585
jednatel : [REDACTED]
bankovní spojení : [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních : [REDACTED]
telefon, e-mail : [REDACTED]
zástupce ve věcech technických : [REDACTED]
telefon, e-mail : [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo č.....



Či. 2 Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílo bude realizováno v rámci pravidel Operačního programu životního prostředí 2014-2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, pro projekt „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“, reg. číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19 129/0010807, evidenční číslo EDS/SMVS:115D315010087, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s projektovou dokumentací pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazy výměř, zpracovanou společností Envigest s.r.o., se sídlem Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 49449362
- s nabídkou zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu nabídky a harmonogramu realizace díla;
- s ustanoveními příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanoveními technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- s rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky dotčených subjektů a účastníků řízení
- a v souladu se zadávacími podmínkami.


Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Bližší popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a projektové dokumentaci.

Součástí díla je dále:

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), která bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla pro části díla, které nepodléhají schválení stavebním úřadem budou změny vyznačeny do projektové dokumentace pro provedení příslušných částí díla.



- ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Zaměření skutečného provedení stavby

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).
- V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva) a vepsány rozměry jednotlivých ploch v příslušných jednotkách.


A dále:

- vytýčení stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště
- náklady spojené s dočasným dopravním opatřením
- inženýrská činnost při zajištění potřebných vyjádření a opatření dotčených orgánů (např. zvláštní užívání apod.)
- revize, zkoušky, zajištění prohlášení o shodě na použité materiály

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajícími ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“ zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení v elektronickém nástroji dostupném na <https://zakazky.zdarns.cz/> a které byly poskytnuty podle § 96 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen „PrŽaP“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu s závaznými podmínkami AOKP ČR k registraci akce z OP ŽP 2014-2020.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady)




souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemístování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně komplety veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
 - dodání fotodokumentace z průběhu realizace díla – v digitální podobě ve formátu jpg, sestávající z fotodokumentace stavu na místě plnění před zahájením prací, z průběhu realizace prací, po ukončení realizace (2x CD opatřené seznamem),
 - zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,
 - zhotovení podrobného harmonogramu stavebních prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu.
2. Cena díla uvedená v čl. 3 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací s výkazy výměr.
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého a oceněného soupisu prací s výkazy výměr od zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že oceněný soupis prací s výkazy výměr uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly



uvedeny v soupisu prací s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud by v oceněném soupisu prací některé položky z předloženého soupisu prací s výkazy výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení povinností zhotovitele, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, případně k uložení povinnosti objednatele již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci), či ji obdržel pouze z části nebo by ji byl nucen být i z části vrátit (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných touto smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře či její části, v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.
5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem účastník řízení měl nebo mohl vědět.
7. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo.
8. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací objednatelům konzultovány s poskytovatelem finanční podpory Dotace a písemně odsouhlaseny objednatelům (např. zápisem do deníku akce nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení ZZVZ. Stejně se postupuje v případě méněprací. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné;
9. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě zhotovitele (vybraného dodavatele), s nímž uzavře smlouvu na veřejnou zakázku, a to za splnění těchto podmínek:



- ke změně zhotovitele dojde, pokud objednatel v průběhu plnění veřejné zakázky odstoupí od smlouvy v důsledku porušení smlouvy ze strany zhotovitele;
- novým zhotovitelem může být pouze účastník zadávacího řízení, který se umístil v rámci hodnocení nabídek zadávacího řízení na druhém místě a splnil kvalifikaci; nebude-li tento účastník ochoten stát se novým zhotovitelem, platí uvedený postup pro účastníka zadávacího řízení, který se umístil na třetím místě v rámci hodnocení nabídek tohoto zadávacího řízení a splnil kvalifikaci;
- dojde k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s novým zhotovitelem, přičemž tato smlouva bude mít obsah v co největší míře totožný se smlouvou s původním zhotovitelem; při případných změnách smlouvy bude brán ohled na plnění smlouvy s původním dodavatelem (zejména s přihlédnutím k dosavadním provedeným pracím, nutností posunutí časové harmonogramu).

Čl. 3 Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 2 Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	5.374.108,57,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.128.562,80,-Kč
Cena včetně DPH:	6.502.671,37,-Kč
[slovy: šest milionů pět set dva tisíce šest set sedmdesát jedna korun a třicet sedm haléřů korun českých]	


DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky pro změnu ceny

2. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
- a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
 - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)
3. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.



4. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními ZZVZ účinného v době provádění prací, v platném znění, a dalšími platnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a zadávací dokumentací, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy;
 - b) položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných NOO MŽP, platných v době realizace díla, které budou sniženy nejméně o 10%;
 - c) položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v NOO MŽP, budou oceněny na základě dohody smluvních stran ve výši v místě a čase obvyklé ceny;
 - d) materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v NOO MŽP budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná), Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%;
 - e) při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.
5. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatel, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.
6. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatel a projektantem formou zápisu do deníku akce. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu



v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

8. Celková suma víceprací nebo méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přírážky v takové výši jako v původních položkových rozpočtech zhotovitele a k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.

Čl. 4.

Doba a místo plnění


1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku 8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - **Předpokládané zahájení realizace projektu (předání a převzetí staveniště a zahájení prací): nejdříve od 1.3.2021 a nejpozději do 31.3.2021**
 - **Předpokládané ukončení realizace projektu (termín předání a převzetí staveniště): nejpozději do 30.11.2021**

Termín zahájení realizace je podmíněn zadáním zakázky. Objednatel si vyhrazuje změnit předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení (a s tím spojenou odpovídající změnu harmonogramu realizace díla).

Výše uvedené termíny mohou být přiměřeně změněny s ohledem na klimatické podmínky a stav rybníka v době realizace (zejména možné zvýšení hladiny, extrémně podmáčené podloží...)

Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem plnění realizace díla – příloha č. 2 této smlouvy o dílo.

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním



harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 7 odst. 9 této smlouvy.

3. Časový průběh plnění je dán harmonogramem prací, který se po jeho odsouhlasení **objednatel**em stane přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Harmonogram bude zpracován v týdenním členění. Harmonogram bude obsahovat nejméně tyto milníky:
 - Termín předání a převzetí místa plnění od objednatele
 - Termín zahájení prací
 - Termín dokončení prací
 - Termín vyklizení místa plnění
 - Termín předání a převzetí díla objednateli
4. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
5. Místem plnění jsou - KÚ Zámek Žďár – p. č. 595/1, 597/3, 597/4, 597/5, 597/6, 597/7, 606/1, 607, 608/1, 609/1, 610 a KÚ Vysoké – p. č. 318/3, 319/1, 320/6. I pozemky Povodí?

Čl. 5


Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 505 810 701 u Allianz pojišťovna, a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **3 mil. Kč** a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie (*bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem*) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.


Platební a obchodní podmínky

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli.
4. Zhotovitel je povinen vystavit **1xměsíčně**, dle skutečně provedených a objednatel^{em} odsouhlasených prací, daňový doklad (dále jen „faktura“). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní



listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena názvem akce a identifikačním číslem projektu. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná. Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost platí i pro případné podzhotovitele zhotovitele.
6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
9. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
10. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli neodvolatelnou bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku - bankovní záruka ve výši 5 % ze sjednané ceny, která bude platná nejméně 180 kalendářních dnů; z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla (dále jen „bankovní záruka“).
11. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli na základě jeho písemných žádostí do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a



nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, tak do 15 dnů po odstranění poslední/posledního z nich, nebo po uplynutí doby její platnosti.

12. Bankovní záruku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky a. s., č. ú. 6015-328751/0100 variabilní symbol: IČO dodavatele. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovních záruk a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající částí vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem na základě písemných žádostí zhotovitele do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli díl jistiny či jeho zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich.


13. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytnuté Dotace.

14. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích

Čl.6

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli,




nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

Čl. 7 Smluvní pokuty



1. V případě, že zhotovitel nepřeveze od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1000 Kč bez DPH** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění objednatelem dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1 % z dlužné částky bez DPH** za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každý den prodlení.
7. Neoznámení změny podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů předloženého v nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každé neoznámené změny podzhotovitele.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Neoznámení změny jiné osoby, která prokazovala ekonomickou kvalifikace zhotoviteli dle čl. 9 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každé neoznámené změny této jiné osoby.
11. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.




12. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
13. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

Čl. 8 Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.
4. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou nejméně zápisem do deníku akce.

Čl. 9 Podzhotovitel (poddodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to, jak toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mail [REDACTED] následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.



3. V případě změny podzhotovitelů, která nebude oznámena objednateli, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. 7, bodu 7 této smlouvy.
4. V případě, že ekonomická kvalifikace zhotovitele byla v jeho nabídce prokázána jinou osobou (viz bod 8.4 zadávací dokumentace), a dojde po podpisu smlouvy k změně této osoby, musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatel prostřednictvím e-mailu: **PIV.ZAKA@ZEMIS.CZ**. Zhotovitel a tato osoba musí doložit nové originály nebo úředně ověřené kopie písemných závazků o společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění.
5. V případě změny jiné osoby, která bude prokazovat ekonomickou kvalifikaci dle předchozího odstavce, a která nebude oznámena objednateli, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. 7, bodu 10 této smlouvy.

Čl. 10 Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

[Redacted]

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

[Redacted]


3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

[Redacted]

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště. Technický dozor nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího /ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“)/:
Ing. Filip Eichler, Ph.D., tel.: 314 501 120, e-mail: info@green-project.cz

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení § 158 odst. 1 Stavebního zákona.

Čl. 11 Odstoupení od smlouvy



Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech:
 - a) prodloužení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - f) prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů
 - g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s projektovou dokumentací, pokyny TDS a pokyny objednatele
 - h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 ZZVZ).
 - i) Objednatel neobdrží na realizaci díla dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí

Způsob odstoupení od smlouvy

1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.



Den účinnosti odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly
 - Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemně zrušení smlouvy.

Čl. 12


Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 13

Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.



2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.


Čl. 14 Závěrečná ustanovení

Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu;
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu;
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy;
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech;
 - e) soupis prací a dodávek s výkazem výměr má přednost před výkresovou částí projektové dokumentace, a tudíž je pro cenu jednotlivých položek rozhodující.
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě projektové dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše.
3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané projektové dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci.

Další ustanovení


4. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je oprávněn projevit souhlas s přerušением provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.



5. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
7. Veškerá písemná podání se považují za doručená:
 - osobním, písemně potvrzeným převzetím zástupcem adresáta;
 - datovou schránkou – pokud se do datové schránky přihlásí zástupce adresáta nebo fikcí doručení – třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky adresáta;
 - byla-li zaslána na adresu místa podnikání, kterou smluvní strany uvedly při uzavírání této smlouvy nebo na poslední známou adresu písemně ohlášenou nebo v případě, že adresát zásilku nepřevzme, má se za to, že poštovní zásilka byla adresátu doručena, a to pátý den po předání doporučené zásilky poště k doručení.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení akce. Zhotovitel je povinen minimálně v tomto období poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu k řádnému provedení kontroly použití prostředků SR.
9. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
10. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
11. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen za podmínek zde uvedených zveřejnit či poskytnout tuto smlouvy, její část, popř. další informace související s plněním této smlouvy, třetím osobám. Obdobná povinnost může být stanovena dalšími právními předpisy.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
15. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
16. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
18. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
19. Tato smlouva byla schválena radou města Žďár nad Sázavou dne 18.11.2020 č. usn.: 899/2020/121
20. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat)
 - Příloha č. 4: Seznam fyzických osob podílejících se na realizaci předmětné zakázky
 - *Příloha č. 5: Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů (v případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn více dodavateli – zhotoviteli – společně, nebude se uveřejňovat).*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ve Žďáře nad Sázavou, dne - 9 - 12 - 2020 V Průhonicích, dne 7.12.2020

Objednatel
Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta

Zhotovitel
Lukáš Novotný, jednatel
GREEN PROJECT s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1809-1 Revitalizace stezky Konvent

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **GREEN PROJECT s.r.o.**
 Dobřejovická 194
 252 43 Průhonice

IČO: 271 95 783

DIČ: CZ 27195783

Vypracoval: ████████

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 592 687,50
PSV			616 886,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			67 410,00
Ostatní náklady			97 125,00
Celkem			5 374 108,57
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 374 108,57 CZK
Základní DPH	21 %		1 128 562,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			6 502 671,37 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena celkem	%
	Stavební objekt	0	0
00	Přípravné a bourací práce	370 334	6
01	Rozpočet	370 334	6
01	Mlatový chodník	944 255	15
1	Rozpočet	944 255	15
02	Dřevěný chodník	3 714 754	57
1	Rozpočet	3 714 754	57
03	Rekonstrukce lávky	313 054	5
1	Rozpočet	313 054	5
04	Nové Molo 1	245 653	4
1	Rozpočet	245 653	4
05	Nové Molo 2	308 288	5
1	Rozpočet	308 288	5
06	Rekonstrukce Mola 3	173 016	3
1	Rozpočet	173 016	3
07	Rekonstrukce Mola 4	175 534	3
1	Rozpočet	175 534	3
99	Ostatní a vedlejší náklady	257 784	4
1	Rozpočet	257 784	4
Celkem za stavbu		6 502 671	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	159 911,02	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	369 074,17	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	38 228,40	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 860 788,81	53

5	Komunikace	HSV			239 997,82	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			20 790,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			369 212,55	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			187 287,52	3
98	Demolice	HSV			22 311,06	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			261 365,19	5
712	Povlakové krytiny	PSV			3 884,40	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			48 510,00	1
783	Nátěry	PSV			564 491,67	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			63 720,96	1
VN	Vedlejší náklady	VN			67 410,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			97 125,00	2
Cena celkem					5 374 108,57	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	00	Přípravné a bourací práce
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	28 856,94					
1	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm úsek 1 : 70/5*3 úsek 3 a 5 : 178/5*3 úsek 12 : 71/5*3	m2	191,40000	140,70	26 929,98	822-1	RTS 19/ II
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, materiál z mlatové stezky - úsek 14 : 9,92	m3	9,92000	194,25	1 926,96	800-1	RTS 19/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	187 287,52					
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	9,92000	3 021,93	29 977,59	801-3	RTS 19/ II
4	963065211R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání opěr dřevěných a pažení opěr, ze dřeva měkkého dřevěný obrubník mlatové stezky : 0,15*0,15*270	m3	6,07500	1 771,76	10 763,45	821-1	RTS 19/ II
5	963065311R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání nosné konstrukce trámové, roštové, vzpěradlové a věšadlové, ze dřeva měkkého úsek 2 : 135*0,06 úsek 4 a 6 : (32+50)*0,06 úsek 7 : (79+45)*0,06 úsek 9, 10, 11 : (113+130+75+67)*0,03 Most : 13,1*0,35 Molo 3 : 10,1*0,2 Molo 4 : 7,8*0,12+5,4*0,18	m3	40,52300	1 973,42	79 968,82	821-1	RTS 19/ II
6	963065413R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostovek, ze dřeva měkkého z prken	m3	58,88000	1 130,73	66 577,66	821-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	00	Přípravné a bourací práce
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úsek 2 : 204*0,05		10,20000				
		úsek 4 a 6 : 123*0,05		6,15000				
		úsek 7 : 183*0,05		9,15000				
		úsek 9 : 195*0,05		9,75000				
		úsek 10 : 196*0,05		9,80000				
		úsek 11 : 114*0,05		5,70000				
		úsek 13 : 100*0,05		5,00000				
		Most : 18,4*0,05		0,92000				
		Molo 3 : 16,2*0,05		0,81000				
		Molo 4 : 28*0,05		1,40000				
Díl: 98 Demolice						22 311,06		
7	981011112R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně omítnutých,	m3	31,80000	223,36	7 102,80	800-6	RTS 19/ II
8	981011315R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	43,32000	351,07	15 208,26	800-6	RTS 19/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						3 884,40		
9	712600831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	49,80000	78,00	3 884,40	800-711	RTS 19/ II
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						63 720,96		
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	54,88440	250,95	13 773,24	801-3	RTS 19/ II
11	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	23,70000	210,00	4 977,00	801-3	RTS 19/ II
12	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	23,82600	472,50	11 257,79	801-3	RTS 19/ II
13	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,29880	315,00	94,12	801-3	RTS 19/ II
14	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	7,05960	315,00	2 223,77	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	00	Přípravné a bourací práce
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	01	Odvoz a likvidace bouraného dřevěného chodníku a dřevěného obrubníku mlatové stezky	t	61,06688	231,00	14 106,45		Vlastní
		mostovka + nosná konstrukce vč. zábradlí : 23,09811+34,62144		57,71955				
		dřevěný obrubník mlatové stezky : 3,34733		3,34733				
16	02	Příplatek k odvozu sutí za vzdálenost dle možností dodavatele - bouraný objekt	t	54,88440	315,00	17 288,59		Vlastní
Celkem						306 060,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	01	Mlatový chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						74 806,89		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	40,00000	151,20	6 048,00	800-1	RTS 19/ II
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.	m2	40,00000	96,60	3 864,00	800-1	RTS 19/ II
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením stezka úsek 14 : 51°0,1 okolí pro modelaci : 50°0,1	m3	10,10000	186,90	1 887,69	800-1	RTS 19/ II
4	121101201R00	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy s přemístěním a rozhozením hrabanky mimo očišťovanou plochu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 270°0,6	m2	162,00000	39,90	6 463,80	800-1	RTS 19/ II
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 51°0,18+32°0,28	m3	18,14000	225,75	4 095,11	800-1	RTS 19/ II
6	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek rýhy podél mlatové stezky pro odvodnění : 0,6°0,1*270	m3	16,20000	714,00	11 566,80	800-1	RTS 19/ II
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	24,34000	404,25	9 839,45	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	01	Mlatový chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	10,00000	231,00	2 310,00	800-1	RTS 19/ II
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
9	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	50,50000	36,75	1 855,88	823-1	RTS 19/ II
10	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	105,00000	51,45	5 402,25	800-1	RTS 19/ II
11	182301124R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy píes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, celkové množství ornice / průměrná výška : 10,1/0,2	m2	50,50000	93,45	4 719,23	800-1	RTS 19/ II
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 8,14+16,2	m3	24,34000	262,50	6 389,25	800-1	RTS 19/ II
13	01	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podél mlatové stezky k místu odvozu	m3	16,20000	205,80	3 333,96		Vlastní
14	02	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle možnosti dodavatele	m3	24,34000	279,30	6 798,16		Vlastní
15	00572465R	směs travní standard 50,5*0,04	kg	2,02000	115,50	233,31	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						7 178,22		
16	212532111R00	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm úsek 1 : 98*0,03 úsek 3 a 5 : (101+23)*0,03 úsek 12 : 48*0,03	m3	8,10000	886,20	7 178,22	800-2	RTS 19/ II
						2,94000		
						3,72000		
						1,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	01	Mlatový chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						197 853,36		
17	423181111R00	Nosná konstrukce dřevěných mostů trémový, z řeziva kolmých i šikmých pro jakékoliv rozpětí a třídu z nosníků trémových z měkkého dřeva, z nosníků roštových ze dvou nebo ze tří trémů, dubový dřevěný obrubník : (98+101+23+48)*0,1*0,14 dubová vodící linie : (98+101+23+48)*0,06*0,06	m3	4,75200	22 460,00	106 729,92	821-1	RTS 19/ II
18	03	Kotvení dřevěných trémů na ocelové kotevní tyče	ks	500,00000	165,90	82 950,00		Vlastní
19	04	Příplatek za použití dubového dřeva	m3	4,75200	1 720,00	8 173,44		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						239 997,82		
20	564801111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm	m2	512,00000	39,37	20 155,73	822-1	RTS 19/ II
		úsek 1 : 170		170,00000				
		úsek 3 a 5 : 178		178,00000				
		úsek 12 : 71		71,00000				
		úsek 14 : 93		93,00000				
21	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	14,00000	200,91	2 812,74	822-1	RTS 19/ II
22	564861111RV1	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	609,00000	200,91	122 354,07	822-1	RTS 19/ II
		úsek 1 : 170		170,00000				
		úsek 3 a 5 : 178		178,00000				
		úsek 8 : 190		190,00000				
		úsek 12 : 71		71,00000				
		srovnání a přehutnění po odebrání horní vrstvy :						
23	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	93,00000	247,81	23 046,66	822-1	RTS 19/ II
24	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	8,00000	535,77	4 286,19	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	01	Mlatový chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici								
25	59411111RT2	Dlažba nebo přidlažba z lomového kamene do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	84,30000	720,59	60 745,70	822-1	RTS 19/ II
lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm								
úsek 1 : 0,3*105				31,50000				
úsek 3 a 5 : 0,3*(105+23)				38,40000				
úsek 12 : 0,3*48				14,40000				
26	05	Asfaltová závluka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky	m	8,00000	100,80	806,40		Vlastní
27	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	2,02000	2 866,50	5 790,33	SPCM	RTS 19/ II
8/4*1,01				2,02000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						20 790,00		
28	06	Očištění kamenného opevněné svahu a přespárování do hl. 3 cm cementovou maltou	m2	60,00000	346,50	20 790,00		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						101 619,00		
29	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	8,00000	241,50	1 932,00	822-1	RTS 19/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
30	07	Posun dopravní značky - komplet včetně zemních prací, základu...	soubor	1,00000	1 743,00	1 743,00		Vlastní
31	08	Vyrovnání a nátěr ocelové kotevní tyče průměru 30 mm	ks	60,00000	156,45	9 387,00		Vlastní
32	09	D+M Ocelové žárově zinkované kotevní tyče dl. 1,0 m, průměru 30 mm, do bet. základu (0,03 m3), komplet včetně zemních prací	ks	120,00000	720,30	86 436,00		Vlastní
33	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	378,00	756,00	SPCM	RTS 19/ II
34	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	378,00	756,00	SPCM	RTS 19/ II
35	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	4,00000	152,25	609,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	01	Mlatový chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				118 671,60		
36	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	166,20672	714,00	118 671,60	822-1	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				19 459,44		
37	10	Impregnace řeziva a napuštění dřevěných konstrukcí olejovým napouštědlem	m3	4,75200	4 095,00	19 459,44		Vlastní
Celkem						780 376,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	02	Dřevěný chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				50 602,44		
1	121101201R00	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy s přemístěním a rozhozením hrabanky mimo očišťovanou plochu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 535*0,5	m2	267,50000	39,90	10 673,25	800-1	RTS 19/ II
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek rýha podél chodníku pro odvodnění : 0,2*0,2*535	m3	21,40000	714,00	15 279,60	800-1	RTS 19/ II
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	21,40000	404,25	8 650,95	800-1	RTS 19/ II
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	21,40000	262,50	5 617,50	800-1	RTS 19/ II
5	01	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podél chodníku k místu odvozu	m3	21,40000	205,80	4 404,12		Vlastní
6	02	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle možností dodavatele	m3	21,40000	279,30	5 977,02		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				245 776,68		
7	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm úsek 2 : 135*0,04 úsek 4 a 6 : (32+50)*0,04 úsek 9, 10 a 11 : (113+130+75)*0,04	m3	21,40000	886,20	18 964,68	800-2	RTS 19/ II
8	03	Dvojice pohledových základů z kamenů spojovaných cementovou maltou, včetně montáže bet. překladu úsek 13 : 28 v opravovaných úsecích : 20	soubor	48,00000	3 622,50	173 880,00		Vlastní
9	04	Oprava a vyrovnaní dvojice pohledových základů z kamenů s betonovým překladem	soubor	40,00000	934,50	37 380,00		Vlastní
10	59321211R	překlad nosný železobetonový; RZP; vyjehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	48,00000	324,00	15 552,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 988 755,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	02	Dřevěný chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
11	421952212R00	Dřevěná mostovka podlaha lávky, dřevo tvrdé - prkna, a podlahy s dodáním hmot,,mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého, úsek 2 : 204*0,05 úsek 4 a 6 : 123*0,05 úsek 7 : 183*0,05 úsek 9 : 195*0,05 úsek 10 : 196*0,05 úsek 11 : 114*0,05 úsek 13 : 228*0,05	m3	62,15000	16 065,00	998 439,75	821-1	RTS 19/ II
12	423181111R00	Nosná konstrukce dřevěných mostů trámový, z řeziva kolmých i šikmých pro jakékoliv rozpětí a třídu z nosníků trámových z měkkého dřeva, z nosníků roštových ze dvou nebo ze tří trámů, úsek 2, 4, 6, se zábradlím : (135+32+50)*0,07 úsek 9, 10, 11 bez zábradlí : (113+130+75)*0,045 úsek 7, 13 bez zábradlí : (64+138)*0,038 úsek 7 se zábradlím : 60*0,063	m3	40,95600	22 460,00	919 871,76	821-1	RTS 19/ II
13	05	Příplatek za použití dubového dřeva	m3	40,95600	1 720,00	70 444,32		Vlastní
Díl: 91						267 593,55		
14	06	Doplňující práce na komunikaci Vyrovnání a nátěr ocelové kotevní tyče průměru 30 mm úsek 2 - jedna řada cca 80 % : 135/2,5*0,8+0,8 úsek 4 - jedna řada cca 80 % : 32/2,5*0,8+0,76 úsek 6 - jedna řada cca 80 % : 50/2,5*0,8 úsek 9, 10, 11 - obě řady cca 10 % : (113+130+75+22)/2,5*2*0,1+0,8	ks	99,00000	156,45	15 488,55		Vlastní
15	07	D+M Ocelové zárově zinkované kotevní tyče dl. 1,0 m, průměru 30 mm, do bet. základu (0,03 m3), komplet včetně zemních prací úsek 2 - jedna řada + doplnění druhé řady cca 20 % : 135/2,5*1,2+0,2	ks	350,00000	720,30	252 105,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	02	Dřevěný chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úsek 4 - jedna řada + doplnění druhé řady cca 20 % : 32/2,5*1,2+0,64		16,00000				
		úsek 6 - jedna řada + doplnění druhé řady cca 20 % : 50/2,5*1,2		24,00000				
		úsek 9, 10, 11 - obě řady 90 % : (113+130+75+22)/2,5*2*0,9+0,2		245,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				95 097,20		
16	08	Příplatek za ztíženou staveništní přepravu a omezení plynoucí z pohybu v CHKO	soubor	1,00000	34 650,00	34 650,00		Vlastní
17	998218111R00	Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m, na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	109,17120	553,69	60 447,20	821-1	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				422 219,07		
18	09	Impregnace řeziva a napuštění dřevěných konstrukcí olejovým napouštědlem 62,15+40,956	m3	103,10600	4 095,00	422 219,07		Vlastní
				103,10600				
Celkem						3 070 044,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	03	Rekonstrukce lávky
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				56 847,84		
1	01	Očištění a dobetonování stávajícího betonového základu, včetně ošetření styčné plochy a bednění (0,9+1,0+1,3)*0,25	m3	0,80000	6 877,50	5 502,00		Vlastní
2	02	Zabetonování kolejnice do základu, včetně dodávky kolenice typu S49 a zarážek na obou koncích	soubor	4,00000	5 124,00	20 496,00		Vlastní
3	03	Žárové zinkování a montáž ocelového profilu na dřevěné trámy, včetně spojovacího materiálu	soubor	4,00000	7 245,00	28 980,00		Vlastní
4	13384325R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 100 mm 1,5*4*0,0106	t	0,06360	29 400,00	1 869,84	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 783,20		
5	04	Kotvení sloupku zábradlí pomocí dvojice závitových tyčí R20	soubor	18,00000	932,40	16 783,20		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				150 325,56		
6	421952212R00	Dřevěná mostovka podlaha lávky, dřevo tvrdé - prkna, a podlahy s dodáním hmot, mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,	m3	0,76000	16 065,00	12 209,40	821-1	RTS 19/ II
7	423181111R00	Nosná konstrukce dřevěných mostů trámový, z řeziva kolmých i šikmých pro jakékoliv rozpětí a třídu z nosníků trámových z měkkého dřeva, z nosníků roštových ze dvou nebo ze tří trámů,	m3	5,71200	22 460,00	128 291,52	821-1	RTS 19/ II
8	05	Příplatek za použití dubového dřeva	m3	5,71200	1 720,00	9 824,64		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 262,54		
9	06	Příplatek za ztíženou staveništní přepravu a omezení plynoucí z pohybu v CHKO	soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00		Vlastní
10	998218111R00	Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m, na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	4,30300	553,69	2 382,54	821-1	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				26 502,84		
11	07	Impregnace řeziva a napuštění dřevěných konstrukcí olejovým napouštědlem 0,76+5,712	m3	6,47200	4 095,00	26 502,84		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	03	Rekonstrukce lávky
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						258 721,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	04	Nové Molo 1
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 077,96		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 6*0,15	m3	0,90000	173,25	155,93	800-1	RTS 19/ II
				0,90000				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 6*0,1+5*0,5*0,5*0,2	m3	0,85000	724,50	615,83	800-1	RTS 19/ II
				0,85000				
3	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	10,00000	36,75	367,50	823-1	RTS 19/ II
4	182301122R00	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, celkové množství ornice / průměrná výška : 1,5/0,15	m2	10,00000	89,25	892,50	800-1	RTS 19/ II
				10,00000				
5	00572465R	směs travní standard 10*0,04	kg	0,40000	115,50	46,20	SPCM	RTS 19/ II
				0,40000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				27 588,23		
6	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 (1,5*0,5*0,5*4+1,75*0,5*0,5)*1,1	m3	2,13125	2 754,27	5 870,04	801-1	RTS 19/ II
				2,13125				
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,25*0,5*10+1,5*8*0,25+1,75*2*0,25	m2	5,12500	299,25	1 533,66	801-1	RTS 19/ II
				5,12500				
8	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	5,12500	88,20	452,03	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	04	Nové Molo 1
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	01	Dvojice pohledových základů z kamenů spojovaných cementovou maltou, včetně montáže bet. překladu	soubor	5,00000	3 622,50	18 112,50		Vlastní
10	59321211R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	5,00000	324,00	1 620,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						10 256,40		
11	02	Kotvení sloupku zábradlí pomocí dvojice závitových tyčí R20	soubor	11,00000	932,40	10 256,40		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						129 113,72		
12	421952212R00	Dřevěná mostovka podlaha lávky, dřevo tvrdé - prkna, a podlahy s dodáním hmot, mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,	m3	1,45500	16 065,00	23 374,58	821-1	RTS 19/ II
13	423181111R00	Nosná konstrukce dřevěných mostů trámový, z řeziva kolmých i šikmých pro jakékoliv rozpětí a třídu z nosníků trámových z měkkého dřeva, z nosníků roštových ze dvou nebo ze tří trámů,	m3	4,37300	22 460,00	98 217,58	821-1	RTS 19/ II
14	03	Příplatek za použití dubového dřeva	m3	4,37300	1 720,00	7 521,56		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						10 117,05		
15	04	Příplatek za ztíženou staveništní přepravu a omezení plynoucí z pohybu v CHKO	soubor	1,00000	4 725,00	4 725,00		Vlastní
16	998218111R00	Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m, na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	9,73836	553,69	5 392,05	821-1	RTS 19/ II
Díl: 783 Nátěry						23 865,66		
17	05	Impregnace řeziva a napuštění dřevěných konstrukcí olejovým napouštědlem 1,455+4,373	m3	5,82800	4 095,00	23 865,66		Vlastní
Celkem						203 019,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	05	Nové Molo 2
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce					2 529,07		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 8*0,15	m3	1,20000	173,25	207,90	800-1	RTS 19/ II	
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 8*0,1	m3	0,80000	724,50	579,60	800-1	RTS 19/ II	
3	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	13,33300	36,75	489,99	823-1	RTS 19/ II	
4	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, celkové množství ornice / průměrná výška : 2/0,15	m2	13,33333	89,25	1 190,00	800-1	RTS 19/ II	
5	00572465R	směs travní standard 13,33*0,04	kg	0,53320	115,50	61,58	SPCM	RTS 19/ II	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					11 994,97		
6	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 (2*0,5*0,5*6)*1,1	m3	3,30000	2 754,27	9 089,09	801-1	RTS 19/ II	
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,25*0,5*12+2*12*0,25	m2	7,50000	299,25	2 244,38	801-1	RTS 19/ II	
8	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	7,50000	88,20	661,50	801-1	RTS 19/ II	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					192 274,14		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	05	Nové Molo 2
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	421952212R00	Dřevěná mostovka podlaha lávky, dřevo tvrdé - prkna, a podlahy s dodáním hmot,,mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,	m3	2,00000	16 065,00	32 130,00	821-1	RTS 19/ II
10	423181111R00	Nosná konstrukce dřevěných mostů trámový, z řeziva kolmých i šikmých pro jakékoliv rozpětí a třídu z nosníků trámových z měkkého dřeva, z nosníků roštových ze dvou nebo ze tří trámů,	m3	6,62300	22 460,00	148 752,58	821-1	RTS 19/ II
11	01	Příplatek za použití dubového dřeva	m3	6,62300	1 720,00	11 391,56		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 673,93		
12	02	Příplatek za ztíženou staveništní přepravu a omezení plynoucí z pohybu v CHKO	soubor	1,00000	4 725,00	4 725,00		Vlastní
13	998218111R00	Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m, na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	14,35623	553,69	7 948,93	821-1	RTS 19/ II
Díl: 783 Natěry						35 311,19		
14	03	Impregnace řeziva a napuštění dřevěných konstrukcí olejovým napouštědlem 2+6,623	m3	8,62300	4 095,00	35 311,19		Vlastní
Celkem						254 783,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	06	Rekonstrukce Mola 3
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 037,72		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 2*0,15	m3	0,30000	173,25	51,98	800-1	RTS 19/ II
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 2*0,5	m3	1,00000	724,50	724,50	800-1	RTS 19/ II
3	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	2,00000	36,75	73,50	823-1	RTS 19/ II
4	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, celkové množství ornice / průměrná výška : 0,3/0,15	m2	2,00000	89,25	178,50	800-1	RTS 19/ II
5	00572465R	směs travní standard 2*0,04	kg	0,08000	115,50	9,24	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 288,23		
6	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 (1,5*0,3*0,8+1,5*0,3*0,5)*1,1	m3	0,64350	2 754,27	1 772,37	801-1	RTS 19/ II
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,3*0,5*2+0,3*0,3*2+1,5*2*0,5+1,5*2*0,3	m2	2,88000	299,25	861,84	801-1	RTS 19/ II
8	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	2,88000	88,20	254,02	801-1	RTS 19/ II
9	01	Kotvení nové dřevěné konstrukce ke stávajícím základovým podporám	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	06	Rekonstrukce Mola 3
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 188,80		
10	02	Kotvení sloupku zábradlí pomocí dvojice závitových tyčí R20	soubor	12,00000	932,40	11 188,80		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				94 073,09		
11	421952212R00	Dřevěná mostovka podlaha lávky, dřevo tvrdé - prkna, a podlahy s dodáním hmot,,mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,	m3	0,64500	16 065,00	10 361,93	821-1	RTS 19/ II
12	423181111R00	Nosná konstrukce dřevěných mostů trámový, z řeziva kolmých i šikmých pro jakékoliv rozpětí a třídu z nosníků trámových z měkkého dřeva, z nosníků roštových ze dvou nebo ze tří trámů,	m3	3,46200	22 460,00	77 756,52	821-1	RTS 19/ II
13	03	Příplatek za použití dubového dřeva	m3	3,46200	1 720,00	5 954,64		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 582,18		
14	04	Příplatek za ztíženou staveništní přepravu a omezení plynoucí z pohybu v CHKO	soubor	1,00000	4 725,00	4 725,00		Vlastní
15	998218111R00	Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m, na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	6,96630	553,69	3 857,18	821-1	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				16 818,17		
16	05	Impregnace řeziva a napuštění dřevěných konstrukcí olejovým napouštědlem 0,645+3,462	m3	4,10700	4 095,00	16 818,17		Vlastní
Celkem						142 988,19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	07	Rekonstrukce Mola 4
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 400,00		
1	01	Kotvení nové dřevěné konstrukce ke stávajícím základům	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				108 393,11		
2	421952212R00	Dřevěná mostovka podlaha lávky, dřevo tvrdé - prkna, a podlahy s dodáním hmot, mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,	m3	1,42500	16 065,00	22 892,63	821-1	RTS 19/ II
3	423181111R00	Nosná konstrukce dřevěných mostů trámový, z řeziva kolmých i šikmých pro jakékoliv rozpětí a třídu z nosníků trámových z měkkého dřeva, z nosníků roštových ze dvou nebo ze tří trámů,	m3	3,53600	22 460,00	79 418,56	821-1	RTS 19/ II
4	02	Příplatek za použití dubového dřeva	m3	3,53600	1 720,00	6 081,92		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 960,69		
5	03	Příplatek za ztíženou staveništní přepravu a omezení plynoucí z pohybu v CHKO	soubor	1,00000	4 725,00	4 725,00		Vlastní
6	998218111R00	Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m, na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	5,84384	553,69	3 235,69	821-1	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				20 315,30		
7	04	Impregnace řeziva a napuštění dřevěných konstrukcí olejovým napouštědlem 1,425+3,536	m3	4,96100	4 095,00	20 315,30		Vlastní
Celkem						145 069,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				39 060,00		
1	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 830,00	25 830,00		RTS 19/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:

- projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby
- v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen.
- dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek

Koncept dokumentace skutečného provedení bude předložen objednateli k odsouhlasení.

Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu paré a bude předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě.

2	02	Geometrický plán	Soubor	1,00000	13 230,00	13 230,00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				48 510,00		
3	01	D+M dřevěná infotabule - viz výkres D.1.15	soubor	3,00000	16 170,00	48 510,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				67 410,00		
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		RTS 19/ II

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 380,00	16 380,00		RTS 19/ II
---	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady spojené s případným vypracováním pNáklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále
-vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch -revizní zprávy zařízení staveniště -čistící zóny u výjezdů ze staveniště -součástí je i projednání povolení Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.						
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 380,00	16 380,00		RTS 19/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 825,00	6 825,00		RTS 19/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
8	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 825,00	6 825,00		RTS 19/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				58 065,00		
9	03	Přechodné dopravní značení a zařízení	kpl	1,00000	5 775,00	5 775,00		Vlastní
		-zahrnuje dopravní opatření (dopravní značky a zařízení, zákazy vjezdu, vstupu), dočasné zábory a dopravní zařízení						
10	04	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací	kpl	1,00000	11 025,00	11 025,00		Vlastní
		-projednání dopravní inspektorát, správa komunikací, obecní úřad						
11	05	Geodetické zaměření dokončeného díla	Soubor	1,00000	25 515,00	25 515,00		Vlastní
		Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením polohopisu a výškopisu. -zaměření skutečného provedení -zaměření pro záborové plány -zaměření pro vecná břemena -ostatní zaměření a kartografické práce potřebné pro realizaci stavby						
12	06	Dodržování podmínek pro práci a pohyb v CHKO	Soubor	1,00000	15 750,00	15 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Celkem						213 045,00		

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Pojistník a pojištěný: GREEN PROJECT s.r.o.
Dobřešovická 194, 252 43 Průhonice
IČ: 27195783
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 103585

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1815

Rozsah pojištění: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
A VADOU VÝROBKU


Limit pojistného plnění: 


Počátek pojištění: 14.5.2019
Pojistné období: 1 rok
Pojištění sjednáno: na dobu neurčitou

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti vyplývající z výše označené pojistné smlouvy.

Přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 4.12.2019


Regionální ředitelství Severovýchodní Čechy



Přílohu tohoto seznamu tvoří osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

7. Na plnění veřejné zakázky se budou podílet následující technici

Poř. číslo	Jméno	Pozice, působnost, zodpovědnost	Profesní životopis
		Hlavní stavbyvedoucí, praxe 5 let, autorizovaný inženýr – obor dopravní stavby	Viz příloha
		Stavbyvedoucí, praxe 5 let, Autorizovaný inženýr – obor pozemní stavby	Viz příloha

8. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení, a že splňuje kvalifikaci definovanou Zákonem a zadávacími podmínkami v plném rozsahu.

9. Dodavatel prohlašuje, že na případnou výzvu zadavatele v průběhu zadávacího řízení předloží zadavateli originály, či úředně ověřené kopie dokladů, které prokazují splnění kvalifikace (§ 53 odst. 4 Zákona).

Místo a datum podpisu:

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za dodavatele: