

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/0404/OR ze dne 20.05.2019
„VZ – Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor E a F“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	Bohuslav Čepila - SKIP
Sídlo:	Pivovarská 190/34, 405 02 Děčín IV
zastoupený:	Bohuslav Čepila
IČO:	10413847
DIČ:	██████████
Bankovní spojení:	KB Děčín
Číslo účtu:	██████████

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019/0404/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor E a F**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle dodatku č. 1 smlouvy snižuje o částku 2 926,84 Kč (slovy: dvatisícedevětsetdvacetšestcelýchosmdesátčtyři) bez DPH.


Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	8 586 108,00
Dodatek č. 1	-2 926,84
Cena včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	8 583 182,00

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním
 - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 22 36 xx ze dne 08.12.2020.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne

V Děčíně dne



Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



Bohuslav Čepila

**Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0404/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním**

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor E a F“, Děčín“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

název položky	méněpráce	vícepráce
Změna oprav tesařských konstrukcí	-39 260,76	34 338,00
Zednické práce	0	17 567,92
Neprovedení podmazání střešní krytiny	-15 572,00	
celkem		- 2 926,84

Ad. 1 V průběhu provádění stavebních prací a konkrétně při demontáži stávající krytiny a stávajícího laťování bylo zjištěno, že oprava tesařských konstrukcí krovu nemůže být provedena dle projektové dokumentace. Tato oprava musí být provedena pomocí většího počtu svorníků.

Ad. 2 Při demontáži střešního pláště bylo odhaleno cihelné zdivo, kde se objevily otvory a uvolněné cihly. Nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr bude nutno provést vyplnění těchto otvorů pomocí cihelné vyzdívky a provedení oprav uvolněného zdiva.

Ad. 3 Na základě doporučení autorského dozoru a zástupce NPÚ nebude provedeno podmazání keramických rezných bobrovek.

Souhrnný přehled:

	méněpráce	vícepráce
Cena dle § 222 odst. 4 ZZVZ	-54 832,76	51 905,92
Změna ceny dle dodatku č. 1		- 2 926,84
Celková změna ceny díla na základě dodatku č. 1, v Kč bez DPH		8 583 182,00

Změnový list č.1

Stavba: Zámek Děčín - oprava střešního pláště sektor F

Objekt: F - oprava střechy sektor F

Místo: Děčín

Zadavatel: Město Děčín
Zhotovitel: Bohuslav Čepila - SKIP

D		762	Konstrukce tesařské						-4 922,76
81	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	-31,000	198,00	-6 138,00		
82	K	762081354	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-31,000	24,00	-744,00		
VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"							
VV		1,5*(7+3) "DETAIL B"				15,000			
VV		"VÝMĚNA ČÁSTI HAMBALKU"							
VV		2*(5+5) "DETAIL F"				20,000			
83	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-31,000	179,00	-5 549,00		
VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"							
VV		1,5*(7+3) "DETAIL B"				15,000			
VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"							
VV		2*(5+5) "DETAIL F"				20,000			

84	K	762332934	Doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-31,000	427,00	-13 237,00
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"				
	VV		1,5*(7+3) "DETAIL B"		15,000		
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"				
	VV		2*(5+5) "DETAIL F"		20,000		
85	M	605121230.70R	řezivo jehličnaté hranol	m3	-1,100	7 900,00	-8 690,00
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"				
	VV		1,5*(7+3)*0,20*0,16*1,1 "DETAIL B"		0,528		
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"				
	VV		2*(5+5)*0,20*0,16*1,1 "DETAIL F"		0,704		
87	K	762332935.72R	Uložení paty krokve na těsný sraz na horní líc vazného trámu, odvrtat 3ks otvorů pro kolíky a dubové kolíky 3ks prům.25 mm potřené lepidlem tř.D4 zarazit do vrtů	kus	32,000	429,00	13 728,00
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"				
	VV		(7+3) "DETAIL A"		10,000		
88	K	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	98,000	52,00	5 096,00
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"				
	VV		(59+5)*2 "DETAIL C"		128,000		
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ SLOUPKU"				
	VV		"NEBO ZAVĚTROVACÍHO KŘÍŽE"				
	VV		(4+2)*2 "DETAIL E"		12,000		
89	M	548254490.80R	svorník M16 (závitová tyč+2 matice)	kus	98,000	48,00	4 704,00
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"				
	VV		(59+5)*2 "DETAIL C"		128,000		
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ SLOUPKU"				
	VV		"NEBO ZAVĚTROVACÍHO KŘÍŽE"				

VV		(4+2)*2 "DETAIL E"		12,000			
90	K	762332935.74R	Doplnění svorníků (dubové kolíky) stávajících protézovaných prvků, odvrtat 2ks otvorů pro kolíky a dubové kolíky 2ks prům.25 mm potřené lepidlem tř.D4 zarazit do vrtů	kus	46,000	235,00	10 810,00

VV "DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"

VV		(59+5) "DETAIL C"		64,000			
103	K	762354510	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hoblovaného řeziva, volského oka, průřezové plochy do 100 cm2	m	-14,000	190,00	-2 660,00

VV 7*2 *10 "konstrukce" 140,000

104	K	762354530	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hoblovaného řeziva, volského oka, průřezové plochy přes 144 do 224 cm2	m	-3,500	240,00	-840,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

VV "ČELNÍ DESKA VIKÝŘE - ozn. vik"

VV 3,5*10 35,000

106	M	605121230.70R	řezivo jehličnaté hranol	m3	-0,154	7 940,00	-1 222,76
-----	---	---------------	--------------------------	----	--------	----------	-----------

VV 7*2 *10*0,1*0,1 *1,1 "konstrukce" 1,540

108	K	762101931	Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách s vyřezáním konstrukce s bedněním z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	-2,400	75,00	-180,00
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

VV (0,8*2+0,4*2)*10 "otvor pro okno ve vikýři - ozn. vik" 24,000

765

Krytina skládaná

odpočet za neprováděné podmazání

m2 916,00 -17,00 -15 572,00

Položky neobsažené ve VV celkem

17 567,92

Díl:	310	Zazdívka otvoru do 0,09m2	3 510,64
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus 8,00000 212,00 1 696,00
2	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2 2,88000 142,00 408,96
		0,3*4*8*0,3	2,88000
3	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t 0,36336 2 235,00 812,11

4	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,15840	671,00	106,29
5	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,63360	320,50	203,07
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15840	225,00	35,64
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,00960	15,70	47,25
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,15840	300,00	47,52
9	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,15840	286,00	45,30
10	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,79200	137,00	108,50
Díl:	311	Zazdívka otvoru do 0,25 m2				11 447,26
11	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	12,00000	496,50	5 958,00
12	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	7,20000	142,00	1 022,40
		0,5*4*12*0,3		7,20000		
13	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	1,33464	2 235,00	2 982,92
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,39600	671,00	265,72
15	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,58400	320,50	507,67
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,39600	225,00	89,10
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,52400	15,70	118,13
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,39600	300,00	118,80
19	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,39600	286,00	113,26
20	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,98000	137,00	271,26
Díl:	312	Zazdívka otvoru do 1,0m2				2 610,02
21	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,22500	5 640,00	1 269,00
		Ks : 2*0,5*0,75*0,3		0,22500		
22	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,50000	142,00	213,00
		2*(0,5+0,75)*2*0,3		1,50000		
23	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,36638	2 235,00	818,86
24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,08250	671,00	55,36
25	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,33000	320,50	105,77
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08250	225,00	18,56
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,56750	15,70	24,61

28		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,08250	300,00	24,75
29		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,08250	286,00	23,60
30		979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,41250	137,00	56,51