

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	<i>Hybner - sdružení Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba Ing. Martin Hybner, Rošického 1064/7, Ostrava-Svinov</i>	
Objednatel:	<i>SMO, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Přemyslovců 63 709 06 Ostrava – Mariánské Hory</i>	<i>Datum: 25.11. 2020</i>

Název akce: Oprava rozvodů ZTI - B.D. Fráni Šrámka 16/2508, 18/2509, 20/2453, 22/2454, 24/2455, 26/2456 - část: Objekt 00 - Společné rozvody ZTI v 1.PP + svislé

poštou e-mailem faxem osobně **ZL 1.1 Vícepráce****Předmět změny:**

V projektové dokumentaci (položkovém rozpočtu stavby) nejsou zahrnuty následující práce, které jsou nutné pro bezvadné a funkční provedení díla:

- výměna ventilů SV+TUV včetně příslušných přechodek PPR a mosaz nutných pro napojení na stávající bytové rozvody, vsazení zpět. ventilů, demontáž + zpět. montáž vodoměrů
- výměna přípojek k plynoměrům vč. ventilů a napojení na stávající rozvod
- úprava bytových jader – výřez v SDK/SDV/YTONG, a opětovná úprava do původního stavu, demontáže a zpětné montáže zařízení WC.

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny jsou zjištěné skutečnosti z projektové dokumentace:

Cena víceprací bez DPH: 513.669,52 Kč

ZL 1.2 Méněpráce**Předmět změny:**

Snížení průměrů naddimenzovaného stoupacího potrubí a neprovádění výřezů stávající tepelné izolace v suterénu

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny jsou zjištěné skutečnosti z projektové dokumentace:

Cena méněprací bez DPH: -159.912,81 Kč

Celková cena Změnového listu č.1 bez DPH: 353.756,71 Kč

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti


Podpis objednatele:

Datum:




Podpis TDS:

Datum:



Podpis zhotovitele:

Datum:



Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Rozpis prací v jednotlivých bytech

Příloha č. 3 – Fotodokumentace – vzorové fotky

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Fr. Šrámka 16 - 26, Ostrava-Oprava rozvodů ZTI - více+méněpráce_(5)_1)	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ	15495809	CZ5812011304
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		1. 12. 2020	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž 116 831,60	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky 45 574,72	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž 191 350,39	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Jiné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 353 756,71	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">353 756,71</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">Základ daně</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">353 756,71</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">53 063,51</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">406 820,22</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				353 756,71	DPH	%	Základ daně			snížená	15,0	353 756,71	53 063,51		základní	21,0				Cena s DPH				406 820,22	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
D Celkem bez DPH				353 756,71																																										
DPH	%	Základ daně																																												
snížená	15,0	353 756,71	53 063,51																																											
základní	21,0																																													
Cena s DPH				406 820,22																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Fr. Šrámka 2508-16-26 Oprava rozvodů ZTI více+méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Zpracoval:

Datum: 03.12.2020

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN
IMPORT		353 756,71	53 063,51		406 820,22	353 756,71
16	Vícepráce	89 818,90	13 472,84		103 291,74	89 818,90
16 (1)	Méněpráce	-31 893,00	-4 783,95		-36 676,95	-31 893,00
18	Vícepráce	89 586,90	13 438,04		103 024,94	89 586,90
18 (1)	Méněpráce	-21 932,05	-3 289,81		-25 221,86	-21 932,05
20	Vícepráce	90 281,63	13 542,24		103 823,87	90 281,63
20 (1)	Méněpráce	-35 838,56	-5 375,78		-41 214,34	-35 838,56
22	Vícepráce	81 818,41	12 272,76		94 091,17	81 818,41
22 (1)	Méněpráce	-23 780,90	-3 567,14		-27 348,04	-23 780,90
24	Vícepráce	81 738,34	12 260,75		93 999,09	81 738,34
24 (1)	Méněpráce	-23 234,15	-3 485,12		-26 719,27	-23 234,15
26	Vícepráce	80 425,34	12 063,80		92 489,14	80 425,34
26 (1)	Méněpráce	-23 234,15	-3 485,12		-26 719,27	-23 234,15
	Celkem	353 756,71	53 063,51		406 820,22	353 756,71
	Vícepráce celkem	513 669,52	77 050,43		590 719,95	513 669,52
	Méněpráce celkem	-159 912,81	-23 986,92		-183 899,73	-159 912,81

ROZPOČET

Stavba: B2_-Fr_Šrámka_2508-16,_Ostrava_-_Oprava_rozvodů_ZTI_-_více+méněpráce_(5)_(1)

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				89 818,90	0,176
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				3 595,20	0,007
1	17390	HTEP roh pan troj. DN110/110/75/75-67st - trojodbočka odpadního potrubí (pro - WC, koupelnu, kuchyň)	kus	12,000	299,60	3 595,20	0,007
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				32 751,45	0,049
2	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	26,000	161,75	4 205,50	0,013
3	28614103	trubka vícevrstvá PN 28, pro vodu a topení D 32x4,4 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	108,50	3 255,00	0,014
4	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 C 35/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	126,70	3 801,00	
6	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem - 12 bytů x 2 vody (SV, TUV) - za vodoměrem	kus	24,000	70,24	1 685,76	0,001
7	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - 12 bytů x 2 vody (SV, TUV) - před vodoměrem	kus	24,000	89,60	2 150,40	0,002
11	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - propojení 10 bytů x 2 vody (SV, TUV) na pozinkovaný rozvod uvnitř bytu	kus	20,000	116,00	2 320,00	0,002
12	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 - demontáž ventilů - 12 bytů x 2 vody (SV, TUV)	kus	24,000	18,05	433,20	
13	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity (zpětná klapa) - 12 bytů x 2 klapy (SV, TUV)	kus	24,000	177,10	4 250,40	0,003
14	31942748	přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4" - sáč s maticí - 12 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	48,000	30,88	1 482,24	0,002
15	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2" - 12 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	48,000	24,24	1 163,52	0,002
16	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - 12 bytů x 2 ventily (SV, TUV)	kus	24,000	255,00	6 120,00	0,008
17	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	24,000	18,05	433,20	
18	722260921	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	24,000	58,92	1 414,08	0,000
19	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	425,59	20,85	
20	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	332,72	16,30	
723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				29 239,85	0,052
25	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 - 12 bytů	soubor	12,000	1 288,00	15 456,00	0,041
26	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 12 bytů	soubor	12,000	342,29	4 107,48	0,003
28	723220214	Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměrům - 12 bytů	soubor	12,000	118,40	1 420,80	0,002
31	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max průtok do 16 m3/hod - 12 bytů	kus	12,000	141,77	1 701,24	0,003
32	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod - 12 bytů	kus	12,000	95,33	1 143,96	0,002
33	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm - 12 bytů	kus	12,000	157,17	1 886,04	0,000
48	552616730	přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28x1 - 12 bytů ze stoupačky	kus	12,000	290,40	3 484,80	0,001

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
37	733291908	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	427,55	22,23	
38	733291909	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	332,72	17,30	

733291910 Zdravotnicka - zařizovací předměty

8 520,00

0,009

40	733291911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	12,000	82,70	992,40	0,001
41	733291912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč. flexi přípojky	kus	12,000	506,59	6 079,08	0,009
42	733291913	Odmontování rohového ventilu G 1/2 - pro připojení WC na vodu	kus	12,000	30,31	363,72	
43	733291914	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí - pro připojení WC na vodu	kus	12,000	90,40	1 084,80	

733291915 Elektromontáže - hrubá montáž

4 288,00

44	R1	Ochranné vodivé pospojování - elektro pospojování	byt	12,000	264,00	3 168,00	
45	R2	Ochranné vodivé pospojování - sklep - elektro pospojování	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	

733291918 Konstrukce suché výstavby

11 424,40

0,059

46	733291919	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m ² v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč. vyspravení - byty	kus	10,000	818,60	8 186,00	0,046
47	733291920	Zhotovení otvoru vel. do 1 m ² v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč. vyspravení - byty	kus	2,000	1 112,20	2 224,40	0,013

Celkem

89 818,90

0,176

ROZPOČET

Stavba: B2_-Fr_Šrámka_2508-16,_Ostrava_-_Oprava_rozvodů_ZTI_-_více+méněpráce_(5)_(1)

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-18 590,46	-0,038
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-13 812,96	-0,038
4	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-26,000	183,96	-4 782,96	-0,017
5	28614104	trubka vícevrstvá PN 28 pro vodu a topení D 40x5,5 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	156,80	-4 704,00	-0,021
6	83154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max. 250/100 C 42/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	144,20	-4 326,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 777,50	
1	977311113 1	Řezání tepelné izolace stropu z PUR pěny,tl. do 150 mm	m	-65,000	73,50	-4 777,50	
						-13 302,54	-0,027
713		Izolace tepelné				-13 302,54	-0,027
2	713113111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany	m3	-2,662	3 159,42	-8 410,38	-0,027
3	713300861 1	Odstranění tepelné izolace stropu z PUR pěny	m2	-66,560	73,50	-4 892,16	
Celkem						-31 893,00	-0,064

ROZPOČET

Stavba: B2_-Fr._Šrámka_2508-18,_Ostrava_-_Oprava_rozvodů_ZTI_-_více+méněpráce_(5)_(1)

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				89 586,90	0,176
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				3 595,20	0,007
1	17390	HTEP roh.pan troj. DN110/110/75/75-67st - trojodbočka odpadního potrubí (pro - WC, koupelnu, kuchyň)	kus	12,000	299,60	3 595,20	0,007
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				32 519,45	0,049
2	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	26,000	161,75	4 205,50	0,013
3	28614103	trubka vícevrstvá PN 28, pro vodu a topení D 32x4,4 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	108,50	3 255,00	0,014
4	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 C 35/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	126,70	3 801,00	
6	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem - 12 bytů x 2 vody (SV, TUV) - za vodoměrem	kus	24,000	70,24	1 685,76	0,001
7	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - 12 bytů x 2 vody (SV, TUV) - před vodoměrem	kus	24,000	89,60	2 150,40	0,002
11	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - propojení 9 bytů x 2 vody (SV, TUV) na pozinkovaný rozvod uvnitř bytu	kus	18,000	116,00	2 088,00	0,002
12	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4 - demontáž ventilů - 12 bytů x 2 vody (SV, TUV)	kus	24,000	18,05	433,20	
13	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů (zpětná klapa) 12 bytů x 2 klapky (SV, TUV)	kus	24,000	177,10	4 250,40	0,003
14	31942748	přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4" - sáč s maticí - 12 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	48,000	30,88	1 482,24	0,002
15	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2" - 12 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	48,000	24,24	1 163,52	0,002
16	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - 12 bytů x 2 ventily (SV, TUV)	kus	24,000	255,00	6 120,00	0,008
17	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	24,000	18,05	433,20	
18	722260921	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	24,000	58,92	1 414,08	0,000
19	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	425,59	20,85	
20	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	332,72	16,30	
723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				29 239,85	0,052
25	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 - 12 bytů	soubor	12,000	1 288,00	15 456,00	0,041
26	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 12 bytů	soubor	12,000	342,29	4 107,48	0,003
28	723220214	Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměrům - 12 bytů	soubor	12,000	118,40	1 420,80	0,002
31	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max průtok do 16 m3/hod - 12 bytů	kus	12,000	141,77	1 701,24	0,003
32	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod - 12 bytů	kus	12,000	95,33	1 143,96	0,002
33	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm - 12 bytů	kus	12,000	157,17	1 886,04	0,000
48	552616730	přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28x1 - 12 bytů ze stoupačky	kus	12,000	290,40	3 484,80	0,001
37	733291908	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	427,55	22,23	

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
38	733291909	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příklad k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	332,72	17,30	

733291910 Zdravotnicka - zařizovací předměty

8 520,00

0,009

40	733291911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	12,000	82,70	992,40	0,001
41	733291912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč. flexi přípojky	kus	12,000	506,59	6 079,08	0,009
42	733291913	Odmontování rohového ventilu G 1/2 - pro připojení WC na vodu	kus	12,000	30,31	363,72	
43	733291914	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí - pro připojení WC na vodu	kus	12,000	90,40	1 084,80	

733291915 Elektromontáže - hrubá montáž

4 288,00

44	733291916	Ochranné vodivé pospojování - elektro pospojování	byt	12,000	264,00	3 168,00	
45	733291917	Ochranné vodivé pospojování - sklep - elektro pospojování	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	

733291918 Konstrukce suché výstavby

11 424,40

0,059

46	733291919	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m ² v SDK přičče tl do 100 mm s vyztužením profily vč. vyspravení - byty	kus	10,000	818,60	8 186,00	0,046
47	733291920	Zhotovení otvoru vel. do 1 m ² v SDK přičče tl do 100 mm s vyztužením profily vč. vyspravení - byty	kus	2,000	1 112,20	2 224,40	0,013

Celkem

89 586,90

0,176

ROZPOČET

Stavba: B2_-Fr_Šrámka_2508-18_Ostrava_-_Oprava_rozvodů_ZTI_-_více+méněpráce_(5)_(1)
Objekt: Méněpráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-16 385,46	-0,038
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-13 812,96	-0,038
4	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-26,000	183,96	-4 782,96	-0,017
5	28614104	trubka vícevrstvá PN 28 pro vodu a topení D 40x5,5 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	156,80	-4 704,00	-0,021
6	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 C 42/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	144,20	-4 326,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 572,50	
1	977311113 1	Řezání tepelné izolace stropu z PUR pěny,tl. do 150 mm	m	-35,000	73,50	-2 572,50	
						-5 546,59	-0,027
713		Izolace tepelné				-5 546,59	-0,027
2	713113111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany	m3	-1,110	3 159,42	-3 506,96	-0,027
3	713300861 1	Odstranění tepelné izolace stropu z PUR pěny	m2	-27,750	73,50	-2 039,63	
						-21 932,05	-0,064
		Celkem				-21 932,05	-0,064

ROZPOČET

Stavba: B2 - Fr. Šrámka_2508-20, Ostrava - - Oprava rozvodů_ZTI - více+méněpráce_(5)_(1)

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				90 281,63	0,176
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				3 595,20	0,007
1	17390	HTEP roh.pan.troj. DN110/110/75/75-67st - trojodbočka odpadního potrubí (pro - WC, koupelnu, kuchyň)	kus	12,000	299,60	3 595,20	0,007
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				33 215,45	0,049
2	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	26,000	161,75	4 205,50	0,013
3	28614103	trubka vícevrstvá PN 28, pro vodu a topení D 32x4,4 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	108,50	3 255,00	0,014
4	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 C 35/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	126,70	3 801,00	
6	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem - 12 bytů x 2 vody (SV, TUV) - za vodoměrem	kus	24,000	70,24	1 685,76	0,001
7	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem 12 bytů x 2 vody (SV, TUV) - před vodoměrem	kus	24,000	89,60	2 150,40	0,002
11	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - propojení 12 bytů x 2 vody (SV, TUV) na pozinkovaný rozvod uvnitř bytu	kus	24,000	116,00	2 784,00	0,002
12	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 - demontáž ventilů -12 bytů x 2 vody (SV, TUV)	kus	24,000	18,05	433,20	
13	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity (zpětná klapa) - 12 bytů x 2 klapky (SV, TUV)	kus	24,000	177,10	4 250,40	0,003
14	31942748	přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4" - sáč s maticí - 12 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	48,000	30,88	1 482,24	0,002
15	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2" - 12 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	48,000	24,24	1 163,52	0,002
16	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - 12 bytů x 2 ventily (SV, TUV)	kus	24,000	255,00	6 120,00	0,008
17	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	24,000	18,05	433,20	
18	722260921	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	24,000	58,92	1 414,08	0,000
19	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	425,59	20,85	
20	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	332,72	16,30	
723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				29 256,58	0,052
25	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 - 12 bytů	soubor	12,000	1 288,00	15 456,00	0,041
26	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 12 bytů	soubor	12,000	342,29	4 107,48	0,003
28	723220214	Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměrům - 12 bytů	soubor	12,000	118,40	1 420,80	0,002
31	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max průtok do 16 m3/hod. - 12 bytů	kus	12,000	141,77	1 701,24	0,003
32	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod - 12 bytů	kus	12,000	95,33	1 143,96	0,002
33	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm - 12 bytů	kus	12,000	157,17	1 886,04	0,000
48	552616730	přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28x1 - 12 bytů ze stoupačky	kus	12,000	290,40	3 484,80	0,001

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
37	733291908	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,074	427,55	31,64	
38	733291909	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,074	332,72	24,62	

733291910 Zdravotnicka - zařizovací předměty 8 520,00 0,009

40	733291911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	12,000	82,70	992,40	0,001
41	733291912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč flexi přípojky	kus	12,000	506,59	6 079,08	0,009
42	733291913	Odmontování rohového ventilu G 1/2 - pro připojení WC na vodu	kus	12,000	30,31	363,72	
43	733291914	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí - pro připojení WC na vodu	kus	12,000	90,40	1 084,80	

733291915 Elektromontáže - hrubá montáž 4 288,00

44	733291916	Ochranné vodivé pospojování - elektro pospojování	byt	12,000	264,00	3 168,00	
45	733291917	Ochranné vodivé pospojování - sklep - elektro pospojování	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	

733291918 Konstrukce suché výstavby 11 406,40 0,059

46	733291919	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m ² v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč vyspravení - byty	kus	8,000	818,60	6 548,80	0,046
47	733291920	Zhotovení otvoru vel. do 1 m ² v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč vyspravení - byty	kus	3,000	1 112,20	2 224,40	0,013

Celkem 90 281,63 0,176

ROZPOČET

Stavba: B2 - Fr. Šrámka_2508-20_Ostrava_-_-Oprava_rozvodů_ZTI_-více+méněpráce_(5)_(1)

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-18 149,46	-0,038
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-13 812,96	-0,038
4	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-26,000	183,96	-4 782,96	-0,017
5	28614104	trubka vícevrstvá PN 28 pro vodu a topení D 40x5,5 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	156,80	-4 704,00	-0,021
6	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 C 42/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	144,20	-4 326,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 336,50	
1	977311113 1	Řezání tepelné izolace stropu z PUR pěny,tl do 150 mm	m	-59,000	73,50	-4 336,50	
						-17 689,10	-0,027
713		Izolace tepelné				-17 689,10	-0,027
2	713113111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany	m3	-3,540	3 159,42	-11 184,35	-0,027
3	713300861 1	Odstranění tepelné izolace stropu z PUR pěny	m2	-88,500	73,50	-6 504,75	
Celkem						-35 838,56	-0,064

ROZPOČET

Stavba: B2_-Fr_Šrámka_2508-22,_Ostrava_-_Oprava_rozvodů_ZTI_-_více+méněpráce_(5)_1)

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 81 818,41 0,176

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 3 295,60 0,007

1	17390	HTEP roh pan.troj. DN110/110/75/75-67st - trojodbočka odpadního potrubí (pro - WC, koupelnu, kuchyň)	kus	11,000	299,60	3 295,60	0,007
---	-------	---	-----	--------	--------	----------	-------

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 30 900,03 0,049

2	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	26,000	161,75	4 205,50	0,013
3	28614103	trubka vícevrstvá PN 28, pro vodu a topení D 32x4,4 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	108,50	3 255,00	0,014
4	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 C 35/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	126,70	3 801,00	
6	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem 11 bytů x 2 vody (SV, TUV) - za vodoměrem	kus	22,000	70,24	1 545,28	0,001
7	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - 11 bytů x 2 vody (SV, TUV) - před vodoměrem	kus	22,000	89,60	1 971,20	0,002
11	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - propojení 9 bytů x 2 vody (SV, TUV) na pozinkovaný rozvod uvnitř bytu	kus	18,000	116,00	2 088,00	0,002
12	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 - demontáž ventilů - 11 bytů x 2 vody (SV, TUV)	kus	22,000	18,05	397,10	
13	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity (zpečná klapa) - 11 bytů x 2 klapky (SV, TUV)	kus	22,000	177,10	3 896,20	0,003
14	31942748	přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4" - sáč s maticí - 11 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	44,000	30,88	1 358,72	0,002
15	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2" - 11 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	44,000	24,24	1 066,56	0,002
16	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - 11 bytů x 2 ventily (SV, TUV)	kus	22,000	255,00	5 610,00	0,008
17	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	22,000	18,05	397,10	
18	722260921	Zpečná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	22,000	58,92	1 296,24	0,000
19	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016	425,59	6,81	
20	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	332,72	5,32	

723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 26 820,18 0,052

25	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 - 11 bytů	soubor	11,000	1 288,00	14 168,00	0,041
26	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 11 bytů	soubor	11,000	342,29	3 765,19	0,003
28	723220214	Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměrům - 11 bytů	soubor	11,000	118,40	1 302,40	0,002
31	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max průtok do 16 m3/hod - 11 bytů	kus	11,000	141,77	1 559,47	0,003
32	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod - 11 bytů	kus	11,000	95,33	1 048,63	0,002
33	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm - 11 bytů	kus	11,000	157,17	1 728,87	0,000
48	552616730	přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28x1 - 11 bytů ze stoupačky	kus	11,000	290,40	3 194,40	0,001

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
37	733291908	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,070	427,55	29,93	
38	733291909	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,070	332,72	23,29	

733291910 Zdravotnicka - zařizovací předměty 7 810,00 0,009

40	733291911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	11,000	82,70	909,70	0,001
41	733291912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč. flexi přípojky	kus	11,000	506,59	5 572,49	0,009
42	733291913	Odmontování rohového ventilu G 1/2 - pro připojení WC na vodu	kus	11,000	30,31	333,41	
43	733291914	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí - pro připojení WC na vodu	kus	11,000	90,40	994,40	

733291915 Elektromontáže - hrubá montáž 4 024,00

44	733291916	Ochranné vodivé pospojování - elektro pospojování	byt	11,000	264,00	2 904,00	
45	733291917	Ochranné vodivé pospojování - sklep - elektro pospojování	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	

733291918 Konstrukce suché výstavby 8 968,60 0,059

46	733291919	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč. vyspravení - byty	kus	7,000	818,60	5 730,20	0,046
47	733291920	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč. vyspravení - byty	kus	2,000	1 112,20	2 224,40	0,013

Celkem 81 818,41 0,176

ROZPOČET

Stavba: B2_- Fr. Šrámka_2508-22, Ostrava - - Oprava rozvodů ZTI - více+méněpráce_(5)_1)

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-16 385,46	-0,038
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-13 812,96	-0,038
4	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-26,000	183,96	-4 782,96	-0,017
5	28614104	trubka vícevrstvá PN 28 pro vodu a topení D 40x5,5 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	156,80	-4 704,00	-0,021
6	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 C 42/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	144,20	-4 326,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 572,50	
1	977311113.1	Řezání tepelné izolace stropu z PUR pěny,tl do 150 mm	m	-35,000	73,50	-2 572,50	
						-7 395,44	-0,027
713		Izolace tepelné				-7 395,44	-0,027
2	713113111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany	m3	-1,480	3 159,42	-4 675,94	-0,027
3	713300861 1	Odstranění tepelné izolace stropu z PUR pěny	m2	-37,000	73,50	-2 719,50	
Celkem						-23 780,90	-0,064

ROZPOČET

Stavba: B2_-Fr_Šrámka_2508-24,_Ostrava_-_Oprava_rozvodů_ZTI_-_více+méněpráce_(5)_1)

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				81 738,34	0,176
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				3 295,60	0,007
1	17390	HTEP roh.pan.troj. DN110/110/75/75-67st - trojdočka odpadního potrubí (pro - WC, koupelnu, kuchyň)	kus	11,000	299,60	3 295,60	0,007
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				29 997,05	0,049
2	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	26,000	161,75	4 205,50	0,013
3	28614103	trubka vícevrstvá PN 28, pro vodu a topení D 32x4,4 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	108,50	3 255,00	0,014
4	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 C 35/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	126,70	3 801,00	
6	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem - 11 bytů x 2 vody (SV, TUV) - za vodoměrem	kus	22,000	70,24	1 545,28	0,001
7	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - 11 bytů x 2 vody (SV, TUV) - před vodoměrem	kus	22,000	89,60	1 971,20	0,002
11	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem - propojení 5 bytů x 2 vody (SV, TUV) na pozinkovaný rozvod uvnitř bytu	kus	10,000	116,00	1 160,00	0,002
12	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 - demontáž ventilů - 11 bytů x 2 vody (SV, TUV)	kus	22,000	18,05	397,10	
13	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity (zpětná klapa) - 11 bytů x 2 klapky (SV, TUV)	kus	22,000	177,10	3 896,20	0,003
14	31942748	přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4" - sáč s maticí - 11 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	44,000	30,88	1 358,72	0,002
15	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2" - 11 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	44,000	24,24	1 066,56	0,002
16	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - 11 bytů x 2 ventily (SV, TUV)	kus	22,000	255,00	5 610,00	0,008
17	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	22,000	18,05	397,10	
18	722260921	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	22,000	58,92	1 296,24	0,000
19	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	425,59	20,85	
20	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	332,72	16,30	
723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				26 806,49	0,052
25	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 - 11 bytů	soubor	11,000	1 288,00	14 168,00	0,041
26	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 11 bytů	soubor	11,000	342,29	3 765,19	0,003
28	723220214	Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměrům - 11 bytů	soubor	11,000	118,40	1 302,40	0,002
31	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max průtok do 16 m3/hod. - 11 bytů	kus	11,000	141,77	1 559,47	0,003
32	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod - 11 bytů	kus	11,000	95,33	1 048,63	0,002
33	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm - 11 bytů	kus	11,000	157,17	1 728,87	0,000
48	552616730	přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28x1 - 11 bytů ze stoupačky	kus	11,000	290,40	3 194,40	0,001

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
37	733291908	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	427,55	22,23	
38	733291909	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	332,72	17,30	

733291910 Zdravotnicka - zařizovací předměty

7 810,00

0,009

40	733291911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	11,000	82,70	909,70	0,001
41	733291912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč. flexi přípojky	kus	11,000	506,59	5 572,49	0,009
42	733291913	Odmontování rohového ventilu G 1/2 - pro připojení WC na vodu	kus	11,000	30,31	333,41	
43	733291914	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí - pro připojení WC na vodu	kus	11,000	90,40	994,40	

733291915 Elektromontáže - hrubá montáž

4 024,00

44	733291916	Ochranné vodivé pospojování - elektro pospojování	byt	11,000	264,00	2 904,00	
45	733291917	Ochranné vodivé pospojování - sklep - elektro pospojování	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	

733291918 Konstrukce suché výstavby

9 805,20

0,059

46	733291919	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč. vyspravení - byty	kus	10,000	818,60	8 186,00	0,046
47	733291920	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč. vyspravení - byty	kus	1,000	1 112,20	2 224,40	0,013

Celkem

81 738,34

0,176

ROZPOČET

Stavba: B2 - Fr. Šrámka_2508-24, Ostrava - - - Oprava rozvodů_ZTI - - více+méněpráce_(5)_1)

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						-16 238,46	-0,038
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						-13 812,96	-0,038
4	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzné D přes 32 do 40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-26,000	183,96	-4 782,96	-0,017
5	28614104	trubka vícevrstvá PN 28 pro vodu a topení D 40x5,5 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	156,80	-4 704,00	-0,021
6	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 C 42/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	144,20	-4 326,00	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-2 425,50	
1	977311113 1	Řezání tepelné izolace stropu z PUR pěny,tl do 150 mm	m	-33,000	73,50	-2 425,50	
						-6 995,69	-0,027
713 Izolace tepelné						-6 995,69	-0,027
2	713113111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany	m3	-1,400	3 159,42	-4 423,19	-0,027
3	713300861 1	Odstranění tepelné izolace stropu z PUR pěny	m2	-35,000	73,50	-2 572,50	
Celkem						-23 234,15	-0,064

ROZPOČET

Stavba: B2_-_Fr._Šrámka_2508-26,_Ostrava_-_Oprava_rozvodů_ZTI_-_více+méněpráce_(5)_(1)

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 80 425,34 0,176

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 3 295,60 0,007

1	17390	HTEP roh.pan.troj. DN110/110/75/75-67st - trojdočka odpadního potrubí (pro - WC, koupelnu, kuchyň)	kus	11,000	299,60	3 295,60	0,007
---	-------	---	-----	--------	--------	----------	-------

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 31 157,05 0,049

2	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	26,000	161,75	4 205,50	0,013
3	28614103	trubka vícevrstvá PN 28, pro vodu a topení D 32x4,4 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	108,50	3 255,00	0,014
4	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 C 35/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	30,000	126,70	3 801,00	
6	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitěm - 11 bytů x 2 vody (SV, TUV) - za vodoměrem	kus	22,000	70,24	1 545,28	0,001
7	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitěm - 11 bytů x 2 vody (SV, TUV) - před vodoměrem	kus	22,000	89,60	1 971,20	0,002
11	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitěm - propojení 10 bytů x 2 vody (SV, TUV) na pozinkovaný rozvod uvnitř bytu	kus	20,000	116,00	2 320,00	0,002
12	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 - demontáž ventilů - 11 bytů x 2 vody (SV, TUV)	kus	22,000	18,05	397,10	
13	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity (zpětná klapa) - 11 bytů x 2 klap (SV, TUV)	kus	22,000	177,10	3 896,20	0,003
14	31942748	přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4" - sáč s maticí - 11 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	44,000	30,88	1 358,72	0,002
15	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2" - 11 bytů x 2 redukce x 2 vody (SV, TUV)	kus	44,000	24,24	1 066,56	0,002
16	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - 11 bytů x 2 ventily (SV, TUV)	kus	22,000	255,00	5 610,00	0,008
17	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	22,000	18,05	397,10	
18	722260921	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	22,000	58,92	1 296,24	0,000
19	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	425,59	20,85	
20	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	332,72	16,30	

723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 25 152,09 0,052

25	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 - 11 bytů	soubor	11,000	1 288,00	14 168,00	0,041
26	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 11 bytů	soubor	11,000	342,29	3 765,19	0,003
28	723220214	Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměrum - 11 bytů	soubor	11,000	118,40	1 302,40	0,002
31	723260801	Demontáž plynometrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. - 11 bytů	kus	11,000	141,77	1 559,47	0,003
32	723261912	Montáž plynometrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod - 11 bytů	kus	11,000	95,33	1 048,63	0,002
33	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm - 11 bytů	kus	11,000	157,17	1 728,87	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
48	552616730	přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28x1 - 11 bytů ze stoupačky	kus	11,000	140,00	1 540,00	0,001
37	733291908	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	427,55	22,23	
38	733291909	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	332,72	17,30	

733291910 Zdravotnicka - zařizovací předměty

7 810,00

0,009

40	733291911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	11,000	82,70	909,70	0,001
41	733291912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč flexi přípojky	kus	11,000	506,59	5 572,49	0,009
42	733291913	Odmontování rohového ventilu G 1/2 - pro připojení WC na vodu	kus	11,000	30,31	333,41	
43	733291914	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí - pro připojení WC na vodu	kus	11,000	90,40	994,40	

733291915 Elektromontáže - hrubá montáž

4 024,00

44	733291916	Ochranné vodivé pospojování - elektro pospojování	byt	11,000	264,00	2 904,00	
45	733291917	Ochranné vodivé pospojování - sklep - elektro pospojování	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	

733291918 Konstrukce suché výstavby

8 986,60

0,059

46	733291919	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m ² v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč vyspravení - byty	kus	9,000	818,60	7 367,40	0,046
47	733291920	Zhotovení otvoru vel. do 1 m ² v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily vč vyspravení - byty	kus	1,000	1 112,20	2 224,40	0,013

Celkem

80 425,34

0,176

ROZPOČET

Stavba: B2 - Fr. Šrámka_2508-26,_Ostrava - - _Oprava_rozvodů_ZTI_- _více+méněpráce_(5)_(1)

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 12 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-16 238,46	-0,038
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-13 812,96	-0,038
4	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-26,000	183,96	-4 782,96	-0,017
5	28614104	trubka vícevrstvá PN 28 pro vodu a topení D 40x5,5 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	156,80	-4 704,00	-0,021
6	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 C 42/40 mm (pro zmenšení naddimenzovaného potrubí)	m	-30,000	144,20	-4 326,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 425,50	
1	977311113.1	Řezání tepelné izolace stropu z PUR pěny,tl do 150 mm	m	-33,000	73,50	-2 425,50	
						-6 995,69	-0,027
713		Izolace tepelné				-6 995,69	-0,027
2	713113111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany	m3	-1,400	3 159,42	-4 423,19	-0,027
3	713300861 1	Odstranění tepelné izolace stropu z PUR pěny	m2	-35,000	73,50	-2 572,50	
Celkem						-23 234,15	-0,064

Číslo bytu	Původní rozvod bytu (plast / pozink)	Materiál WC předstěny (Ytong, SDK, cihla, atd.)	Rozměr výřezu	Případný další výřez	Poznár
1	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
2	PLAST	VÝREZ CIHLOVÝTIK MONTAŽ SAKES+OSKAL	70x90		
3	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x90		
4	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
5	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
6	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
7	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
8	PLAST	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
9	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
10	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
11	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		
12	POZINK	VÝREZ DESKA MONTAŽ SADDOKAL	70x50		

Popis	MJ	byť č. 1	byť č. 2	byť č. 3	byť č. 4	byť č. 5	byť č. 6	byť č. 7	byť č. 8	byť č. 9	byť č. 10	byť č. 11	byť č. 12	díl
Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynomětrům	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plinopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plinopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m ³ /hod	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přechodka CU, rozvod plynu, DN 35	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Přechodka G 1 F x D 32</i>	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5</i>	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5</i>	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Odmontování nebo zpětná montáž krycích dřevěk a desek WC	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Odmontování klozetové misy a sedátka	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zpětná montáž klozetové misy a sedátka vč. flexu přípojky	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s rúžicí	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ochranné vodivé pospojování	byť	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ochranné vodivé pospojování - sklep	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Popis	MJ	byt č. 1	byt č. 2	byt č. 3	byt č. 4	byt č. 5	byt č. 6	byt č. 7	byt č. 8	byt č. 9	byt č. 10	byt č. 11	byt č. 12	dům
HTEP roh.pan.troj. DN110/110/75/75-67st	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
PP PN 20 D 20 x G 3/4	kus	2	0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	20
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4" - séc s maticí	kus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
redukcce mosaz 3/4"x1/2"	kus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Potrubi pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
Přípojka k plynoměru spojená na závit bez ochozu G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
Rozpětka přípojek plynoměru G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Číslo bytu	Původní rozvod bytu (plast / pozink)	Materiál WC předstěny (Ytong, SDK, cihla, atd.)	Rozměr výřezu	Případný další výřez	Poznámka
1	pozink	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 70	HŘANOL 11-11	
2	pozink	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 70	HŘANOL 11-11	
3	pozink	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 70	HŘANOL 11-11	
4	pozink	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 70	HŘANOL 11-11	
5	pozink	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 70	HŘANOL 11-11	
6	pozink	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 70	HŘANOL 11-11	
7	pozink	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 90	DESKA + VÝŘEZ HŘANOL 11-11	
8	plast	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 70	HŘANOL 11-11	
9	plast	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 70	HŘANOL 11-11	
10	plast	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 50	HŘANOL 11-11	
11	plast	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	70 x 60	HŘANOL 11-11	
12	plast	VÝŘEZ DESKA MONTÁŽ SÁDROKARTON	60 x 50	VÝŘEZ DESKA HŘANOL 11-11	

Popis	MJ	byt č. 1	byt č. 2	byt č. 3	byt č. 4	byt č. 5	byt č. 6	byt č. 7	byt č. 8	byt č. 9	byt č. 10	byt č. 11	byt č. 12	dům
HTEP roh per. broj. DN1107107575-67st	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Ř PP PN 20 D 20 x G 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
přechod větší-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4"-sáč s matiči	kus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
reduktor mosaz 3/4" x 1/2"	kus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochrzu G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

26

Popis	MJ	byt č. 1	byt č. 2	byt č. 3	byt č. 4	byt č. 5	byt č. 6	byt č. 7	byt č. 8	byt č. 9	byt č. 10	byt č. 11	byt č. 12	dům
Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměrům	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
přechodka Cu, rozvod plynu, DN 35	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>přechodka G 2 x 5/8</i>	<i>kus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>propojení potrubí měd. D 28 x 1,5</i>	<i>kus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Odmontování nebo zpětná montáž krycích dvířek a desky WC	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč. flexi přípojky	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s různici	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Ochranné vodivé pospojování	byt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Ochranné vodivé pospojování - sklepy	soubor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Fr. Šrámka 20

Číslo bytu	Původní rozvod bytu (plast / pozink)	Materiál WC předstěny (Ytong, SDK, cihla, atd.)	Rozebrání výtezu	Případný další výtež	Poznámka
46/111	POZINK	VÍTEZ SÁDKA + DESKA MONTÁŽ SANDEKRETON	70x60	HAJANOL 100x110	
	POZINK	VÍTEZ DESKA MONTÁŽ SANDEKRETON	70x60	-	
	POZINK	ROZBÍTÍ STĚNY CIHLY PŘÍPRAVA MONTÁŽI	100x50	-	
	POZINK	VÍTEZ DESKA MONTÁŽ SANDEKRETON	70x50	-	
	POZINK	ROZBÍTÍ DESKY MONTÁŽ SANDEKRETON	100x70	-	
	POZINK	ROZBÍTÍ DESKY MONTÁŽ SANDEKRETON	70x50	-	
	POZINK	VÍTEZ SÁDKA + DESKA MONTÁŽ SANDEKRETON	70x60	-	
	POZINK	VÍTEZ DESKA MONTÁŽ SANDEKRETON	70x50	-	
	POZINK	ROZBÍTÍ OBYČNÝ MONTÁŽ SANDEKRETON	100x70	-	
	POZINK	ROZBÍTÍ DESKY MONTÁŽ SANDEKRETON			BECPHUK Ž PLOSTU?
	POZINK	VÍTEZ DESKA MONTÁŽ SANDEKRETON	70x50	-	
	POZINK	ROZBÍTÍ DESKY MONTÁŽ SANDEKRETON	70x50	-	

JE VÍTEZ DESKA
PŘÍPRAVA
MONTÁŽ SANDEKRETON
MONTÁŽ SANDEKRETON
MONTÁŽ SANDEKRETON

Popis	MJ	byt č 1	byt č 2	byt č 3	byt č 4	byt č 5	byt č 6	byt č 7	byt č 8	byt č 9	byt č 10	byt č 11	byt č 12	dům
HTEP roh, pan broj DIN110/110/75/5-67st	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
PP PN 20 D 20 x G 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Demontáž amatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4"-sét s matiči	kus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	58
reduktce mosaz 3/4"x1/2"	kus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	58
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Demontáž vodotěsných závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Zpětná montáž vodotěsných závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Demontáž amatur závitových s jedním závitem G 6/4	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Demontáž amatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Redukce zhotovená kování přes 1 DN DN 80/50	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Rozpětká přípojka plynoměru G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Popis	MJ	byt č. 1	byt č. 2	byt č. 3	byt č. 4	byt č. 5	byt č. 6	byt č. 7	byt č. 8	byt č. 9	byt č. 10	byt č. 11	dům
HTEP roh pan. troj. DN:110/110/575-67sl	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
KJ PP PN 20 D 20 x G 3/4	kus	2	—	2	2	2	—	2	—	—	—	—	10
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2"x3/4" - sáč s matiči	kus	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
redukce mosaz 3/4"x 1/2"	kus	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50	soubor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochrazu G 1	or	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Fr. Šrámka 22

Číslo bytu	Původní rozvod bytu (plast / pozlínk)	Materiál WC předstěny (Ytong, SDK, cihla, atd.)	Rozměr výřezu	Případný další výřez	Poznámka
1	ŽELEZO	VÝŘEZ DESEK MONTÁŽ SANITARIJON	70x5	HRANICE 15x15	
2	ŽELEZO	—			
3	ŽELEZO	VÝŘEZ DESEK MONTÁŽ SANITARIJON	70x50	- -	
4	ŽELEZO	VÝŘEZ DESEK MONTÁŽ SANITARIJON	60x90	0 -	
5	ŽELEZO	VÝŘEZ DESEK MONTÁŽ SANITARIJON	70x50	- -	
6	PLAST	VÝŘEZ HANIC	70x15	- -	
7	ŽELEZO	VÝŘEZ DESEK MONTÁŽ SANITARIJON	70x50	- -	
8	ŽELEZO	VÝŘEZ DESEK MONTÁŽ SANITARIJON	70x50	- -	
9	PLAST	BESEK			
10	ŽELEZO	DESA CI SANITARIJON		- -	
11	ŽELEZO	VÝŘEZ DESEK + OSKAD MONTÁŽ SANITARIJON + SPÁNKOVANÍ	100x50	- -	
		VÝŘEZ DESEK + OSKAD MONTÁŽ SANITARIJON + OSKAD	70x50	- -	

Popis	MJ	byť č. 1	byť č. 2	byť č. 3	byť č. 4	byť č. 5	byť č. 6	byť č. 7	byť č. 8	byť č. 9	byť č. 10	byť č. 11	byť č. 12	dům
Sroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměru	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C pinopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C pinopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Přechodka Cu, rozvod plynu, DN 35	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
<i>pric-hudla G 2 20 x 1/2</i>	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
<i>prizvici potrubni DN 20 x 1/2</i>	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Odmontování nebo opětová montáž toaletních dřivek a desky WC	kus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč. flexi přípojky	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s rúžkí	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Ochranné vodivé pospojování	byť	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
Ochranné vodivé pospojování - sklepy	soubor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Popis	MJ	byt č. 1	byt č. 2	byt č. 3	byt č. 4	byt č. 5	byt č. 6	byt č. 7	byt č. 8	byt č. 9	byt č. 10	byt č. 11	dům
Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměru	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
přechodka CU, rozvod plynu, DN 35	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Odmontování nebo zpětná montáž krycích vířtek a desky WC	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka včetně flexi přípojky	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s rúžicí	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ochranné vodivé pospojování	byt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ochranné vodivé pospojování - sklep	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Císlo bytu	Původní rozvod bytu (plast / pozink)	Materiál WC předstěny (Ytong, SDK, cihla, atd.)	Rozměr výřezu	Případný další výřez	Poznámka
1	železo	VŘEZ DESKY MONTÁŽ SADRKELTON	70 x 55	HANDEL 15x15	
2	plast	VŘEZ DESKY MONTÁŽ SADRKELTON	70 x 50	HANDEL 15x15	
3	železo	DEMONTÁŽ OSLONĚNÍ MONTÁŽ SADRKELTON	60 x 80	HANDEL 15x15	
4	železo	VŘEZ DESKY MONTÁŽ SADRKELTON	70 x 55	HANDEL 15x15	
5	železo	VŘEZ SADRKELTON MONTÁŽ SADRKELTON	90 x 50	HANDEL 15x15 SADRKELTON + HILBA	
6	plast	VŘEZ DESKY MONTÁŽ SADRKELTON	80 x 70	HANDEL 15x15	
7	železo	VŘEZ DESKY MONTÁŽ SADRKELTON	70 x 55	HANDEL 15x15	
8	plast	VŘEZ DESKY MONTÁŽ SADRKELTON	70 x 55	HANDEL 15x15	SADRKELTON + HILBA
9	železo	VŘEZ SADRKELTON MONTÁŽ SADRKELTON	75 x 50	DESKY HANDEL 15x15	SADRKELTON + HILBA
10	plast	VŘEZ SADRKELTON MONTÁŽ SADRKELTON	50 x 70	VŘEZ DESKY HANDEL	
11					

Popis	MJ	byt č 1	byt č 2	byt č 3	byt č 4	byt č 5	byt č 6	byt č 7	byt č 8	byt č 9	byt č 10	byt č 11	dům
HTEP roh pan troj DN110/110/75/75-67st	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80 PP PN 20 D 20 x G 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
přechod vnější-vnitřní závit redukovaný mosaz 1/2" x 3/4" sáč s maticí	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
redukcce mosaz 3/4" x 1/2"	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Demontáž vodoměru závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zpětná montáž vodoměru závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soub or	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rožpěrka přípojek plynoměru G 1	soub or	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Opravy plynovodního potrubí neufední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Popis	MJ	byt č. 1	byt č. 2	byt č. 3	byt č. 4	byt č. 5	byt č. 6	byt č. 7	byt č. 8	byt č. 9	byt č. 10	byt č. 11	byt č. 12	dům
<i>HTEP roh.pan.troj. DN110/110/75/75-67st</i>	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitěm	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitěm	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitěm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitěm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitěm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
<i>BJ PP PN 20 D 20 x G 3/4</i>	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
<i>přechod vnější-vnitřní závit redukovany mosaz 1/2"x3/4" - sáč s matiči</i>	kus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
<i>redukoce mosaz 3/4"x1/2"</i>	kus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 SV+TUV	kus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Demontáž armatur závitových s jedním závitěm G 6/4	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Demontáž armatur závitových s jedním závitěm G do 2 1/2	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Opravy plynovodního potrubí netřídni zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fr. Šrámka 26

Číslo bytu	Původní rozvod bytu (plast / pozink)	Materiál WC předstěny (Ytong, SDK, cihla, atd.)	Rozměr výřezu	Případný další výřez	Poznámka
1	ŽELEZO	GESERIT			
2	ŽELEZO	VŘEZ DESEK MONTÁŽ SADRŮŠ	70x 55	HRANOL 15x15	
3	ŽELEZO	VŘEZ DESEK MONTÁŽ SADRŮŠ	70x 55	HRANOL 15x15	
4	ŽELEZO	VŘEZ DESEK MONTÁŽ SADRŮŠ	70x 55	HRANOL 11-	
5	ŽELEZO	VŘEZ DESEK MONTÁŽ SADRŮŠ	70x 60	HRANOL 11-	
6	ŽELEZO	VŘEZ DESEK MONTÁŽ SADRŮŠ	70x 55	HRANOL 15x15	
7	ŽELEZO	VŘEZ OŘKOVÝ SADRŮŠ MONTÁŽ SADRŮŠ	80x 70	HRANOL 11-	
8	PLAST	VŘEZ DESEK MONTÁŽ SADRŮŠ	HRANOL 70x 55	HRANOL 11-	
9	ŽELEZO	VŘEZ SADRŮŠ MONTÁŽ SADRŮŠ	60x 90	SD DESEK HRANOL 15x15	
10	ŽELEZO	VŘEZ DESEK MONTÁŽ SADRŮŠ	70x 50	HRANOL 11-	
11	ŽELEZO	VŘEZ DESEK MONTÁŽ SADRŮŠ	70x 50	HRANOL 11-	
12					

Popis	MJ	byt č. 1	byt č. 2	byt č. 3	byt č. 4	byt č. 5	byt č. 6	byt č. 7	byt č. 8	byt č. 9	byt č. 10	byt č. 11	dům
Sroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměru	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C pinopnutkový vnitřní závit těžká řada	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C pinopnutkový vnitřní závit těžká řada	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm přechodka CU, rozvod plynu, DN 35	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm</i>	<i>kus</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
<i>propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm</i>	<i>kus</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
Odmontování nebo zpětná montáž krycích dvířek a desky WC	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč. flex přípojky	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s různici	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Ochranné vodivé pospojování	byt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Ochranné vodivé pospojování - sídlep	soubor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Popis	MJ	byť č. 1	byť č. 2	byť č. 3	byť č. 4	byť č. 5	byť č. 6	byť č. 7	byť č. 8	byť č. 9	byť č. 10	byť č. 11	byť č. 12	dům
Šroubení přechodové G 1 F x D 32 k plynoměru	soubor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m ³ /hod.	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
přechodka Cu, rozvod plynu, DN 28	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
přechodka CU, rozvod plynu, DN 35	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>přechodka G 28 x 3/3</i>	<i>kus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>propojení potrubí měděného při opravě D 28 x 1,5 mm</i>	<i>kus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Odmontování nebo zpětná montáž krycího dvířek a desky WC	kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka vč. flexi přípojky	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí	kus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ochranné vodivé pospojování	byt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ochranné vodivé pospojování - sklep	soubor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Výřez ve spodní části zdi jádra



Napojení svodů kanalizace



Napojení plastových rozvodů vody na stávající bytové rozvody z pozinkovaného potrubí



Napojení plastových rozvodů vody na stávající bytové rozvody z plastového potrubí



Zapojení plynoměru



