



MHMPP08KTV25

Stejnopis č. 3

Dodatek č. 1

k objednávce OBJ/35/03/009412/2020 ze dne 29. 6. 2020

HS č. 10 Satalice - oprava vjezdových vrat, kotelný a podlah

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1

zastoupené: [redacted], ředitelem odboru hospodaření s majetkem

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní účet: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted] zakázkářka specialista oddělení
ekonomicko-realizačního

DODAVATEL:

SAPOL, spol. s r.o.

se sídlem: Sečská 42/28, 102 00 Praha 15 - Hostivař

zastoupené: Jindřich [redacted]

IČO: 63220 [redacted]

DIČ: CZ63 [redacted]

bankovní účet: Komo [redacted]

kontaktní osoba: Jindřich [redacted]

Kontakt: Tel: 7 [redacted]

(dále též „Smluvní strany“)

Články 2 a 4 Objednávky se tímto dodatkem ruší a nahrazují následovně:

2. Cena za předmět plnění:

2.1 Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 6 768 082,18 Kč.

Z toho původní cena dle Objednávky činí 5 578 301,05 Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 1 Objednávky činí 1 189 781,13 Kč bez DPH

Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2 Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 8 189 379,44 Kč.

4. Stanovený termín a místo plnění:

4.1 Dodavatel je povinen oznámit Objednateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací. Termín plnění je stanoven do 10. 12. 2020.

V ostatním zůstává Objednávka nedotčena.

Podrobná specifikace více/méně prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

Za Objednatele:

V Praze dne

30 - 11 - 2020



ředitel odboru hospodářství s majetkem

Za Zhotovitele:

V Praze dne

02 - 12 - 2020


02 - 12 - 2020



SAPOL, spol. s r.o.
CEMENTY - MALTY - NÁTERY
Č. 601 A / 123 00 002582 2015K



jednatel r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ ČÍSLO: 1
AKCE : HS10 Satalice		DATUM :
OBJ/35/03/009412/2020		
ZHOTOVITEL : SAPOL		
POPIS ZMĚNY : Změna skladby podlahy		
PŘÍLOHY : Položkový rozpočet		
VLIV NA CENU Navýšení ceny o 753 967,81 Kč vč. DPH	ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: 9/2020 Termín dokončení realizace změny: 10/2020 Časový vliv na dílčí termíny: Ano Časový vliv na termín dokončení Díla: Ano	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: V průběhu bouracích prací byl zjištěn nesourodý podklad pod podlahou a rozdílná mocnost betonové podlahy – nebylo možno odbourat pouze 150 mm, jak předpokládal původní rozpočet. Statik po prohlídce stavby doporučil odstranit veškeré původní betonové konstrukce podlah, provést hutněný nasyp ze štěrku do mocnosti min. 200 mm a novou nosnou konstrukci podlahy z drátkobetonu tl. 200 mm. S ohledem na užitné vlastnosti finální podlahy byl vypuštěn nátěr, a nahrazen povrchovou úpravou vyspěr a leštěním.		
		Podpis 
VYJÁDRĚNÍ TDI:		PODPIS
		PODPIS

Položkový rozpočet

Stavba: 01049 HS10 Satalice - Vrata, kotelna, podlaha
Rozpoč... 1 ZL č.01 změna skladby podlahy

Zhotovitel: SAPOL, spol. s r.o.
 Setká 42/28
 10200 Praha-Hořava
IČO: 83220186
DIČ: CZ63220186

Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 Mariánské náměstí 2/2
 11000 Praha-Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Vypracoval

Základ pro snížení DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	623 113,88 CZK
Základní DPH	21 %	130 853,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem: 753 967,81 CZK

V

dní

 SAPOL, spol. s r.o.

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hodnota
01	Méněpráce	HSV	-184 388,73	-1,71044
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	264 623,30	130,44304
65	Zvýšená podlaha kotelny	HSV	11 493,00	16,53300
66	Brušání konstrukcí	HSV	321 183,23	0,00300
681	Montážní práce	HSV	84 254,05	0,00000
992	Vnitřní prostory	HSV	130 739,04	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	5 200,00	0,00000
			623 113,89	145,26580

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 01. Méněpráce					
1	631361921V Vyzhuž mazanin svařovací sítí, průměr drátu 5mm, oka 100/100 mm, KH30 pol14	t	-0,85	49 800,00	-42 522,73
2	783631312J Doplnění fabzonu u soklu před nátěrem syntetickou nátěrovou m hmotou pol15	m	-71,00	355,00	-25 278,00
3	783851226RV Syntetická nátěrová hmota na beton; odolává dějům, slab kyselinám a solím; tmavě šedá např. Izoban - pol16	m2	-178,00	655,00	-116 590,00
Celkem za:01. Méněpráce					-184 388,73
Díl: 63. Podlahy a podlahové konstrukce					
4	631571003R00 Násyp ze štrkoplaku 0 - 63 mm, tl. do 20 cm cena RTS	m3	32,75	1 277,00	41 821,75
5	631315711DRT Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 příplatek k pol13 sad ze drátkobeton	kg	1 120,00	95,00	39 200,00
6	631315711RMP Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 - pumpa - pol12 sad m3	m3	8,17	825,00	6 737,50
7	631315711RMV Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 včetně dilat. spár z. tl. 150mm na 200 mm pol13 sad	m3	8,17	5 120,00	41 813,35
8	631412137 Aplikace minerálního vyzpu pro střední až vysoké zatížení podlahy nová pol	m2	131,00	327,00	42 837,00
9	631412151 Aplikace uzavíracího postřiku na podlahy nová pol	m2	131,00	115,00	15 085,00
10	631412218 Leštění podlahy po provedení vyzpu nová pol	m2	131,00	164,00	20 174,00
11	631571001- Násyp ze štrkoplaku 0 - 32 mm, tl. do 20 cm cena RTS	m3	13,10	1 277,00	16 728,70
12	783631312S Doplnění soklu z pozink L profilu 50/50 mm nová pol	m	71,00	426,00	30 246,00
Celkem za:63. Podlahy a podlahové konstrukce					254 623,30
Díl: 65. Zvýšená podlaha kotelný					
13	631571004R00 Násyp ze štrkoplaku 0 - 63 mm, tl. do 20 cm cena RTS	m3	9,00	1 277,00	11 493,00
Celkem za:65. Zvýšená podlaha kotelný					11 493,00
Díl: 98. Bourání konstrukcí					
14	985042241R74 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10-15 cm pol22	m3	16,60	3 000,00	49 800,00
15	979081111R00 Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km pol29	t	39,84	562,00	22 392,57
16	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol30	t	956,27	98,00	93 714,50
17	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m pol31	t	39,84	1 450,00	57 774,57
18	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m pol32	t	39,84	852,00	33 947,60
19	979970111R00 Poplatek za skládku sutí pol33	t	39,84	1 520,00	60 563,79
20	97997011K Poplatek za skládku kontejner komunálního odpadu pol34	t	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za:98. Bourání konstrukcí					321 193,23
Díl: 991. Mimostaveništní přesun hmot					
21	991311111 Přesun hmot, doprava	t	145,27	580,00	84 254,05
Celkem za:991. Mimostaveništní přesun hmot					84 254,05
Díl: 992. Vnitrostaveništní přesun hmot					
22	992171111 Vnitrostaveništní přesun hmot	t	145,27	900,00	130 738,04
Celkem za:992. Vnitrostaveništní přesun hmot					130 738,04
Díl: VN. Vedlejší náklady					
23	001 VRN - zařízení staveniště ohybné a skladové kontejnery, TOI	měs	0,20	16 000,00	3 200,00
24	002 VRN - energie	měs	0,20	11 000,00	2 200,00
Celkem za:VN. Vedlejší náklady					5 200,00

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ ČÍSLO: 2
AKCE : HS10 Satalice		DATUM :
OBJ/35/03/009412/2020		
ZHOTOVITEL : SAPOL		
POPIS ZMĚNY :		
Nová montážní jáma		
PŘÍLOHY :		
Položkový rozpočet		
VLIV NA CENU:	ČASOVÉ VLIVY:	
Navýšení ceny o 134 796,42 Kč vč. DPH	Termín dokončení realizace změny: 10/2020	
	Časový vliv na dílčí termíny: Ano	
	Časový vliv na termín dokončení Díla: Ano	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Při bouracích pracích na podlaží garáže se zjistil havarijní stav konstrukce montážní jámy neumožňující původně plánovanou sanaci. Z provozních důvodů bude postavena montážní jáma nová, ze ztraceného bednění		
 SAPOL, spol. s r.o. CEMENTY - MASTY - MÁTKY Česlářská 14, 158 00, JESKÁ 158 <i>Belad 42 25 Praha</i> <i>nov - 40 75 15 15</i>  PODPIS		
VYJÁDŘENÍ TDI		
_____ PODPIS		

Položkový rozpočet

Stavba: 01047 HS10 Satalice - Vrata, kotelna, podlaha
Rozpoč... 1 Změnový list č. 02 nová montážní jáma

Zhotovitel: SAPOL, spol. s r.o.
 Selská 43/28
 10200 Praha-Hořivář

IČO: 63226166
DIČ: CZ63226166

Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 Městiáské náměstí 2/2
 11000 Praha-Staré Město

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	111 402,00 CZK
Základní DPH	21 %	23 394,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem: 134 796,42 CZK

v PRAZE dne 14.10.2018



Adresa: 12 20, P
 telefon: +420 226 155 801, fax: +420 226 155 802, e-mail: info@praha.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5*	Montážní jama ODPŮČET pokladní řešení z SoC odšláhl.	HSV	-33 712,00	-8,02638
5*_	Montážní jama - změna provedení	HSV	107 488,18	21,07312
61	Úpravy povrchu vnitřních	HSV	7 885,00	0,43575
767	Konstrukce zeměčnické	HSV	6 066,00	0,00000
991	Ministaveništní přesun hmot	HSV	7 796,64	0,00000
992	Vnitřní staveništní přesun hmot	HSV	12 085,24	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	4 000,00	0,00000
			111 402,00	13,44249

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61.	Montážní jáma ODPOČET původní řešení z SoD odstěh.				
1	812451451R00 Oprava anizek stěn montážní jámy pod náter - teplo. s.7 teplo. polt	m2	-10,68	355,00	-3 784,30
2	610101114 Elektroinstalace - dodávka a montáž 3ks zásuvek do montážní kpl jámy polt		-1,00	5 230,00	-5 230,00
3	831312121J Doplnění mazanin betonem tl. 4 m2 do tl. 10 cm - podlahy montážní jámy polt	m2	3,10	1 211,00	-3 754,10
4	783851225RV Syntetická náterová hmota na beton; odolává stejím, slab. kyselinám a solím; šedá; světlé např. Izoban	m2	-3,10	568,00	-1 760,80
5	783851227SV Syntetická náterová hmota na beton; odolává stejím, slab. kyselinám a solím; šedá; světlé např. Izoban	m2	-10,68	621,00	-6 619,86
6	783917833 Zakrytí montážní jámy - náter a náter	ks	-1,00	12 563,00	-12 563,00
Celkem za: 61.	Montážní jáma ODPOČET původní řešení z SoD odstěh.				-33 712,06

Díl: 61_	Montážní jáma - změna provedení				
7	135851103R00 Ruční výkop jam, ryh a sáček v hmotě tl. 4 nová pol. cena RTS	m3	2,10	1 661,00	3 588,10
8	662632231R00 Broušení zdiva z cihel pálených na MVC nová položka cena RTS	m3	3,00	795,00	2 385,00
	Výkaz výměr:		3,00		
9	965042241RT4 Broušení mazanin betonových tl. nad 10 cm nad 4 m2, průběh. klad vo. tl. mazaniny 10-15 cm polt2	m3	2,36	3 000,00	6 480,00
10	711142559RT1 Izolace proti vlhkosti k zdivu pásy přilnavé, 1 vrstva - materiál ve specifikaci nová pol. cena RTS	m2	48,40	130,50	6 322,70
	Výkaz výměr:		48,40		
11	711212111R00 Pevnění podkladu náterem D-M nová pol. cena RTS	m2	23,25	68,40	1 590,30
	Výkaz výměr:		23,25		
12	311112315R01 Stěna z tvárnice ztraceného bednění KSBlok, tl. 10 cm nová polt2	m2	18,00	590,00	10 620,00
	Výkaz výměr:		18,00		
13	311112315R02 Stěna z tvárnice ztraceného bednění KSBlok, tl. 10 cm zalit betonem nová pol	m2	18,00	465,00	8 370,00
	Výkaz výměr:		18,00		
14	311112315R03 Stěna z tvárnice ztraceného bednění KSBlok, tl. 10 cm vyztuž nová pol	m2	18,00	85,00	1 530,00
	Výkaz výměr:		18,00		
15	311112315R17 Stěna z tvárnice ztraceného bednění KSBlok, tl. 15 cm nová polt2	m2	17,28	360,00	6 240,00
	Výkaz výměr:		17,28		
16	311112315R78 Stěna z tvárnice ztraceného bednění KSBlok, tl. 15 cm zalit betonem nová pol	m2	17,28	478,00	8 280,00
	Výkaz výměr:		17,28		
17	311112315R79 Stěna z tvárnice ztraceného bednění KSBlok, tl. 15 cm vyztuž nová pol	m2	17,28	85,00	1 468,80
	Výkaz výměr:		17,28		
18	3113511071 Bednění vrchu montážní jámy montáž	m2	4,80	751,00	3 604,80
	Výkaz výměr:		4,80		
19	3113511072 Bednění vrchu montážní jámy dodávka	m2	4,80	250,00	1 200,00
	Výkaz výměr:		4,80		
20	3113511073 Bednění vrchu montážní jámy demontáž	m2	4,80	150,00	720,00
	Výkaz výměr:		4,80		
21	631315711RMV Mazanina betonová podkladní beton tl. 12-24 cm C 25/30 tl. 150mm polt3	m3	0,80	6 120,00	4 896,00

Por. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	031381921V Výstuž mazanin šetrnou směsí (granulární, 6mm okat) 100/100 mm Kř130 potla výkaz výměr 6,070 (63J)	t	0.02	49 800.00	996.04
23	7838512254V Synetická náterová hmota na beton, odolná olejům, slab. kyselinám a solím; tmavě šedá např. Izobar výkaz výměr 3,270 E	m2	2.56	558.00	1 434.08
24	7838512273V Synetická náterová hmota na beton, odolná olejům, slab. kyselinám a solím; šedá, světle např. Izobar výkaz výměr 13,210, 9,71211 E	m2	14.40	621.00	8 942.40
25	783817833 Zakrytí kovůželezných těmý - repase a nátěr	ks	1.00	12 593.00	12 593.00
26	62831114K Pás asfaltovaný, naldobový IPA V60 S 15 - nová pol. cena RTS výkaz výměr Odraz na tme. pojícíky potažit III 43,45000 S 1	m2	53.30	72.30	3 853.23
27	615131114 Elektrická instalace - podávka a montáž 3ks záruvek 1x světlé dokupl montážní jemy		1.00	8 145.08	8 145.08
Celkem za:61_		Montážní jáma - změna provedení			107 488.18
Díl: 61_	Úpravy povrchů vnitřních				
28	612451451R00 Oprava omítek stěn - montážní jemy pod náter - lepidlo bit lepidlo pol?	m2	15.00	355.00	5 325.00
29	612471411R00 Úprava vnitřních stěn štukem - pol. nová cena RTS	m2	15.00	156.00	2 340.00
Celkem za:61_		Úpravy povrchu vnitřních			7 665.00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
30	651125757 žebřík do montážní jemy poz. nk délky 1,8 m dodávka	ks	1.00	4 596.00	4 596.00
31	659141177 žebřík do montážní jemy poz. nk délky 1,8 m montáž	ks	1.00	1 500.00	1 500.00
Celkem za:767		Konstrukce zámečnické			6 096.00
Díl: 991	Mimostaveništní přesun hmot				
32	991311111 Přesun hmot doprava	t	13.44	560.00	7 596.64
Celkem za:991		Mimostaveništní přesun hmot			7 596.64
Díl: 992	Vnitrostaveništní přesun hmot				
33	992171111 Vnitrostaveništní přesun hmot	t	13.44	900.00	12 098.24
Celkem za:992		Vnitrostaveništní přesun hmot			12 098.24
Díl: VN	Vedlejší náklady				
34	001 VRN - zařízení staveništní plynné a kladové kontejnery, 100	m3	1.00	3 000.00	3 000.00
35	002 VRN - energie	m3	1.00	1 000.00	1 000.00
Celkem za:VN		Vedlejší náklady			4 000.00

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ ČÍSLO: 3
AKCE : HS10 Satalice		DATUM :
OBJ/35/03/009412/2020		
ZHOTOVITEL : SAPOL		
POPIS ZMĚNY :		
přesun kotelny do půdního prostoru		
PŘÍLOHY :		
Položkový rozpočet		
VLIV NA CENU:	ČASOVÉ VLIVY:	
Navýšení ceny o: 269 758,79 Kč vč DPH	Termín dokončení realizace změny: 10 - 11/2020	
	Časový vliv na dílčí termíny: Ano	
	Časový vliv na termín dokončení Díla: Ano	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Z provozních důvodů – zvětšení prostoru na parkování vozidel na HS 10 Satalice bude přesunuta kotelná z prostoru vestavku v garážích, do nově vybudované místnosti v podkroví. Přemístěním kotelny vznikly náklady na množství použitých rozvodů, úpravou prostoru nové kotelny a odstraněním vestavku kotelny staré. Součástí změnového listu jsou též úpravy na technologii vytápění.		
		Podpis  _____ PODPIS
VYJÁDRĚNÍ TDI:		
		_____ PODPIS

Položkový rozpočet

Stavba: 01049 HS10 Satalice - Vrata, kotelna, podlaha
Rozpoč... 1 ZL č.03 přesun kotelny do půdního prostoru

Zhotovitel:	SAPOL, spol. s r.o. Belská 42/38 10200 Praha-Hostivař	IČO: 83320158 DIČ: CZ83220158
Objednatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2 11000 Praha-Staré Město	IČO: 00054591 DIČ: CZ00054591

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 941,15 CZK
Základní DPH	21 %	46 917,64 CZK
Zapracování:		0,00 CZK

Cena celkem: 269 758,79 czk

V
 **SAPOL, spol. s r.o.**
 GEMENLY - MALÝ - NALOVY
 Sídlo:
 282 000 0000
 Zpracováno

dat

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hodnota
4.	Vodorovné konstrukce SDK	HSV	32 514,00	0,66671
61	Úpravy povrchů vnější	HSV	10 030,00	0,90025
94.	Lešení a stavební výtahy	HSV	1 085,00	0,12100
95.	Bourání konstrukcí	HSV	89 248,70	0,05100
991	Montážové práce přesun hmot	HSV	1 020,19	0,00000
992	Vnitřní stavební práce přesun hmot	HSV	1 583,08	0,00000
721	Vnitřní kování	PSV	6 462,00	0,01224
733	Rozvod potrubí	PSV	112 863,80	0,81440
763	Nálety	PSV	11 415,00	0,15000
764	Nálety	PSV	3 228,60	0,06400
M23	Montáž koleček a potrubí	MÓN	-49 710,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	3 200,00	0,00000
			222 841,18	2,78980

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4. Vodovodné konstrukce SDK					
1	416021125R00 Podhledy SDK, kovová nosná koš. 1x deska RB 16 mm cena RTS	m2	18,00	889,00	16 002,00
2	954312201R00 Opláštění rozvodu ZT1 z SDK, 2. str. do 500x500 mm, RB tl. 12,5 mm	m	8,00	890,00	7 040,00
3	416021125R08 Podhledy SDK, kovová nosná koš - dodání tepel. minerální izolace tl. 240 mm skutečnost	m2	18,50	512,00	9 472,00
Celkem za:4.					32 514,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
4	612471411R00 Úprava vnitřních stěn štukem nová cena RTS	m2	15,00	156,00	2 340,00
5	612451431R07 Úprava vnitřních omítek stěn hliníkových do 100 %; stará s nová kotělna	m2	20,00	364,50	7 290,00
Celkem za:61					14 030,00
Díl: 94. Lešení a stavební výtahy					
6	941955001R00 1 lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m. pol. nová cena RTS	m2	10,00	108,50	1 085,00
Celkem za:94.					1 085,00
Díl: 96. Bourání konstrukcí					
7	972054341R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm cena odpovídá kus pracošm		2,00	465,80	931,60
8	978013181R00 Odklizení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %; stará a nová kotělna	m2	20,00	121,00	2 420,00
9	981011314R00 Demolice budov, zdívo, podř. koš. do 25%, MVC, postupné rozebrání vestavky kotělny nová pol. cena RTS	m3	45,00	390,50	17 572,50
10	98101131R01 Demolice budov, zdívo, podř. koš. do 26%, MVC, postupné rozebrání vestavky a schodiště nová pol. cena RTS	m3	8,00	390,50	2 343,00
11	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km pol.28	t	9,35	562,00	5 254,70
12	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol.30	t	224,40	98,00	21 891,20
13	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m pol.31	t	9,36	1 450,00	13 567,50
14	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m pol.32	t	9,35	852,00	7 966,20
15	979970111R00 Poplatek za skládku sutí pol.33	t	9,35	1 520,00	14 212,00
16	97997011K Poplatek za skládku kontejner komunálního odpadu pol.34	t	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za:96.					89 248,70
Díl: 991 Místostaveništní přesun hmot					
17	991311111 Přesun hmot, doprava	t	1,78	580,00	1 030,19
Celkem za:991					1 030,19
Díl: 992 Vnitrostaveništní přesun hmot					
18	992171111 Vnitrostaveništní přesun hmot	t	1,76	900,00	1 583,06
Celkem za:992					1 583,06
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					
19	721176101R00 Potrubí HT přípojovací Ø 32 x 1,8 mm - vývod kondenzátů	m	18,00	275,00	4 950,00
20	721176107 Potrubí HT přípojovací Ø 32 x 1,8 mm příplatek za přikotvení na zeď	m	18,00	64,00	1 152,00
Celkem za:721					6 102,00
Díl: 733 Rozvod potrubí					
21	723120205R00 Potrubí plynové ocelové záněvě černé svařované DN 32 nová pol. cena RTS	m	20,00	570,00	11 400,00
22	733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění Ø 35 x 1,5 mm dodávka nová pol. cena RTS	m	40,00	862,00	34 480,00
23	733171116R00 Potrubí polyetylénové Glacomini PEX - AL 32 x 3 mm dodávka nová pol.	m	40,00	426,00	17 040,00
24	733163106R01 Potrubí z měděných trubek vytápění Ø 35 x 1,5 mm montáž nová pol.	m	40,00	256,00	10 240,00
25	733171116R01 Potrubí polyetylénové Glacomini PEX - AL 32 x 3 mm montáž nová pol.	m	40,00	124,00	4 960,00
26	738163105 Potrubí z trubek pro vytápění dodávka tepelné izolace hřevě pol.	m	80,00	86,00	6 880,00

Zpracováno programem BUILDpower S

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
27 736183107	Potrubí z trubek pro vytápění montáž tepelné izolace nová pol		80,00	266,00	20 480,00
28 998733201R08	Přesun teplot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m nová pol cena RTS	%	1 054,80	7,00	7 383,60
Celkem za:733	Rozvod potrubí				112 863,60
Díl: 783	Nátěry				
29 612421477R17	Protiprášný nátěr podlahy kotelen Izoban	m2	15,00	761,00	11 415,00
Celkem za:783	Nátěry				11 415,00
Díl: 784	Malby				
30 784191101R09	Penetrace podkladu univerzální Primatex 1x nová pol cena RTS	m2	40,00	20,00	800,00
31 784195112R00	Malba Primatex Standard bílá, 2 x nová pol cena RTS	m2	40,00	53,40	2 136,00
32 998784201R09	Přesun tmel pro malby nová pol	%	28,36	10,00	283,60
Celkem za:784	Malby				3 229,60
Díl: M23	Montáže kotlen a potrubí				
33 732111125M	M Rozdělovače a sběrače tělesa DN 80 pol78	kus	-2,00	5 200,00	-10 400,00
34 732331612M	M Nádobu tlakové expanzní s membránou PN 0,6 o obsahu distributor 60 litrů pol78		-1,00	2 560,00	-2 560,00
35 732421213M	M Čerpadla teplovodní 25-40, 230 V, 0,6MPa pol80	soubor	-1,00	3 363,00	-3 363,00
36 732111125	Rozdělovače a sběrače tělesa DN 80 pol96	kus	-2,00	8 111,00	-16 222,00
37 732331612	Nádobu tlakové expanzní s membránou PN 0,6 o obsahu 80 litrů pol96	soubor	-1,00	3 112,00	-3 112,00
38 732421213	Čerpadla teplovodní 25-40, 230 V, 0,6MPa pol99	soubor	-1,00	5 630,00	-5 630,00
39 734xxxxxx	Ventil odvzdušňovací na potrubí pol111	ks	2,00	2 233,00	4 466,00
40 734xxxxxx	Zpětná klapka pol114	ks	-1,00	4 899,00	-4 899,00
41 734xxxxxx	Směšovač se servopohonem pol117	ks	-1,00	7 890,00	-7 890,00
Celkem za:M23	Montáže kotlen a potrubí				-48 710,00
Díl: VN	Vedlejší náklady				
42 001	VRN - zařízení stavebně obytné a skladové kontejnery, TCN	měs	0,20	15 000,00	3 000,00
43 002	VRN - energie	měs	0,70	1 000,00	200,00
Celkem za:VN	Vedlejší náklady				3 200,00

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ ČÍSLO: 4
AKCE : HS10 Satalice		DATUM :
OBJ/35/03/009412/2020		
ZHOTOVITEL : SAPOL		
POPIS ZMĚNY :		
Zabetonování komínových průduchů, opravy nátěrů		
PŘÍLOHY :		
Položkový rozpočet		
VLIV NA CENU:	ČASOVÉ VLIVY:	
Navýšení ceny o: 96 851,90 Kč vč DPH	Termín dokončení realizace změny: 10/2020	
	Časový vliv na dílčí termíny: Ano	
	Časový vliv na termín dokončení Díla: Ano	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Na základě vyjádření statika bude dozděn nosný pilíř v garážích a nepoužívané komínové průduchy zabetonovány, součástí změnového listu je i provedení nového nátěru soklu v garážích vodoodpudivým nátěrem Izoban		
		 SAPOL, spol. s r.o. CEMENTY - MALTY - NÁTĚRY IČ: 112615400 DIČ: CZ01156
		
		PODPIS
VYJÁDRĚNÍ TDI:		
PODPIS		

Položkový rozpočet

Stavba: 01049 HS10 Satalice - Vrata, kotelna, podlaha
Rozpoč... 1 ZL č.04 zabetonování komínových průduchů, oprava nátěrů

Zhotovitel:	SAPOL, spol. s r.o. Satalice 42128 10200 Praha-Hořovice	IČO:	83220166
		DIČ:	CZ83220166
Objednatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 272 11000 Praha-Staré Město	IČO:	00064581
		DIČ:	CZ00064581

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH	16 %	0,00 CZK
Snížená DPH	16 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 842,89 CZK
Základní DPH	21 %	16 988,01 CZK
Zaúčtování		0,00 CZK
Cena celkem:		96 851,90 CZK


SAPOL, spol. s r.o.
 CEMENTY - MALTY - BÍLÉNY
 Satalice 42128
 tel: +420 2

Za zhotovitele


střed

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Stupně a kompletní konstrukce - korniny	HSV	6 738,00	1,40620
8*	Úpravy povrchu vnitřní	HSV	56 057,00	1,32562
34	Leseni a stavební výtahy	HSV	6 750,00	0,13320
96.	Boční konstrukce	HSV	4 098,61	0,00200
961	Ministavěbní přesun hmot	HSV	1 458,67	0,00000
962	Vnitřní stavěbní přesun hmot	HSV	2 310,32	0,00000
VN	Vedlejší materiál	VN	2 600,00	0,00000
			80 042,88	2,66702

Pol. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce - komíny					
1	310236241R00 Zastřešení otvoru pl. 0,09 m2 okřasnými, tl. zdi 30 cm, nová položka		2,00	183,50	367,00
2	310791919a Statické zajištění komínů, vyplnění sypavých betonovou směsí m3 suchá - dodávka nová položka		0,50	4 621,00	2 260,50
3	310791919b Statické zajištění komínů, vyplnění sypavých betonovou směsí m3 suchá - montáž nová položka		0,50	7 500,00	3 750,00
4	349234641R07 Doplnění zdvoř. II. do II. 150 mm, nová položka	m2	0,50	721,00	360,50
Celkem za:3 Svislé a kompletní konstrukce - komíny					6 738,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
6	612409991R12 Zedění omítek kolem soklu apod.	m	59,80	86,20	5 154,76
6	612421477R10 Oprava vnitřních omítek stěn šlukovských - protipařný nátěr třeba: ob. Výkaz výměr: 59,8*1,35	m2	80,73	621,00	50 133,33
7	612451431R07 Oprava vnitřních omítek stěn šlukovských (staně kotelná)	m2	2,00	384,50	769,00
Celkem za:61 Úpravy povrchů vnitřní					56 057,09
Díl: 94. Lešení a stavební výtahy					
8	941955603R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m Výkaz výměr: 3,0*2,5*3	m2	22,50	300,00	6 750,00
Celkem za:94. Lešení a stavební výtahy					6 750,00
Díl: 96. Bourání konstrukcí					
9	910781818v Statické zajištění komínů, vyplnění sypavých betonovou směsí m3 suchá - vysekání otvorů nová položka		2,00	423,00	846,00
10	979081111R00 Odvoz sutě a vybourání na skládku do 1 km, pol30	t	0,04	562,00	21,08
11	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, pol30	t	0,60	38,00	22,80
12	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m, pol31	t	0,04	1 450,00	64,36
13	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, pol32	t	0,04	852,00	31,05
14	979670111R00 Poplatek za skládku sutí, pol33	t	0,24	1 520,00	37,00
15	979670111K Poplatek za skládku kontejner komunálního odpadu, pol34	t	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za:96. Bourání konstrukcí					4 098,61
Díl: 991 Mimosťaveništní přesun hmot					
16	991211111 Přesun hmot, doprava	t	2,57	580,00	1 489,57
Celkem za:991 Mimosťaveništní přesun hmot					1 489,57
Díl: 992 Vnitrostaveništní přesun hmot					
17	992171111 Vnitrostaveništní přesun hmot	t	2,57	800,00	2 056,32
Celkem za:992 Vnitrostaveništní přesun hmot					2 056,32
Díl: VN Vedlejší náklady					
18	001 VRN - zařízení stavebního obytné a skladové kontejnery TCI	más	0,10	15 000,00	1 500,00
19	002 VRN - energie	más	0,10	11 000,00	1 100,00
Celkem za:VN Vedlejší náklady					2 600,00

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ ČÍSLO: 5
AKCE : HS10 Satalice		DATUM :
ZHOTOVITEL : SAPOL		
POPIS ZMĚNY : Fasáda, 2x plastové okno		
PŘÍLOHY : Položkový rozpočet		
VLIV NA CENU: Navýšení o 184 260,25 Kč vč. DPH	ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení realizace změny: 10-11/2020 Časový vliv na dílčí termíny: Ano Časový vliv na termín dokončení Díla: Ano	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Při realizaci díla vzešel od HS požadavek na výměnu stávajících ocelových jednoduchých oken v garážích za plastová vícekomorová, zesklená izolačním dvojsklem z důvodu snížení energetické náročnosti vytápění garáží. Při přesunu kotelny do půdního prostoru byl přerušen odvod od digestože, který byl potřeba vyvést na střechu. Dále byl požadavek na celkové sjednocení vzhledu uliční fasády fasádním nátěrem - v původní kombinaci šedé a červené, se soklem z marmolitu		
 SAPOL, spol. s r.o. CEMENTY - MLTY - NÁTĚRY		 PODPIS
VYJÁDRĚNÍ TDI:		
		PODPIS

Položkový rozpočet

Stavba: 01049 HS10 Satalice - Vrata, kotelna, podlaha
Rozpoč... 1 ZL č.05 fasáda

Zhotovitel: SAPOL, spol. s r.o. IČO: 63226156
 Selská 42/28 DIČ: CZ63226156
 10200 Praha-Hořovice

Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA IČO: 00004581
 Mariánské náměstí 2/2 DIČ: CZ00004581
 11000 Praha-Staré Město

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	182 281,20 CZK
Základní DPH	21 %	31 979,05 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 184 260,25 CZK

V

Pro



SAPOL, spol. s r.o.

Seš
rebi

za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchu vnějšku	HSV	7 033.08	0.33064
62	Úpravy povrchu vnitřní	HSV	43 706.40	0.20806
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	7 000.00	0.70000
64	Výplně otvorů	HSV	6 640.02	0.08792
64	Lešení a stavění výtahy	HSV	48 000.00	2.54120
65	Dokončovací konstrukce	HSV	16 766.04	0.08600
66	Bourání konstrukcí	HSV	3 810.96	0.00395
691	Mimostavěná přesun hmot	HSV	2 301.68	0.00000
692	Vnitrostavěná přesun hmot	HSV	3 571.68	0.00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	3 366.94	0.01058
VN	Vedlejší náklady	VN	9 100.00	0.00000
			152 281.20	3.97932

Pol. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřních					
1	34923*811R32 Výkaz výměr: Prizma ostění s azulem z uhel plátek (0,2*1,8+0,2*0,6)*2	m2	0,96 0,96	1 308,00	1 255,68
2	81245*461R00 Výkaz výměr: Oprava omítek stěn vnitřních - začátek omítkou apu lštý, lepidlo perlinka, štuk c0,1 (0,2*1,8+0,2*0,6)*2+(1,6+0,6)*0,3*2	m2	2,28 2,28	355,00	809,40
3	783851227SV Výkaz výměr: Syntetická nátěrová hmota na beton; odpovídá olejům, slab. kyselinám a solím žed. sváře, např. izolan v kuchyni okolo sporáku obj 5 2,0*4,0	m2	8,00 8,00	621,00	4 968,00
Celkem za:61 Úpravy povrchů vnitřních					7 033,08
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
4	622412721R00 Výkaz výměr: Nátěr stěn vnějších, akrylátový 17 0*4,0+3 0*6 0*1 0*6 0	m2	147,00 147,00	251,00	36 897,00
5	622432112R00	m2	8,00	750,00	6 000,00
6	812461461R01 Výkaz výměr: Oprava omítek stěn vnějších - začátek omítkou, apu lštý, lepidlo, perlinka štuk obj 1 (nové okna) (0,2*1,8+0,2*0,6)*2+(1,6+0,6)*0,3*2	m2	2,28 2,28	355,00	809,40
Celkem za:62 Úpravy povrchů vnější					43 706,40
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
7	612409989 Celkem za:63	m	7,00	1 000,00	7 000,00
Celkem za:63 Podlahy a podlahové konstrukce					7 000,00
Díl: 64 Výplně otvorů					
8	646218937 Výkaz výměr: D+M okna plastová 160/60 cm včetně kování 1,8*0,6*2	m2	1,92 1,92	4 500,01	8 640,02
Celkem za:64 Výplně otvorů					8 640,02
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
9	941955003R00 Výkaz výměr: Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro nátěr fasády přední + štít obj 10 20*6	m2	160,00 160,00	300,00	48 000,00
Celkem za:94 Lešení a stavební výtahy					48 000,00
Díl: 96 Dokončovací konstrukce					
10	96725*111U	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
11	M2401	ks	1,00	5 458,00	5 458,00
12	M2402	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
13	M2403	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
14	M2404	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
15	M2410	kpl	1,00	1 500,04	1 500,04
Celkem za:96 Dokončovací konstrukce					15 768,04
Díl: 98 Bourání konstrukcí					
16	989072249R00 Výkaz výměr: Vybourání kovových rámců oken jedné pl. 2 m*2 sosa R15 1,8*0,8*2	m2	2,88 2,88	226,50	652,32
17	979081111R00	t	0,47	562,00	263,54
18	979081121R00	t	11,25	98,00	1 102,50
19	979082111R00	t	0,47	1 460,00	679,93
20	979082121R00	t	0,47	862,00	394,54
21	979070111R00	t	0,47	1 520,00	712,76

Zpracováno programem BUILDpower S

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:96	Sourání konstrukcí				3 810,86
Díl: 991	Mimostaveništní přesun hmot				
22 99151111	Přesun hmot doprava obj.	t	3,97	560,00	2 301,88
Celkem za:991	Mimostaveništní přesun hmot				2 301,88
Díl: 992	Vnitrostaveništní přesun hmot				
23 99212111	Vnitrostaveništní přesun hmot obj.	t	3,97	900,00	3 571,88
Celkem za:992	Vnitrostaveništní přesun hmot				3 571,88
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
24 7644104534,12	Opřechování parapetu z Al II. 0,63 mm, rš do 330 mm - DODÁVKA	m	3,20	651,00	2 083,20
Výkaz výměr	1,6012		1,20		
25 764410451	Opřechování parapetu z Al II. 0,63 mm, rš do 330 mm - MONTÁŽ	m	3,20	330,00	1 056,00
26 993704202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m obj.	%	31,39	7,00	219,74
Celkem za:764	Konstrukce klempířské				3 358,94
Díl: VN	Vedlejší náklady				
27 001	VRN - zařízení stavenišť dle typů a skladové kontejnery, 10t měs.	měs	0,35	15 000,00	5 250,00
28 002	VRN energie obj.	měs	0,35	11 000,00	3 850,00
Celkem za:VN	Vedlejší náklady				9 100,00