

DODATEK č.1

č.SML/2020/0713/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0713/OSIO uzavřené dne 14.10.2020 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R- 886/2020 ze dne 9.12.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: A – JAKAVE s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 101789 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

zastoupený: Ing. Janem Muzikou, jednatelem

IČ: 27171973

DIČ: CZ27171973

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0713/OSIO ze dne 14.10.2020 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 – sanace obvodového zdiva“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.

Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.1 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 30 dnů, tedy celková doba zhotovení díla činí 100 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

III. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 362.374,62 Kč bez DPH tj. o 438.473,29 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 2.168.486,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

2.530.860,62 Kč bez DPH
531.480,73 Kč 21% DPH
3.062.341,35 Kč s DPH.

IV. Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0713/OSIO ze dne 14.10.2020 zůstávají nezměněna.


4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 30.11.2020

V Praze dne:15.-12.-2020.....



Irena Michalcová
starostka městské části Praha 4



Ing. Jan Muzika
jednatel A-JAKAVE s.r.o.
Čimelčanova 58, 251 69 Velké Popovice
Tel./Fax: +420 27171973
v Praze odd. C, vložka 101700

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.




V Praze dne:15.-12.-2020.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	A – JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4	Datum:
Název akce: „Sanace obvodového zdiva ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí“		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Na základě provedených kamerových zkoušek kanalizace, hydrogeologických sond, vsakovací zkoušky a zjištění skutečného stavu konstrukcí objektu po obnažení základového zdiva bylo nezbytné provést dodatečné stavební práce a některé uvažované stavební práce vypustit. Provést opravy základového zdiva pod terénem. Provést sanaci zdiva a zazdívkový otvorů v nosném zdivu. Provést změnu systému likvidace dešťových vod z okolí sanovaného zdiva a z plochy. Úprava skladby souvrství ploch. Namísto vsakovací galerie osazení drenážního systému. Opravy kanalizačního potrubí. Z technických důvodů provedení jiného povrchu dvora a s tím spojených prací.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -516 582,-	Cena víceprací po slevě bez DPH: 878 956,62	
Výsledná cena změny bez DPH: 362 374,62	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení o 30 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDS souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	 ANTRE s.r.o. projektový atelier ANICKÁ 274, 190 12 PRAHA 9 ROBEJLOVA 54, PRAHA 9 6 49 83 99, DIČ: CZ26496399	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Ivana Szántó Ing. Josef Jahoda	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Muzika	
Datum: 30.11.20 	Datum: 30.11.20 	

A - JAKAVE s.r.o.
 Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
 DIČ: CZ27171973
 Tel./ Fax: 
 Město Praha odd. C, vložka 1017

Vícepráce 01

Stavba: 2020112901 ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí

Objekt: SO01 SO01

Rozpočet: 01 vícepráce 01

Objednatel: Městská část Praha 4 IČ: 00063584
 Antala Staška 2059/80b DIČ: CZ00063584
 14000 Praha-Krč



Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o. IČ: 27171973
 Smetanova 58 DIČ: CZ27171973
 25169 Velké Popovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	791 840,73
PSV	41 757,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	40 857,95
Ostatní náklady	4 500,00
Celkem	878 956,62

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	878 956,62 CZK
Základní DPH	21 %	184 580,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 063 537,51 CZK**

v _____ dne 30.11.2020





A - JAKAVE s.r.o.
 Smetanova 58, 25169 Velké Popovice
 IČ: 27171973
 DIČ: CZ27171973
 Tel: _____
 Mě v _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			234 434,60	27
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			45 004,01	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 757,15	7
5	Komunikace	HSV			325 202,39	37
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 792,80	1
8	Trubní vedení	HSV			16 300,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 010,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 175,96	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89 163,82	10
711	Izolace proti vodě	PSV			20 640,44	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			19 899,50	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 218,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			40 857,95	5
ON	Ostatní náklady	ON			4 500,00	1
Cena celkem					878 956,62	100



A - JAKAVE s.r.o.
 Brátanova 58 251 69 Velké Popovice
 DIČ: CZ27171973
 Tel./Fax: [redacted]
 IČ v Průběhu: [redacted]

Položkový rozpočet

S:	2020112901	ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí
O:	SO01	SO01
R:	01	vícepráce 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						234 434,60
	1 132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	106,53000	700,00	74 571,00
	2 132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m ³	106,53000	192,00	20 453,76
	3 161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	91,59000	148,00	13 555,32
	4 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	204,38000	42,00	8 583,96
	5 162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m ³	90,89000	167,00	15 178,63
	6 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m ³	113,49000	95,00	10 781,55
	7 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	166,77000	155,00	25 849,35
	8 58337333R	Štěrkopisec frakce 0-32 113,49*1,6	t	181,58400 181,58400	360,50	65 461,03
Díl: 2						45 004,01
	9 212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m ³	6,86000	1 341,00	9 199,26
	10 212753217R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,	m	186,00000	14,30	2 659,80
	11 212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 péra : 142 spodní drenáž : 52	m ²	194,00000 142,00000 52,00000	25,00	4 850,00
	12 279311114R00	Postupné podbetonování zákl. zdive C 15/20 podbetonování otvorů pod zdívem u kotelny : 0,7*0,5*0,3*2 1,7*1*0,25	m ³	0,63500 0,21000 0,42500	5 900,00	3 746,50
	13 279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřizení 2*1,5	m ²	3,00000 3,00000	593,00	1 779,00
	14 279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran Položka pořadí 17 : 3.00000	m ²	3,00000 3,00000	224,00	672,00
	15 28611211R	Trubka PVC-U drenážní perforovaná Agrosil, DN 100, dl. 6 m Položka pořadí 10 : 213.90000*1,15	m	213,90000 213,90000	94,00	20 106,60
	16 28611312.AR	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	2,00000	234,50	469,00
	17 28611326.AR	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	2,00000	66,90	133,80
	18 67352002R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m ² péra : 142*0,5*1,15	m ²	81,65000 81,65000	17,00	1 388,05
Díl: 3						64 757,15
	19 310237271RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m ² cihlami, tl. zdi 75 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	20,00000	1 152,00	23 040,00
	20 310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi otvory uhebné šachta : 2*0,3*0,3*2 otvor kolem kameninového potrubí : (1*0,6*0,5)- (0,1*0,1*pi*0,5)	m ³	0,64429 0,36000 0,28429	5 420,00	3 492,05
	21 310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m ² cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi zazdívka otvoru ve zdi u kotelny : 1,5*1,2*0,15	m ³	0,27000 0,27000	5 130,00	1 385,10
	22 909 R00	Hza-nezmeritelné stavební práce, bourání, vyřezávání původní uhebné betonové šachty	h	40,00000	411,00	16 440,00
	23 091161020000R	Bagr, bourání původní betonové uhebné výtahové šachty, asistence betonové šachty	Sh	24,00000	850,00	20 400,00
Díl: 5						325 202,39
	24 564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 1,5 cm 0-4	m ²	264,00000	75,00	19 800,00

25	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	295,00000	150,50	44 397,50
26	589181153R00	Kryt sport.ploch,um.trávník, LANO Belgie Cross Court 15 mm, vč. zapískování, dořezání k liniovým žalbům a vyřezání poklopů šachet	m2	264,00000	825,00	217 800,00
27	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	26,50000	278,00	7 367,00
28	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm obvod budovy a žlab : 4,5+7,8+7,8+4,5 šachta betonová : 0,65*π šachty revizní 2*0,45*π	m	29,46947 24,60000 2,04204 2,82743	241,00	7 102,14
29	597097111RS3	Žlab odvodňovací ACO X 100 C, dl. 1000 mm, A 15, šířka 138 mm, výška 100 mm, plochy	kus	18,00000	441,00	7 938,00
30	597097141R00	Krycí rošt ACO X 100 C, zatížení A 15, dl. 1000 mm	kus	18,00000	225,00	4 050,00
31	597097172RS1	Adaptér , pro napojení svislého odtoku DN 110	kus	2,00000	451,00	902,00
32	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	18,00000	354,00	6 372,00
33	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	29,15000	325,00	9 473,75
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 792,80
34	622423722R00	Oprava vněj. omítek III,do80%, štuk na 100% plochy, stávající poškozené omítka nad sanační omítkou	m2	3,00000	564,00	1 692,00
35	622477128R00	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 80 %,SMS opava paty plotové zdi : 34*0,2	m2	6,80000 6,80000	456,00	3 100,80
Díl: 8		Trubní vedení				16 300,00
36	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	5,00000	653,00	3 265,00
37	5922405302R	Dno šachty SU-M 1000x635 DN 200 BB	kus	1,00000	5 240,00	5 240,00
38	59224348.AR	Přetěpec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00000	230,00	230,00
39	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000	2 295,00	2 295,00
40	59225700R	Skruž betonová TBX 2-100/100, přírodní	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00
41	59225702R	Skruž betonová TBX 2-100/50, přírodní	kus	1,00000	1 140,00	1 140,00
42	59225707R	Poklop betonový TBH 6-100/R 1300/90 přírodní, reliéfní povrch	kus	1,00000	2 230,00	2 230,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 010,00
43	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	5,00000	602,00	3 010,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 175,96
44	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm, bourání kolem kameninového potrubí	kus	1,00000	736,00	736,00
45	975063161R00	Podchycení schodů do 3,5 m rovných do 1200 kg/m2, zajištění schodiště proti sesednutí, spodní stupeň je mimo zdilvo 2,6*2,02	m2	5,25200 5,25200	1 607,00	8 439,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				89 163,82
46	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	346,94093	257,00	89 163,82
Díl: 711		Izolace proti vodě				20 640,44
47	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	36,70000	25,00	917,50
48	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	64,38000	135,00	8 691,30
49	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie terrax	m2	11,80000	270,00	3 166,00
50	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	21,84000	130,00	2 839,20
51	62852263R	Pás modifikovaný asfalt Sklodek 40 special mineral	m2	26,63000	188,00	5 006,44
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				19 899,50
52	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	17,00000	109,50	1 861,50
53	721110917R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150, napojení KG do stávající kameniny	kus	1,00000	750,00	750,00
54	721140913R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70, propojení stoupačky umyvadel	kus	1,00000	570,00	570,00
55	721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70, propojení stoupačky umyvadel	kus	1,00000	486,00	486,00
56	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	20,00000	701,00	14 020,00
57	721176244R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 160 x 4,0 mm	m	4,00000	553,00	2 212,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 218,00
58	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	6,00000	164,00	984,00

59	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	6,00000	39 00	234,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				40 857,95
60	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	2,00000	8 171,59	16 343,18
61	005122010R	Inženýrská a kompletační činnost	%	1,00000	8 171,59	8 171,59
62	005123010R	Provozní vlivy	%	1,00000	8 171,59	8 171,59
63	005124010R	Zřízení výrobní a dopravní podmínky	%	1,00000	8 171,59	8 171,59
Díl:	ON	Ostatní náklady				4 500,00
64	005231010R	Revize hromosvod	Soubor	1,00000	4 500 00	4 500,00

Celkem

878 956,62

Poznámky uchazeče k zadání



Vyplňovat pouze takto označená pole

projektant

Antre s.r.o.

Sanace obvodového zdiva

ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí

Soupis méněprací 01

vyhotovil

Ing. Jan Muzíka

Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrně z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informaivně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	-56 930		
002 - Základy	-36 225		
003 - Svislé a kompletní konstrukce	0		
004 - Vodorovné konstrukce	0		
005 - Komunikace	-138 355		
006 - Úpravy povrchu, osazení	0		
009 - Ostatní konstrukce a práce	-31 205		
096 - Bourání	-3 114		
099 - Přesun hmot	0		
Práce a dodávky HSV		-265 830	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě	0		
713 - Izolace tepelné	0		
764 - Konstrukce klempířské	0		
767 - Konstrukce zámečnické	0		
771 - Podlahy keramické	0		
783 - Nátěry	0		
784 - Malby	0		
Práce a dodávky PSV		0	
HSV + PSV CELKEM			-265 830
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	-226 153		
740 - Elektroinstalace - silnoproud - zemní pásek (FeZn 30/4 cca 50bm) - dodávka+montáž + napojení na stávající zemní tyče / na stávající zemnění			
Speciální profese celkem			-226 153
ZRN celkem			-491 983
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Údržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Ohrazení staveniště i ZS. Oddělení stavby od provozu ZŠ, dočasné zábrany	2,00	-9 840	
Provozní vlivy - Zřízení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem ZŠ v průběhu prací. (např. vynucené přestávky v práci během výuky)	1,00	-4 920	
Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, omezení pracovní doby dle podmínek provozu ZŠ	1,00	-4 920	
Inženýrská a kompletační činnost - Kompletační práce a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání.	1,00	-4 920	
Ostatní náklady celkem			-24 599
CELKEM			-516 582
DPH 15%			
DPH 21%		-108 482	
DPH celkem			-108 482
OBJEKT CELKEM			-625 064
Datum:	A - JAKUBEK s.r.o.		
Vyhotovil:	[Redacted]		

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	třm.j.	T	suť/m.j.	Suť
		Práce a dodávky HSV								
Díl:	001	Zemní práce								
1	C-113102211-0	Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2		66,00	0,00	0,000	0,000	0,030	0,000
2	C-120951121-0	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3		3 400,00	0,00	0,000	0,000	2,400	0,000
3	C-120951103-0	Bourání zdiva cihelného v odkopávkách na mc strojně - přízdívka tl. 150 mm	m3		1 631,00	0,00	0,000	0,000	1,800	0,000
4	C-131201101-0	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-70,70	292,00	-20 644,40	0,000	0,000	0,000	0,000
5	C-131201109-0	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-70,70	24,00	-1 696,80	0,000	0,000	0,000	0,000
6	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		700,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
7	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,00	192,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
8	C-132201201-0	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		451,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
9	C-132201209-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,00	27,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
10	C-151101102-0	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2		189,00	0,00	0,001	0,000	0,000	0,000
11	C-151101111-0	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,00	59,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
12	C-161101102-0	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	0,00	148,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-162201102-0	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-70,70	42,00	-2 969,40	0,000	0,000	0,000	0,000
14	C-162601102-0	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-70,70	167,00	-11 806,90	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-171201211-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	-127,83	155,00	-19 812,97	0,000	0,000	0,000	0,000
16	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3		95,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
17	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		11,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				-56 930,47				
Díl:	002	Základy								
18	C-211971110-0	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 K02, svodné rýhy	m2		25,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
19	H-69311082-1	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pp 500g/m2 K02	m2		38,00	0,00	0,001	0,000	0,000	0,000
20	H-69311080-1	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pes 200g/m2	m2		17,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
21	C-211571111-0	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopiskem tříděným - obsyp vsakovací galerie	m3	-48,30	750,00	-36 225,00	1,921	-92,760	0,000	0,000
22	C-212312111-0	Lože pro trativody z betonu prostého tl. 150 mm K02	m3		2 685,00	0,00	2,256	0,000	0,000	0,000
23	C-212572111-0	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného - obsyp KG DN 125 mm	m3		979,00	0,00	1,921	0,000	0,000	0,000
24	C-212572121-0	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého K02, svodné rýhy	m3		1 341,00	0,00	1,921	0,000	0,000	0,000
25	C-215901101-0	Zhutnění podloží z homin soudrzných do 92% ps K02, K03	m2		5,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 002	Základy				-36 225,00				
Díl:	003	Svislé konstrukce								
26	C-311231126-0	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm p20 až 25 na mc 10	m3		4 600,00	0,00	1,786	0,000	0,000	0,000
27	C-346244371-0	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - PZD panely	m2		802,00	0,00	0,254	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	004	Vodorovné konstrukce								
28	C-411121243-0	Montáž prefabrikovaných žb stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus		235,00	0,00	0,005	0,000	0,000	0,000
29	R-59300000-101	Deska stropní pzd 239x29x9 cm V3 2390x290x90 mm	kus		741,00	0,00	0,165	0,000	0,000	0,000
30	C-417321414-0	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 20/25 - beton hlava zidky	m3		3 240,00	0,00	2,453	0,000	0,000	0,000
31	C-274361412-0	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t		39 000,00	0,00	1,060	0,000	0,000	0,000
32	C-417351115-0	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2		307,00	0,00	0,005	0,000	0,000	0,000
33	C-417351116-0	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2		69,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

34	R-434312141-101	Schody z betonu prostého c 20/25 v dlažbách K06	m		855,00	0,00	0,250	0,000	0,000	0,000
35	C-434351141-0	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2		367,00	0,00	0,007	0,000	0,000	0,000
36	C-434351142-0	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2		79,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
37	C-461310211-0	Patka z betonu prostého c 12/15 základ pod schody	m3		3 240,00	0,00	2,306	0,000	0,000	0,000
38	C-434191433-0	Osazení schodišťových stupňů kamenných s oboustranným zazděním, osazení stupňů do cement malty K05	m		455,00	0,00	0,006	0,000	0,000	0,000
39	C-451315126-0	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu c 20/25 tl do 150 mm K02	m2		512,00	0,00	0,372	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce				0,00				
Díl:	005	Komunikace								
40	R-576125111-101	Drenážní asfaltový koberec - míchaný asfaltový makadam 2/5 nebo 2/8, cca 70kg/m2 položený za tepla finišerem a zhutněný. Stupeň zhutnění cca 95=, rovinatost max. 4mm pod 4m lati. tl. 30 mm K03	m2	-295,00	212,00	-62 540,00	0,073	-21,390	0,000	0,000
41	R-576146311-101	Asfaltový koberec otevřený - míchaný asfaltový makadam 2/11 nebo 2/16, cca 120kg /m2 položený za tepla finišerem a zhutněný. Stupeň zhutnění 95=, rovinatost max. 8mm pod 4m lati. tl. 50 mm	m2	-295,00	257,00	-75 815,00	0,116	-34,220	0,000	0,000
42	C-564821111-0	Podklad ze šterkodrtě šd tl 80 mm 0/16 mm	m2		68,00	0,00	0,153	0,000	0,000	0,000
43	C-564861111-0	Podklad ze šterkodrtě šd tl 200 mm 16/32 mm	m2		155,00	0,00	0,378	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 005	Komunikace				-138 355,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
44	C-612325423-0	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2		261,00	0,00	0,028	0,000	0,000	0,000
45	C-619996145-0	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií 300 gr vč. dodávky K05	m2		55,00	0,00	0,000	0,000	0,002	0,000
46	C-622000000-101	Roztok fluorokřemičitanů některých kovů, které jsou velmi odolné proti povětrnostním vlivům, sloužící k přeměně škodlivých solí (sírany a chloridy), bez obsahu olova, zpevňující a impregnující do hloubky. Roztok transparentní, sloužící k fluátování starého, neomítnutého zdiva, výrobek určen speciálně pod hydroizolační stěrky a sanační omítky - neutralizace solí na zdivu cca 0,25 kg/m2	m2		82,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
47	C-622000000-102	Skladba sanační omítky: minerální sanační podhvoz (Hydraulicky tuhnoucí suchá malta pro zvýšení přilnavosti minerálních omítek na nosných minerálních podkladech), dvouvrstvá sanační omítky s vysokým obsahem vzduchových pórů, odpovídající WTA - tl. 10+15 mm, sanační štuk - minerální jemná stěrka s adhezními přísadami, vykazuje malé vnitřní pnutí, je difúzně otevřená	m2		754,00	0,00	0,030	0,000	0,000	0,000
48	C-622000000-103	Spárování kamenného zdiva pod terénem rychletuhnoucí těsnící maltou CS IV	m2		490,00	0,00	0,020	0,000	0,000	0,000
49	C-622135002-0	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2		292,00	0,00	0,027	0,000	0,000	0,000
50	C-622135092-0	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2		82,00	0,00	0,011	0,000	0,000	0,000
51	C-632451021-0	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - klempířské prvky	m2		170,00	0,00	0,050	0,000	0,000	0,000
52	C-632451032-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v ploše K05	m2		180,00	0,00	0,074	0,000	0,000	0,000
53	C-632451033-0	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z mc 15 provedený v ploše K05	m2		190,00	0,00	0,099	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
54	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		55,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
55	R-953000000-101	Zhotovení dřevěné rampy pro odvoz sutí/vykopaného materiálu, na konci stavby její likvidace	kpl		5 820,00	0,00	0,100	0,000	0,100	0,000
56	R-953000000-103	Čištění povrchu schodiště	m2		99,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
57	R-953000000-104	Systémová pažnice s přírubou DN 150 pro černou vanu - dodávka+montáž+osazení	ks	-1,00	6 405,00	-6 405,00	0,001	-0,001	0,000	0,000

58	R-953000000-105	Jeřáb pro přesun stavebního stroje - pronájem, 2x doprava, 2x přesun finišeru	hod	-8,00	3 100,00	-24 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000
59	R-953000000-106	Hydrogeologický průzkum - 2 sondy	kpl		6 070,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				-31 205,00				
Díl:	096	Bourání								
60	C-944511811-0	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken - v 4500 mm	m2		10,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
61	C-962032230-0	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc do 1 m3	m3		1 120,00	0,00	0,000	0,000	1,800	0,000
62	C-962042320-0	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 - <i>beton hlava zldky</i>	m3		4 506,00	0,00	0,000	0,000	2,200	0,000
63	R-963023712-101	Vybourání kamenných schodišť stupňů ze zdi cihelné oboustranné, uložení, zpětné osazení	m		1 004,00	0,00	0,370	0,000	0,000	0,000
64	C-963042819-0	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m		344,00	0,00	0,000	0,000	0,070	0,000
65	C-965042241-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3		2 177,00	0,00	0,000	0,000	2,200	0,000
66	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus		15,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
67	C-966071721-0	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus		87,00	0,00	0,000	0,000	0,006	0,000
68	C-973031325-0	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na mv nebo mvc pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus		251,00	0,00	0,000	0,000	0,031	0,000
69	C-977151125-0	Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 200 mm do stavebních materiálů	m	-0,50	6 000,00	-3 000,00	0,003	-0,002	0,126	-0,063
70	C-978013191-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2		75,00	0,00	0,000	0,000	0,046	0,000
71	C-978015391-0	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky st člen 1 a 2 do 100%	m2		65,00	0,00	0,000	0,000	0,059	0,000
72	C-978023411-0	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového	m2		67,00	0,00	0,000	0,000	0,014	0,000
73	C-985131311-0	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči - <i>stěny pod terénem</i>	m2		127,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
74	C-997013153-0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,06	1 100,00	-69,30				
75	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostav dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí zkd 10 m	t	-0,13	49,00	-6,17				
76	C-997013501-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,06	311,00	-19,59				
77	C-997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	-1,20	7,00	-8,38			sut'	
78	C-997013801-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu beton kód odpadu 170 101	t	0,00	155,00	0,00			hsv	-0,063
79	C-997013803-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-0,06	170,00	-10,71			psv	0,000
80	C-997013814-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604	t	0,00	1 750,00	0,00			celkem	-0,063
81	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,00	1 350,00	0,00				
S	Celkem za 096	Bourání celkem				-3 114,16				
Díl:	099	Přesun hmot								
82	C-998011001-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t		257,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,00				
		Práce a dodávky PSV								
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
83	C-711131821-0	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2		11,00	0,00	0,000	0,000	0,005	0,000
84	C-711111001-0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetr <i>K02, K05, K06</i>	m2		10,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
85	C-71112001-0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním <i>K01</i>	m2		25,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
86	H-11163150-1	Lak penetrační asfaltový	t		49 000,00	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000
87	C-711161223-28	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm delta teraxx <i>K01</i>	m2		270,00	0,00	0,001	0,000	0,000	0,000
88	C-711161383-0	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou <i>K01</i>	m		92,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
89	C-711141559-0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip <i>K02, K05</i>	m2		88,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
90	C-711142559-0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé naip <i>K01</i>	m2		135,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
91	H-62853001-1	Pás asfaltový samolepicí modifikovaný sbs tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerál posypem nebo textilií na horním povrchu <i>K01, 02, 05</i>	m2		188,00	0,00	0,001	0,000	0,000	0,000

92	H-62855001-1	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný sbs tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou pe fólií nebo jemnozrný minerální posypem na homím povrchu K01, K05	m2		130,00	0,00	0,001	0,000	0,000	0,000
93	C-998711201-0	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,00	2,50	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00				
Díl:	713	Izolace tepelné								
94	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek K01	m2		170,00	0,00	0,006	0,000	0,000	0,000
95	R-28300000-101	Tepelná izolace Perimetr tl. 120 mm dodávka	m2		300,00	0,00	0,004	0,000	0,000	0,000
96	C-998713201-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%		1,50	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,00				
Díl:	764	Klempířské konstrukce								
97	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m		25,00	0,00	0,000	0,000	0,002	0,000
98	C-764002871-0	Demontáž lemování zdi do suti - atika	m		35,00	0,00	0,000	0,000	0,002	0,000
99	C-721242805-0	Demontáž lapače střešních splavenin dn 150	kus		77,00	0,00	0,000	0,000	0,035	0,000
100	C-764216604-140	Oplechování rovných parapetů satjam pe 25 mechanicky kotvené rš 330 mm 02/K	m		320,00	0,00	0,002	0,000	0,000	0,000
101	C-764216606-140	Oplechování rovných parapetů satjam pe 25 mechanicky kotvené rš 500 mm 01/K	m		415,00	0,00	0,002	0,000	0,000	0,000
102	C-764214605-140	Oplechování horních ploch a atik bez rohů satjam pe 25 mechanicky kotvené rš 400 mm 03/K	m		607,00	0,00	0,002	0,000	0,000	0,000
103	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00	2,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 764	Klempířské konstrukce				0,00				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
104	R-767000000-101	Volejbalové sloupky venkovní prům 102 mm (2 ks), povrchová úprava zinek (do pouzder), volejbalová síť sport, PP/3MM, s lankem - černá, pouzdra budou obetonována dle požadavku výrobce - dodávka+montáž+osazení 1/Z	kpl		17 000,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
105	R-767000000-102	Stávající plynové potrubí prům 40 mm - ochránit proti poškození+celkově repasovat - odrezit, natřít, zpětně kotvit 2/Z	m		288,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
106	R-767000000-103	Ochranný úhelník OU 2,0 FeZn dl. 2000 mm žárově pozink - dodávka+montáž+osazení 3/Z	ks		515,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
107	R-767000000-104	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m - demontáž plotového dílce (odřiznutí), uložení, zpětné osazení (svaření), začistění svarů a jejich nátěr	m		4 570,00	0,00	0,009	0,000	0,000	0,000
108	C-998767201-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,00	2,50	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,00				
Díl:	771	Podlahy keramické								
109	C-771273123-0	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm K06	m		355,00	0,00	0,001	0,000	0,000	0,000
110	C-771273233-0	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 250 mm	m		240,00	0,00	0,001	0,000	0,000	0,000
111	H-59761444-1	Dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	0,00	600,00	0,00	0,014	0,000	0,000	0,000
112	C-998771201-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,00	3,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 771	Podlahy keramické				0,00				
Díl:	783	Nátěry								
113	C-783823133-0	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek K01	m2		35,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
114	C-783827123-0	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 K01	m2	0,00	85,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				0,00				

Díl:	784	Malby								
115	C-784321031-0	Dvojnásobné silikátové bílé malby v do 3,80 m - na sanačních omítkách m.č. BO.35	m2		65,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				0,00				

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		Rozměry				
Díl:	721	Zdravotní instalace				
1	C-721173316-105	Potrubí kanalizační KG-systém SN4 dešťové DN 125 (včetně uložení) - (obsyp potrubí pískem viz stavební část)	m		471,00	0,00
2	R-721000000-101	Potrubí DR DN 100 (včetně uložení) - (šterkové lože + geotextilie viz stavební část)	m		55,00	0,00
3	C-894811113-0	Drenážní revizní šachta DN 315 s víkem	kus		1 850,00	0,00
4	R-894000000-101	Filtrační revizní šachta DN 400 s víkem	kus		11 200,00	0,00
5	C-721241103-151	Lapač střešních splavenin litinový DN150	kus		3 200,00	0,00
6						
7		Vsakovací galerie 20,4 x 2,4 x 0,48m, 1x šachtový portál				
8	R-894000000-102	Modulární systém z polypropylenu, který se používá jako retenční zásobník i jako vsakovací objekt dešťové vody. Systém tvoří základní prvky, které se pomocí inteligentního „click“ systému pokládají ve svazcích, čímž se vytváří strukturální pevnost celého systému - základní blok 1200/600/460 mm PP	kus	-68,00	1 280,00	-87 040,00
9	R-894000000-103	Vsakovací a retenční systém - horní kryt z polypropylenu 550/550 mm PP	kus	-68,00	159,00	-10 812,00
10	R-894000000-104	Vsakovací a retenční systém - SD/HD - krycí panel pro poloblok 120/60 cm PP	kus	-76,00	749,00	-56 924,00
11	R-894000000-105	Ochranná a filtrační vrstva - geotextilie 200 g/m ²	m ²	-150,00	28,00	-4 200,00
12	R-894000000-106	Vstupní šachtový portál sloužící k inspekci a čištění infiltračního systému 650/650/120 mm PP	kus	-2,00	1 504,00	-3 008,00
13	R-894000000-107	Modulární systém z polypropylenu (PP), střední/vrchní díl 5b/5a, H=35 cm	kus	-4,00	1 100,00	-4 400,00
14	R-894000000-108	Liniový poklop 400 kN, s větracími otvory	kus	-2,00	3 790,00	-7 580,00
15						
16		Žlabová linie 10+22+9+8 m, 2x odtok DN 100, plastový rošt				
17	R-894000000-109	Liniový žlab z polymerického betonu 1,0 m	ks		441,00	0,00
18	R-894000000-110	Liniový žlab z polymerického betonu - 0,50 m	ks		295,00	0,00
19	R-894000000-111	Vpusť pro liniový žlab z polymerického betonu - 0,50 m, vč. kalového koše	ks		1 377,00	0,00
20	R-894000000-112	Kombinovaná čelní stěna pro liniový žlab z polymerického betonu, PP, černá	ks		71,00	0,00
21	R-894000000-113	Plastový mústkový rošt 1,0 m, černý	ks		225,00	0,00
22	R-894000000-114	Plastový mústkový rošt 0,50 m, černý	ks		110,00	0,00
23		dodávka celkem				-173 964,00
24		montáž				-52 189,20
24						
25	R-894000000-115	Kamerový průzkum dešťové kanalizace, vyčištění, proplach	kpl		5 000,00	0,00
26	R-894000000-116	Přesun hmot	%		2,00	0,00
S	Celkem za 721	Zdravotní instalace celkem				-226 153,20

