

**DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO Č. SML/2020/0738/OSIO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R - 873/2020 ze dne 9.12.2020

**Smluvní strany**

1. **Objednatel: městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Irenou Michalícovou - starostkou MČ Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO  
Ing. Martin Lukeš, referent OSIO  
IČ: 00063584  
DIČ: CZ 00063584  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel : obchodní firma Aplikační středisko MINAR s.r.o.**  
zapsaný v OR sp.zn. 10165 oddíl C vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupený jednatelem Ing. Vladimírem Kopeckým  
se sídlem V zákopecích 535/3a, 142 00 Praha 4  
IČ: 45280983  
DIČ: CZ45280983  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0738/OSIO ze dne 12.10.2020 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce: „ **Objekt Na Pankráci 420/54, Praha 4 – oprava střechy** “. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Soupis skutečně provedených prací se započtením víceprací a méněprací pro objekt Na Pankráci 420/54 a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

**II.**

**Změna ceny díla**

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se snižuje cena díla o částku ve výši 116.128,60 Kč bez DPH, tj. o 140.515,61 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí



**2.344.814,69 Kč bez DPH**  
**492.411,08 Kč DPH 21 %**  
**2.837.225,77 Kč s DPH**

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0738/OSIO ze dne 12.10.2020 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Soupis skutečně provedených prací se započtením víceprací a méněprací - cenová nabídka zhotovitele ze dne 28.11.2020

**14 -12- 2020**


V Praze dne.....

**A.S.MINAR s.r.o.**



Za objednatele

Irena Michalcová  
starostka MČ Praha 4



Za zhotovitele

Ing. Vladimír Kopecký  
jednatel společnosti  
Aplikační středisko MINAR s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

**14 -12- 2020**

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



Aplikační středisko MINAR s.r.o.  
středisko aplikací hydroizolačních systémů  
IČ: 45280983

142 00 Praha 4, V Zákopech 535/3a  
tel. [redacted] email: [redacted]  
zaps. v OR MS Praha, oddíl C, vložka 10165

**Soupis provedených prací - skutečnost**

Objednatel	MČ Praha 4, IČ: 00063584		
Stavba	Objekt Na Pankráci 420/54, Praha 4		
Předmět	Oprava střechy		
CN č. 3558/1	sledované období	od	21.10. do 08.12.2020
Cena díla dle SoD		bez DPH	2 460 943,29
Vícepráce			0,00
Méněpráce			0,00
Cena díla skutečná			2 460 943,29
Vyúčtováno do začátku sledovaného období			0,00
Nevyúčtováno			2 460 943,29

**Objem prací**

kód	položka	MJ	počet MJ	Kč/MJ	celkem Kč
<b>Díl 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>326 722,04</b>
1	941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 177,08000	87,50	102 994,50
2	941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	88 281,00000	1,10	97 109,10
3	941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 177,08000	60,00	70 624,80
4	944942101R00 Záchytné ohrazení na vnějších volných stranách objektů upevněné na konzolách, krakorcích apod. odkloněné od svislice od 45 do 60°	m	70,00000	245,00	17 150,00
5	944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 177,08000	12,00	14 124,96
6	944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 531,24000	5,00	17 656,20
7	944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 177,08000	6,00	7 062,48
<b>Díl 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 082,14</b>
8	952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	128,42270	24,00	3 082,14
<b>Díl 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>99 919,98</b>
9	998009193R00 Přesun hmot samoatažně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 500 m	t	24,11033	1 450,00	34 959,98
10	999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	24,11033	1 450,00	34 959,98
<b>Díl 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>224 267,87</b>
11	712300832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	166,56518	32,00	5 330,09
12	712373121R00 Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	428,07568	219,00	93 748,57
13	712378101R00 Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie odvětrání kanalizace, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	7,00000	880,00	6 160,00
13	Prostupy kruhové nově vyvedené na střešech	kus	6,00000	880,00	5 280,00
13	Prostupy kruhové nově vyvedené na střešech-kolena spojky, přesuvky pro vytažení potrubí k hornímu plášti	kus	6,00000	388,00	2 328,00
14	712391171R00 Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	428,07568	20,00	8 561,51
15	712871801RZ4 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	28,52000	1 120,00	31 942,40

15		Povlaková krytina makého a velkého světlíku jižního štítu v dilatačním provedení, vč. lemování a utěsnění spár vč. VTZ potrubí	m2	7,21000	1 885,00	13 590,85
16	712871802T00	Prostup kruhové trubky pr. 100 mm na výšku 150 mm vč. pásku a PU tmele	ks	7,00000	495,00	3 465,00
16		Prostupy kruhové nově vyvedené na střechu	ks	6,00000	495,00	2 970,00
17	712871803T00	Prostup kruhové trubky prům. 16 mm vč. stah. pásku a PU tmele, záchytný systém dle PD - odpočet	ks	56,00000	0,00	0,00
17	712871803T00	Prostup kruhové trubky prům. 16 mm vč. stah. pásku a PU tmele, záchytný systém dle projektu TOPWET	ks	20,00000	350,00	7 000,00
18	31174130R	prvek upevňovací kombinovaný šroub; šroub s teleskopem do dřeva a prof. plechu; podl. 50-95, šroub 4,8x90 mm; mater. podložky-polyamid; tl. izolace 160 mm; využitelná délka díky 95 mm; délka šroubu 90 mm	kus	3 056,00000	6,90	21 086,40
19	69366202R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm	m2	449,47946	19,50	8 764,85
20	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,50000	2 160,00	7 560,00
21	998712292R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za	%	3,00000	2 160,00	6 480,00
<b>Díl 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>144 903,73</b>
22	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	428,07568	64,00	27 396,84
22		Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, plochy pod taškovou krytinou+svislý schod	m2	58,86000	64,00	3 767,04
		výpočet: $25,3 \cdot (1,2 + 0,5) = 43,01 \text{ m}^2$ $(35,0 - 3,3) \cdot 0,5 = 15,85 \text{ m}^2$				
23	713104122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	428,07568	32,00	13 698,42
24	631405491R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 4,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	436,63719	182,00	79 467,97
24		deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 160,0 mm plochy pod taškovou krytinou+svislý schod	m2	60,03000	182,00	10 925,46
25	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24m	%	4,00000	1 206,00	4 824,00
25		Přesun hmot pro izolace tepelné navýšení z titulu vyššího obj.	%	1,00000	1 206,00	1 206,00
26	998713292R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	%	3,00000	1 206,00	3 618,00
<b>Díl 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>884 692,94</b>
27	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	3,00000	10 600,00	31 800,00
28	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	24,80000	859,00	21 303,20
29	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	48,55600	1 397,00	67 832,73
30	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	428,07568	325,00	139 124,60
30		Montáž bednění z velkoplošných desek, provedení nových výměn u bodových světlíků	ks	4,00000	1 220,00	4 880,00
31	762341630R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,	m2	19,98720	1 250,00	24 984,00
32	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva, odpočet položky dle PD	m2	428,07568	0,00	0,00
32		Montáž kontralatí-dřevěných fošen kotvaním spec. vruty	m2	428,07568	98,00	41 951,42
32		Kontralatě, tesařské vruty do krovů	m2	2 568,00000	8,40	21 571,20

33	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obfukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	428,07568	60,00	25 684,54
34	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralati střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	166,56518	32,00	5 330,09
35	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,03273	25 000,00	25 818,25
36	762341001T00	Osazení a ukotvení kotvicího bodu SAFELOCK TSL-HW3, odpočet položky dle PD	ks	56,00000	0,00	0,00
38		Osazení a ukotvení kotvicího bodu dle projektu TOPWET	ks	20,00000	840,00	16 800,00
37	762341212T00	Kontrola stavu dřevěných prvků krovu, případná oprava	m2	428,07568	39,00	16 694,95
38	762841822T00	Demontáž podbití kims Cetris desky tl.18 mm	m2	19,98720	295,00	5 896,22
39	283221041T	dodávka fólie Fatrafol 810/RAL 3016	m2	483,72551	194,40	94 036,24
40	553140158R	kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce; použití jako bod mezilehlý; možnost doplnit o ztužující trubku; l = 500 mm; d sloupku 16 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve vodorovném směru, kotvení pomocí 24 kusů nerezových vrutů, odpočet položky dle PD	kus	56,00000	0,00	0,00
40	553140158R	dodávka záchytného systému dle PD TOPWET	kus	20,00000	4 950,00	99 000,00
41	59590604R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva výpočet : původní objem 21,58618 skutečnost 16,75	m2	16,75000	395,00	6 616,25
42	60510055R	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm, odpočet položky dle PD	m	470,88325	0,00	0,00
42		dřevěná fošna 150x50	m3	3,76000	7 950,00	29 892,00
43	60596002R	hranol	m3	0,17459	14 700,00	2 566,47
44	60726121R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm, odpočet položky dle PD	m2	53,41160	0,00	0,00
44		deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm,	m2	53,41160	228,00	12 177,84
45	60726123R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm,	m2	470,88324	264,00	124 313,18
45		deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm, hlavní plocha + materiální výměny dvouvrstvé výpočet: 428,07569*1,1 = 470,88324 428,07569*1,276 = 546,22458 rozdíl : 75,34	m2	75,34000	264,00	19 889,76
46	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	9 306,00	27 918,00
47	998762294R00	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	2,00000	9 306,00	18 612,00
<b>Díl 764</b>						<b>312 342,40</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>						
48	764252203R00	Žiaby z měděného plechu žiaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné, odpočet položky dle PD	m	43,00000	0,00	0,00
48		Žiaby z měděného plechu žiaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 400 mm, háky měděné,	m	43,00000	1 379,00	59 297,00
49	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	261,51050	69,00	18 044,22
50	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	24,10000	49,00	1 180,90
51	764339830R00	Demontáž lemování kornitů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	1,45860	112,00	163,36

Aplikační středisko MINAR s.r.o.  
středisko aplikací hydroizolačních systémů  
IČ: 45280983

142 00 Praha 4, V Zákopech 535/3a  
tel. [redacted] email: [redacted]  
zaps. v OR MS Praha, oddíl C, vložka 10165

52	764342821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	7,00000	45,00	315,00
53	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	42,86100	42,00	1 800,16
54	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	13,63000	32,00	436,16
54		Demontáž a zpětná montáž do nové výškové polohy světlíku na jižní štítové zdi vč. utěsnění	m	5,90000	960,00	5 664,00
55	764323219T00	Oplechování okapů Pz, povlaková krytina, rš 200 mm	m	43,00000	149,20	6 415,60
56	764348290T00	Montáž zachytače sněhu TOPWET SZM, odpočet položky dle PD	ks	856,00000	0,00	0,00
56		Montáž zachytače sněhu TOPWET dle projektu TOPWET	ks	84,00000	159,00	13 356,00
57	764813126T01	Vytažení oplechování na dýmnik poplastovaný plech rš.240 mm	m	61,00000	515,00	31 415,00
57		Z profil ochrany spodní hrany OSB desky + držák větrací mřížky D+M	m	61,00000	104,00	6 344,00
58	764814541T01	Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš.300 mm	m	14,00000	310,00	4 340,00
59	764814543T01	Lemování světlíku poplastovaný plech rš.310 mm	m	25,00000	592,00	14 800,00
60	764904207T00	Okapnice okapu poplastovaný plech rš.200 mm, odpočet položky dle PD	m	43,00000	0,00	0,00
60		Okapnice okapu poplastovaný plech rš.250 mm,	m	43,00000	278,00	11 954,00
60		Maska žlabu pod okapnicí, plech lakovaný RAL 3016, kotvení do háků, proměnná r.š.140-310	m	29,00000	249,00	7 221,00
60		Oplechování čela římsy pod okapovou hranou, jednodílné, r.š.250 mm, barva sv.šedá	m	20,00000	279,00	5 580,00
60		Oplechování čela římsy pod okapovou hranou, dvoudílné, r.š.200+100 mm, barva sv.šedá	m	24,00000	455,00	10 920,00
61	764906315T01	Oplechování hřebene - poplastovaný plech rš.450 mm	m	61,00000	515,00	31 415,00
62	764906315T02	Oplechování hřebene - poplastovaný plech rš.405 mm	m	61,00000	515,00	31 415,00
63	764908311T00	Oplechování komínů, vytažení na stěny poplastovaný plech rš.270 mm	m	9,00000	724,00	6 516,00
64	553435520R	zachytávač sněhu poplastovaný plech; integrovaná manžeta	kus	856,00000	0,00	0,00
64		zachytávač sněhu poplastovaný plech; integrovaná manžeta PVC fólie 280x280 mm; zádržná plocha 35 cm <sup>2</sup> ; výpočtová únosnost 1,3 kN, množství dle PD fy. TOPWET, atyp RAL 3016	kus	84,00000	350,00	29 400,00
65	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	2 870,00	8 610,00
66	998764292R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ocné za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,00000	2 870,00	5 740,00
Díl	765	Krytiny tvrdé				140 081,94
67	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suší	m	8,90000	152,00	1 352,80
67		Demontáž pálené krytiny střech šikmých s úvazu	m	62,00000	192,00	11 904,00
67		Demontáž původního laťování	m	124,00000	32,00	3 968,00
67		Montáž nového laťování vč. srovnávací latě	m	184,50000	48,00	8 856,00
67		Montáž nové taškové krytiny do roviny oproti dýmniku	m	62,00000	244,00	15 128,00
68		Prvky nové taškové krytiny, Bobrovky hřebenáče, hřebenové kotvení	m	62,00000	475,00	29 450,00
67		Nové laťování vč. srovnávání vůči dýmniku	m	62,00000	84,00	5 208,00
68	765331864R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	122,00000	52,00	6 344,00
68		Větrací pás okapní-skutečnost (2*43+61)=147 m, rozdíl=25	m	25,00000	52,00	1 300,00
69	765799311R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů	m <sup>2</sup>	428,07568	64,00	27 396,84
70	765901221R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie střech parotěsné zábrana parotěsná	m <sup>2</sup>	85,61514	98,00	8 390,28
71	59244411R	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 135 g/m <sup>2</sup> ; PP; sd od 0,02 m	m <sup>2</sup>	483,72551	29,80	14 415,02
72	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	579,00	2 316,00



Aplikační středisko MINAR s.r.o.  
středisko aplikací hydroizolačních systémů  
IČ: 45280983

142 00 Praha 4, V Zákopech 535/3a  
tel. [redacted] email: [redacted]

zaps. v OR MS Praha, oddíl C, vložka 10165

72		Přesun hmot pro krytiny tvrdé - navýšení z důvodu vyššího objemu prací	%	4,00000	579,00	2 316,00
73	998765292R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	3,00000	579,00	1 737,00
<b>Díl</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>29 310,81</b>
74	783782205R00	Nátěry tesarských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	1 046,81450	28,00	29 310,81
<b>Díl</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>68 134,42</b>
75	210220101R00	Montáž svodového vodiče Fe/Zn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr,	m	89,32000	165,00	14 737,80
76	210220211R00	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče,	kus	10,00000	1 590,00	15 900,00
77	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	20,00000	61,00	1 220,00
78	210220005T00	Demontáž uzemnění na rovné střeše, odpojení od svislých rozvodů	m2	428,07568	24,00	10 273,82
79	M21002	Revíze	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
80	35441485R	podpěra vedení pod hřebenáče; provedení Fe/Zn	kus	75,00000	55,00	4 125,00
81	35441860R	svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	77,00	770,00
82	35441875R	svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn	kus	6,00000	60,00	360,00
83	35441930R	svorka na okapové trouby; provedení Fe/Zn	kus	3,00000	60,00	180,00
84	35444180R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4	m	12,00000	165,00	1 980,00
85	35444180R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4	m	89,32000	165,00	14 737,80
<b>Díl</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>68 610,14</b>
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,46000	0,00	0,00
86	979990001R00	Poplatek za skládku-odpad tříděný	t	16,36000	1 650,00	26 994,00
86	979990001R00	Poplatek za skládku-odpad netříděný - suť	t	1,75000	2 950,00	5 162,50
86		Výnos z předání Cu krytiny k druhotnému zpracování (doloženo vázními listy a fakturací)	celk	1,00000	-110 236,00	-110 236,00
87	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	20,95566	450,00	9 430,05
88	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	83,82266	200,00	16 764,53
89	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,95566	200,00	4 191,13
90	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	293,37929	100,00	29 337,93
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10m	t	20,95566	1 750,00	36 672,41
92	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	167,64531	300,00	50 293,59
<b>Díl</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>58 700,00</b>
93	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	54 500,00	54 500,00
94	005123 R	Územní plány	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
95	005124010R	Koordinace činnosti	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00
<b>Díl</b>	<b>HSV</b>	<b>Hrubá stavební výroba</b>				<b>14 046,60</b>
96		Oprava věnce jižní štítové zdi-vybourání sutí,dozdění, betonování rychletvrdnoucím betonem	m	10,50000	445,00	4 672,50
97		Oprava věnce jižní štítové zdi-materiál	celk	1,00000	2 984,00	2 984,00
98		Oprava spodní části komínového tělesa-odstranění volných částí spár,spárování ,vnější omítka,tmelení,demontáž a zpětná montáž komínové lávky	celk	1,00000	4 250,00	4 250,00
99		Oprava spodní části komínového tělesa,montáž komínové lávky	celk	1,00000	1 220,00	1 220,00
100		Přesun hmot staveništní pro HSV	celk	1,00000	920,00	920,00

AD  
02.12  
2020

Objem prací bez DPH	2 344 814,69
DPH	492 411,06
<b>K vyúčtování celkem vč. 21% DPH</b>	<b>2 837 225,77</b>

Za objednatele:

