

AQUATECHNIK

MORAVIA, s.r.o.

Velkomoravská 4017/77
695 01 Hodonín

www.aquatechnikmoravia.cz
E-mail : [REDACTED]

+ [REDACTED]
IČ 02688379
DIČ CZ02688379

Bankovní spojení: 107-6714830257/0100
Společnost je registrována u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou C222488

ZOO Lešná

Zlín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hodonín, dne

13.11.2020

věc: oprava septiku na kanalizaci ve výběhu nandu

Vážený pane [REDACTED],

na základě našich konzultací u Vás dne 29.10. a 10.11. Vám zasílám nabídku na výše uvedenou opravu.

Náročnost odstranění horní žb. desky neznáme, zde navrhujeme její horizontální odříznutí a rozdělení – rovněž řezáním – na menší kusy. Pokud bude možné desku zvednout (nepůjde o monolit), bude kalkulace nákladů upravena podle skutečnosti.

Původně uvažovaná varianta montáže / nástřiku polyureové hydroizolační membrány byla z důvodu fatální závislosti na povětrnostních podmínkách po dohodě zamítnuta.

Postup práce

- odstranění krycí desky a vyčerpání vody z prostoru jímky
- vysušení a vyčištění prostoru jímky
- bourání a opětovné vyzdění poškozené přepážky v jímce
- zřízení provizorního kanalizačního obtoku
(po dokončení prací bude uvedeno do původní trasy)
- otryskání vnitřních povrchů jímky vč. věnce – ca. 75 m²
- ošetření obnažené výztuže – lokální vybourání a aplikace sanačního systému

- dobetonování žb věnce, zhotovení vyspádovaných podlah
- začištění stěn před montáží hydroizolační fólie
- položení geotextilie a hydroizolační fólie ca. 75 m² (tl. 1,5 mm)
- obnovení kanalizační trasy

Konečná cenová nabídka pro výše uvedený rozsah práce

(bez DPH, včetně likvidace odpadu, režijních a materiálových nákladů)

• odstranění krycí žb. desky	53.000,- Kč
• zhotovení provizorního pracovního zakrytí jímky	14.000,-
• vyčištění a vysušení jímky, oprava příčky, úklid suti	15.000,-
• otryskání stěn a věnce	30.000,-
• ošetření obnažené výztuže	11.000,-
• ostatní zednické práce(věnec, podlahy, odvodnění)	50.000,-
• kanalizační odbočka dle textu	75.000,-
• montáž geotextilie a fólie 80 m ²	85.000,-
CENA CELKEM	max. 333.000,- Kč

Předpoklad zahájení prací : dle dohody, nejlépe s dokončením do 10.12.2020
Platnost nabídky do 31.3.2021

S přátelským pozdravem
ing. Antonín Vaculík, jednatel